



THE PROVINCE OF TRANSVAAL

DIE PROVINSIE TRANSVAAL

Official Gazette

(Registered at the Post Office as a Newspaper)



Offisiële Koerant

(As 'n Nuusblad by die Poskantoor)



PRICE: S.A. 20c Plus 1c G.S.T. OVERSEAS: 30c

PRYS: S.A. 20c Plus 1c A.V.B.

OORSEE: 30c

VOL. 228

PRETORIA 2 MARCH 1983
2 MAART

4250

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES, ETC.

As 1; 4 and 6 April 1983 are public holidays, the closing time for acceptance of Administrator's Notices will be as follows:

12h00 on Friday, 25 March 1983 for the issue of the Provincial Gazette of Thursday, 7 April 1983;

12h00 on Tuesday, 5 April 1983 for the issue of the Provincial Gazette of Wednesday, 13 April 1983.

N.B. Late notices will be published in the subsequent issue.

CCJ BADENHORST
for Provincial Secretary

NOTICE 206 OF 1983

PROVINCIAL COUNCIL OF TRANSVAAL

VACANCY IN THE ELECTORAL DIVISION OF CARLETONVILLE

Pursuant to section 189(1) read with section 188(2) of the *Electoral Act, 1979 (Act 45 of 1979)*, I hereby declare that, on account of the death of Paul Jacobus du Plessis, on 10 February 1983, a vacancy has occurred, with effect from that date, in the representation of the Provincial Council of the Electoral Division of Carletonville.

Provincial Council,
Pretoria, 22 February 1983

J G A MEYER
Clerk of the Provincial Council, Transvaal

PR 4-6-3

No 91 (Administrator's), 1983

PROCLAMATION

By the Honourable the Administrator of the Province of Transvaal

Election of member of the Executive Committee

Whereas Regulation 27 of the Regulations governing the Conduct of Election of Members of the Executive Committees of the Provinces, framed in terms of section seventy-six of the *Republic of South Africa Constitution Act, 1961*, requires that certain particulars concerning election of members of the Executive Committees of the Provinces be made known;

BELANGRIKE AANKONDIGING

SLUITINGSTYD VIR ADMINISTRATEURSKENNISGEWINGS, ENS.

Aangesien 1, 4 en 6 April 1983 openbare vakansiedae is, is die sluitingstyd vir die aanname van Administrateurskennisgewings soos volg:

12h00 op Vrydag, 25 Maart 1983 vir die uitgawe van die Provinsiale Koerant van Donderdag, 7 April 1983;

12h00 op Dinsdag, 5 April 1983 vir die uitgawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag, 13 April 1983.

L.W. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word.

CCJ BADENHORST
nms. Provinsiale Sekretaris

KENNISGEWING 206 VAN 1983

PROVINSIALE RAAD VAN TRANSVAAL

VAKATURE IN DIE KIESAFDELING CARLETONVILLE

Ooreenkomstig artikel 189(1), gelees met artikel 188(2) van die *Kieswet, 1979 (Wet 45 van 1979)*, verklaar ek hiermee dat weens die oorlye van Paul Jacobus du Plessis, op 10 Februarie 1983, daar 'n vakature vanaf die datum in die verteenwoordiging van die Provinsiale Raad, van die Kiesafdeling Carletonville ontstaan het.

Provinsiale Raad,
Pretoria, 22 Februarie 1983

J G A MEYER
Klerk van die Provinsiale Raad, Transvaal

PR 4-6-3

No 91 (Administrateurs-), 1983

PROKLAMASIE

Deur Sy Edele die Administrateur van die Provinsie Transvaal

Verkiesing van Lede van die Uitvoerende Komitee

Nademaal regulasie 27 van die Regulasies insake die Verkiesing van Lede van die Uitvoerende Komitees van die Provinsies, opgestel ingevolge artikel ses-en-sewentig van die *Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1961*, vereis dat sekere besonderhede aangaande verkiesings van lede van die Uitvoerende Komitees van die Provinsies bekendgemaak moet word;

Now, therefore, I hereby make known that I have been informed by the Clerk of the Provincial Council of Transvaal that DANIEL PETRUS KIRSTEIN, was on the 8th February 1983, duly declared elected as a member of the Executive Committee of the Province of Transvaal.

Given under my Hand at Pretoria on this 9th day of February, One thousand Nine hundred and Eighty-three.

W A CRUYWAGEN
Administrator of the Province Transvaal

PR 2-4-2

OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSSVAAL
(Published every Wednesday)

All correspondence, advertisements, etc. must be addressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by hand, must be handed in at Room A1023(a), Provincial Building. Free copies of the *Provincial Gazette* or cuttings of advertisements are not supplied.

Subscription Rates (payable in advance)

Transvaal *Official Gazette* (including all Extraordinary Gazettes) are as follows:

Yearly (post free) — R10,00.

Zimbabwe and Overseas (post free) — 30c each.

Price per single copy (post free) — 20c each.

Obtainable at Room A600, Provincial Building, Pretoria, 0002.

G.S.T. excluded.

Closing Time for Acceptance of Copy

All advertisements must reach the Officer in Charge of the *Provincial Gazette* not later than 12h00 on the Wednesday before the Gazette is published. Advertisements received after that time will be held over for publication in the issue of the following week.

Advertisement Rates

Notices required by Law to be inserted in the *Official Gazette*:

Double column — R2,60 per centimetre or portion thereof. Repeats — R2,00.

Single column — 90c per centimetre. Repeats 60c.

Subscriptions are payable in advance to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Pretoria, 0001.

CCJ BADENHORST
for Provincial Secretary

Proclamations

No 92 (Administrator's), 1983

PROCLAMATION

Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), to alter, suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section;

Now therefore, I do hereby;

(1) in respect of Erf 1048 situated in Boksburg North

So is dit dat ek hierby bekendmaak dat ek deur die Klerk van die Provinsiale Raad, Transvaal, meegedeel is dat DANIEL PETRUS KIRSTEIN op 8 Februarie 1983 behoorlik verkies verklaar is tot lid van die Uitvoerende Komitee van die Provinsie Transvaal.

Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 9de dag van Februarie, Eenduisend Negehonderd Drie-en-tagtig.

W A CRUYWAGEN
Administrateur van die Provinsie Transvaal

PR 2-4-2

OFFISIËLE KOERANT VANDIE TRANSSVAAL
(Verskyn elke Woensdag)

Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Provinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria geadresseer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by Kamer A1023(a), Provinsiale Gebou ingedien word. Gratis eksemplare van die *Offisiële Koerant* of uitknipsels van advertensies word nie verskaf nie.

Intekengeld (vooruitbetaalbaar)

Transvaalse *Offisiële Koerant* (met inbegrip van alle Buitengewone Koerante) is soos volg:

Jaarliks (posvry) — R10,00.

Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 30c elk.

Prys per eksemplaar (posvry) — 20c elk.

Verkrygbaar by Kamer A600, Provinsiale Gebou, Pretoria, 0002.

A.V.B. uitgesluit.

Sluitingstyd vir Aanning van Kopie

Alle advertensies moet die Beampte belas met die *Offisiële Koerant* bereik nie later nie as 12h00 op Woensdag 'n week voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in die uitgawe van die volgende week.

Advertensietariewe

Kennisgewings wat volgens Wet in die *Offisiële Koerant* geplaas moet word:

Dubbelkolom — R2,60 per sentimeter of deel daarvan. Herhalings — R2,00.

Enkelkolom — 90c per sentimeter. Herhalings — 60c.

Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria, 0001.

CCJ BADENHORST
namens Provinsiale Sekretaris

Proklamasies

No 92 (Administrateurs-), 1983

PROKLAMASIE

Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), aan my verleen is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef;

So is dit dat ek;

(1) met betrekking tot Erf 1048 geleë in die dorp Boks-

Extension Township, remove condition 1 in Deed of Transfer F11119/1964; and

(2) amend Boksburg Town-planning Scheme, 1946, by the rezoning op Erf 1048, Boksburg North Extension Township, from "Special Residential" with a density of "One dwelling-house per 5 000 sq. ft." to "Special" for dwelling-units and which amendment scheme will be known as Boksburg Amendment Scheme 1/276, as indicated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are open for inspection at the offices of the Department of Local Government, Pretoria and the Town Clerk of Boksburg.

Given under my Hand at Pretoria, this 18th day of February, One thousand Nine hundred and Eighty-three.

W A CRUYWAGEN
 Administrator of the Province Transvaal
 PB 4-14-2-1082-6

No 93 (Administrator's), 1983

PROCLAMATION

Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), to alter, suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section;

Now therefore, I do hereby, in respect of Erven 201 and 202 situated in Chamdor Extension 1 Township, remove condition (j) in Deeds of Transfer F24669/1973 and F24668/1973.

Given under my Hand at Pretoria, this 18th day of February, One thousand Nine hundred and Eighty-three.

W A CRUYWAGEN
 Administrator of the Province Transvaal
 PB 4-14-2-2347-11

No 94 (Administrator's), 1983

PROCLAMATION

Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), to alter, suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section;

Now therefore, I do hereby, in respect of Lot 122 situated in Waterkloof Township, remove in condition (b) in Deed of Transfer 34455/1947 the words "Not more than one dwelling-house with the necessary outbuildings and appurtenances shall be erected on the said lot and the said lot shall not be subdivided".

Given under my Hand at Pretoria, this 18th day of February, One thousand Nine hundred and Eighty-three.

W A CRUYWAGEN
 Administrator of the Province Transvaal
 PB 4-14-2-1404-144

No 95 (Administrator's), 1983

PROCLAMATION

Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), to alter, suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section;

burg-Noord Uitbreiding voorwaarde 1 in Akte van Transport F11119/1964 ophef; en

(2) Boksburg-dorpsaanlegkema, 1946, wysig deur die hersonering van Erf 1048, dorp Boksburg-Noord Uitbreiding, van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 5 000 vk. vt." tot "Spesiaal" vir wooneenhede welke wysigingskema bekend staan as Boksburg-wysigingskema 1/276, soos aangedui op die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae lê in die kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Boksburg.

Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 18e dag van Februarie, Eenduisend Negehoender Drie-en-tagtig.

W A CRUYWAGEN
 Administrateur van die Provinsie Transvaal
 PB 4-14-2-1082-6

No 93 (Administrateurs-), 1983

PROKLAMASIE

Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), aan my verleen is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef;

So is dit dat ek, met betrekking tot Erwe 201 en 202 geleë in die dorp Chamdor Uitbreiding 1, voorwaarde (j) in Aktes van Transport F24669/1973 en F24668/1973 ophef.

Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 18e dag van Februarie, Eenduisend Negehoender Drie-en-tagtig.

W A CRUYWAGEN
 Administrateur van die Provinsie Transvaal
 PB 4-14-2-2347-11

No 94 (Administrateurs-), 1983

PROKLAMASIE

Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), aan my verleen is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef;

So is dit dat ek, met betrekking tot Lot 122 geleë in die dorp Waterkloof, in voorwaarde (b) in Akte van Transport 34455/1947 die woorde "Not more than one dwelling-house with the necessary outbuildings and appurtenances shall be erected on the said lot and the said lot shall not be subdivided" ophef.

Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 18e dag van Februarie, Eenduisend Negehoender Drie-en-tagtig.

W A CRUYWAGEN
 Administrateur van die Provinsie Transvaal
 PB 4-14-2-1404-144

No 95 (Administrateurs-), 1983

PROKLAMASIE

Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Opheffing van beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), aan my verleen is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef;

Now therefore, I do hereby, in respect of Erf 976, situated in Lyttelton Manor Extension 1 Township, remove condition (1)(ii) in Deed of Transfer T20932/1979.

Given under my Hand at Pretoria, this 18th day of February, One thousand Nine hundred and Eighty-three.

W A CRUYWAGEN
Administrator of the Province Transvaal
PB 4-14-2-811-21

No 96 (Administrator's), 1983

PROCLAMATION

Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), to alter, suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section;

Now therefore, I do hereby;

(1) in respect of Erven 640 to 660 situated in Springs Township, remove condition (c) in Deeds of Transfer 10851/59, 4709/61, 7203/60, 9638/59, 1106/60, 9959/59, 10280/67, 6395/64, 971/69, 26231/66, 6639/67, 4220/65, 7712/65, 5218/67, 3402/65, 3385/65, 3855/69, 9175/66, 9389/66, 12107/65, 15668/65; and

(2) amend Springs Town-planning Scheme 1, 1948, by the zoning of Erven 640 to 660, Springs Township, from "Special" for parking garages to "General Business" and which amendment scheme will be known as Springs Amendment Scheme 1/213, as indicated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are open for inspection at the offices of the Department of Local Government, Pretoria and the Town Clerk of Springs.

Given under my Hand at Pretoria, this 14th day of February, One thousand Nine hundred and Eighty-three.

W A CRUYWAGEN
Administrator of the Province Transvaal
PB 4-14-2-1251-15

Administrator's Notices

Administrator's Notice 292 2 March 1983

DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP

In terms of section 69 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator hereby declares Bedfordview Extension 228 Township to be an approved township subject to the conditions set out in the Schedule hereto.

PB 4-2-2-4882

SCHEDULE

CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY STAND TWO TWO FOUR BEDFORDVIEW (PROPRIETARY) LIMITED UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 878 OF THE FARM ELANDSFONTEIN 90 IR, PROVINCE TRANSSVAAL, HAS BEEN GRANTED

1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT

(1) *Name*

The name of the township shall be Bedfordview Extension 228.

So is dit dat ek, met betrekking tot Erf 976, geleë in die dorp Lyttelton Manor Uitbreiding 1, voorwaarde (1)(ii) in Akte van Transport T20932/1979 ophef.

Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 18e dag van Februarie, Eenduisend Negehonderd Drie-en-tagtig.

W A CRUYWAGEN
Administrateur van die Provinsie Transvaal
PB 4-14-2-811-21

No 96 (Administrateurs-), 1983

PROKLAMASIE

Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), aan my verleen is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef;

So is dit dat ek;

(1) met betrekking tot Erwe 640 tot 660, geleë in die dorp Springs, voorwaarde (c) in Aktes van Transport 10851/59, 4709/61, 7203/60, 9638/59, 1106/60, 9959/59, 10280/67, 6395/64, 971/69, 26231/66, 6639/67, 4220/65, 7712/65, 5218/67, 3402/65, 3385/65, 3855/69, 9175/66, 9389/66, 12107/65, 15668/65; en

(2) Springs-dorpsaanlegkema 1, 1948, wysig deur die hersonering van Erwe 640 tot 660, dorp Springs, van "Spesiaal" vir parkeergarages tot "Algemene Besigheid" welke wysigingskema bekend staan as Springs-wysigingskema 1/213, soos aangedui op die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae lê in die kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Springs.

Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 14e dag van Februarie, Eenduisend Negehonderd Drie-en-tagtig.

W A CRUYWAGEN
Administrateur van die Provinsie Transvaal
PB 4-14-2-1251-15

Administrateurskennisgewings

Administrateurskennisgewing 292 2 Maart 1983

VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP

Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die Administrateur hierby die dorp Bedfordview Uitbreiding 228 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae.

PB 4-2-2-4882

BYLAE

VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE-DOEN DEUR STAND TWO TWO FOUR BEDFORDVIEW (PROPRIETARY) LIMITED INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 878 VAN DIE PLAAS ELANDSFONTEIN 90 IR, PROVINSIE TRANSSVAAL, TOEGESTAAN IS

1. STIGTINGSVOORWAARDES

(1) *Naam*

Die naam van die dorp is Bedfordview Uitbreiding 228.

(2) *Design*

The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG A6385/80.

(3) *Streets*

(a) The township owner shall form, grade and maintain the streets in the township to the satisfaction of the local authority until such time as this responsibility is taken over by the local authority: *Provided that the Administrator shall be entitled from time to time to relieve the township owner wholly or partially from this obligation after reference to the local authority.*

(b) The township owner shall, at its own expense, remove all obstacles from the street reserves to the satisfaction of the local authority.

(c) If the township owner fails to comply with the provisions of paragraphs (a) and (b) hereof, the local authority shall be entitled to do the work at the cost of the township owner.

(4) *Endowment*

(a) Payable to the local authority:

(i) The township owner shall in terms of the provisions of section 63(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, pay to the local authority as endowment sums of money equal to:

(aa) 15 % of the land value of erven in the township, which amount shall be used by the local authority for the construction of streets and/or stormwater drainage in or for the township.

(bb) 1,5 % of the land value of erven in the township, which amount shall be used by the local authority for the acquisition and/or development of parks within its area of jurisdiction.

Such endowment shall be paid in accordance with the provisions of section 74 of the aforesaid Ordinance.

(ii) The township owner shall, in terms of the provisions of section 63(1)(b) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, pay a lump sum endowment of R850,00 to the local authority for the provisions of land for a cemetery and a depositing site.

Such endowment shall be payable in terms of the provisions of section 73 of the said Ordinance.

(b) Payable to the Transvaalse Education Department:

The township owner shall, in terms of the provisions of section 63(1)(a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, pay a lump sum endowment for educational purposes to the Transvaal Education Department on the land value of special residential land in the vicinity of the township, the extent of which shall be determined by multiplying 48,08 m² by the number of dwelling units which can be erected in the township.

The value of the land shall be determined in terms of the provisions of section 74(3) and such endowment shall be payable in terms of the provisions of section 73 of the said Ordinance.

(5) *Disposal of Existing Conditions of Title*

All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals.

(2) *Ontwerp*

Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Algemene Plan LG A6385/80.

(3) *Strate*

(a) Die dorpseienaar moet die strate in die dorp vorm, skraap en in stand hou tot bevrediging van die plaaslike bestuur totdat dié aanspreeklikheid deur die plaaslike bestuur oorgeneem word: Met dien verstande dat die Administrateur geregtig is om die dorpseienaar van tyd tot tyd gedeeltelik of geheel van die aanspreeklikheid te onthef na raadpleging met die plaaslike bestuur.

(b) Die dorpseienaar moet op eie koste alle hindernisse in die straatreserwes tot bevrediging van die plaaslike bestuur verwyder.

(c) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings van paragrawe (a) en (b) hiervan te voldoen, is die plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseienaar te doen.

(4) *Begiftiging*

(a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur:

(i) Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur bedrae geld betaal gelykstaande met:

(aa) 15 % van die grondwaarde van erwe in die dorp, welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir die bou van strate en/of stormwaterdreinerings in of vir die dorp.

(bb) 1,5 % van die grondwaarde van erwe in die dorp, welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir die verkryging en/of ontwikkeling van parke binne sy regsgebied.

Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepalings van artikel 74 van die genoemde Ordonnansie betaal word.

(ii) Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 63(1)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur 'n globale bedrag van R850,00 betaal vir die verkryging van grond vir 'n begraafplaas en 'n stortingsterrein.

Sodanige begiftiging is betaalbaar ooreenkomstig die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie.

(b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdepartement:

Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 63(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, aan die Transvaalse Onderwysdepartement as begiftiging vir onderwysdoeleindes 'n globale bedrag op die grondwaarde van spesiale woongrond in die omgewing van die dorp betaal, waarvan die grootte bepaal word deur 48,08 m² te vermenigvuldig met die getal wooneenhede wat in die dorp opgerig kan word.

Die waarde van die grond word bepaal ingevolge die bepalings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaalbaar ingevolge die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie.

(5) *Beskikking oor Bestaande Titellovoorwaardes*

Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale.

(6) Removal or Replacement of Municipal Services

If by reason of the establishment of the township it should become necessary to remove or replace any existing municipal services the cost thereof shall be borne by the township owner.

(7) Erection of Fence or Other Physical Barrier

The township owner shall, at its own expense, erect a fence or other physical barrier along the common road boundary of the roads along the south eastern and western boundaries of the township to the satisfaction of the local authority, as and when required by it to do so, and the township owner shall maintain such fence or physical barrier in good order and repair until such time as this responsibility is taken over by the local authority.

2. CONDITIONS OF TITLE

All erven shall be subject to the following conditions imposed by the Administrator in terms of Ordinance 25 of 1965:

(1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the local authority, for sewerage and other municipal purposes, along any two boundaries other than a street boundary, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude.

(2) No building or other structure shall be erected within the aforesaid servitude area and no large-rooted trees shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof.

(3) The local authority shall be entitled to deposit temporarily on the land adjoining the aforesaid servitude such material as may be excavated by it during the course of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works as it in its discretion may deem necessary and shall further be entitled to reasonable access to the said land for the aforesaid purpose; subject to any damage done during the process of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works being made good by the local authority.

Administrator's Notice 293

2 March 1983

BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME 1/231

The Administrator hereby, in terms of the provisions of section 89(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, declares that he has approved an amendment scheme, being an amendment of Bedfordview Town-planning Scheme 1, 1948, comprising the same land as included in the township of Bedfordview Extension 228.

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Bedfordview and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Bedfordview Amendment Scheme 1/231.

PB 4-9-2-46-231

(6) Verwydering of Vervanging van Munisipale Dienste

Indien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig word om enige bestaande munisipale dienste te verwyder of te vervang, moet die koste daarvan deur die dorpsenaar gedra word.

(7) Oprigting van Heining of Ander Fisiese Versperring

Die dorpsenaar moet op eie koste 'n heining of ander fisiese versperring oprig langs die gemeenskaplike padgrens van die paaie langs die suidoostelike en westelike grense van die dorp tot bevrediging van die plaaslike bestuur, soos en wanneer die plaaslike bestuur hom versoek om dit te doen, en die dorpsenaar moet sodanige heining of fisiese versperring in 'n goeie toestand hou tot tyd en wyl hierdie verantwoordelikheid deur die plaaslike bestuur oorgeneem word.

2. TITELVOORWAARDES

Alle erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes, opgelê deur die Administrateur ingevolge Ordonnansie 25 van 1965:

(1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut, 2 m breed, vir riolerings- en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige twee grense uitgesonderd 'n straatgrens, indien en wanneer dit deur die plaaslike bestuur verlang word: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien.

(2) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voornoemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie.

(3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke as wat hy na goeie oordeel noodsaaklik ag tydelik te plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde doel; onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word.

Administrateurskennisgewing 293

2 Maart 1983

BEDFORDVIEW-WYSIGINGSKEMA 1/231

Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n wysiging van Bedfordview-dorpsaanlegskema 1, 1948, wat uit dieselfde grond as die dorp Bedfordview Uitbreiding 228 bestaan, goedgekeur het.

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Bedfordview en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordview-wysigingskema 1/231.

PB 4-9-2-46-231

Administrator's Notice 294

2 March 1983

DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP

In terms of section 69 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator hereby declares Bedfordview Extension 275 Township to be an approved township subject to the conditions set out in the Schedule hereto.

PB 4-2-2-5947

SCHEDULE

CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY BEDFORDVIEW VILLAGE COUNCIL UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 896 (A PORTION OF PORTION 36) OF THE FARM ELANDSFONTEIN 90 IR PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED

1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT

(1) Name

The name of the township shall be Bedfordview Extension 275.

(2) Design

The township shall consist of erven and a street as indicated on General Plan SG A7605/81.

(3) Disposal of Existing Conditions of Title

All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals.

2. CONDITIONS OF TITLE

All erven shall be subject to the following conditions imposed by the Administrator in terms of Ordinance 25 of 1965:

(1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the local authority, for sewerage and other municipal purposes, along any two boundaries other than a street boundary, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude.

(2) No building or other structure shall be erected within the aforesaid servitude area and no large-rooted trees shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof.

(3) The local authority shall be entitled to deposit temporarily on the land adjoining the aforesaid servitude such material as may be excavated by it during the course of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works as it in its discretion may deem necessary and shall further be entitled to reasonable access to the said land for the aforesaid purpose; subject to any damage done during the process of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works being made good by the local authority.

Administrator's Notice 295

2 March 1983

BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME 1/271

The Administrator hereby, in terms of the provisions of section 89(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, declares that he has approved an amendment

Administrateurskennisgewing 294

2 Maart 1983

VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP

Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die Administrateur hierby die dorp Bedfordview Uitbreiding 275 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae.

PB 4-2-2-5947

BYLAE

VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE-DOEN DEUR DIE DORPSRAAD VAN BEDFORDVIEW INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 896 ('N GEDEELTE VAN GEDEELTE 36) VAN DIE PLAAS ELANDSFONTEIN 90 IR PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS

1. STIGTINGSVOORWAARDES

(1) Naam

Die naam van die dorp is Bedfordview Uitbreiding 275.

(2) Ontwerp

Die dorp bestaan uit erwe en 'n straat soos aangedui op Algemene Plan LG A7605/81.

(3) Beskikking oor Bestaande Titellovoorwaardes

Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale.

2. TITELVOORWAARDES

Alle erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes, opgelê deur die Administrateur ingevolge die bepalings van Ordonnansie 25 van 1965:

(1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut, 2 m breed, vir riolerings- en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige twee grense uitgesonderd 'n straatgrens, indien en wanneer dit deur die plaaslike bestuur verlang word: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien.

(2) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voornoemde serwituutgebied oppgerig word nie en geen grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie.

(3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke as wat hy na goeë dunks noodsaaklik ag tydelik te plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde doel; onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word.

Administrateurskennisgewing 295

2 Maart 1983

BEDFORDVIEW-WYSIGINGSKEMA 1/271

Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema

scheme, being an amendment of Bedfordview Town-planning Scheme 1, 1948, comprising the same land as included in the township of Bedfordview Extension 275.

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Bedfordview and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Bedfordview Amendment Scheme 1/271.

PB 4-9-2-46-271

Administrator's Notice 296

2 March 1983

DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP

In terms of section 69 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator hereby declares Reyno Ridge Extension 3 Township to be an approved township subject to the conditions set out in the Schedule hereto.

PB 4-2-2-4821

SCHEDULE

CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY THE TOWN COUNCIL OF WITBANK UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 101 (A PORTION OF PORTION 16) OF THE FARM KLIPFONTEIN 322 JS, PROVINCE TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED.

1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT

(1) *Name*

The name of the township shall be Reyno Ridge Extension 3.

(2) *Design*

The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG A1129/77.

(3) *Endowment*

Payable to the Transvaal Education Department:

The township owner shall, in terms of the provisions of section 63(1)(a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, pay a lump sum endowment for educational purposes to the Transvaal Education Department on the land value of special residential land in the township, the extent of which shall be determined by multiplying 48,08 m² by the number of special residential erven in the township.

The value of the land shall be determined in terms of the provisions of section 74(3) and such endowment shall be payable in terms of the provisions of section 73 of the said Ordinance.

(4) *Disposal of Existing Conditions of Title*

All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals.

2. CONDITIONS OF TITLE

The erven mentioned hereunder shall be subject to the conditions indicated, imposed by the Administrator in terms of Ordinance 25 of 1965:

synde 'n wysiging van Bedfordview-dorpsaanlegkema 1, 1948, wat uit dieselfde grond as die dorp Bedfordview Uitbreiding 275 bestaan, goedgekeur het.

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Bedfordview en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordview-wysigingskema 1/271.

PB 4-9-2-46-271

Administrateurskennisgewing 296

2 Maart 1983

VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP

Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die Administrateur hierby die dorp Reyno Ridge Uitbreiding 3 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae.

PB 4-2-2-4821

BYLAE

VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN DEUR DIE STADSRAAD VAN WITBANK INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 101 ('N GEDEELTE VAN GEDEELTE 16) VAN DIE PLAAS KLIPFONTEIN 322 JS, PROVINSE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS

1. STIGTINGSVOORWAARDES

(1) *Naam*

Die naam van die dorp is Reyno Ridge Uitbreiding 3.

(2) *Ontwerp*

Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Algemene Plan LG A1129/77.

(3) *Begiftiging*

Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdepartement:

Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van artikel 63(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, aan die Transvaalse Onderwysdepartement as begiftiging vir onderwysdoeleindes 'n globale bedrag op die grondwaarde van spesiale woongrond in die dorp betaal, waarvan die grootte bepaal word deur 48,08 m² te vermenigvuldig met die getal spesiale woonerwe in die dorp.

Die waarde van die grond word bepaal kragtens die bepalings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie.

(4) *Beskikking oor Bestaande Titellovoorwaardes*

Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale.

2. TITELVOORWAARDES

Die erwe hieronder genoem, is onderworpe aan die voorwaardes soos aangedui, opgelê deur die Administrateur ingevolge Ordonnansie 25 van 1965.

(1) *All Erven*

(a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the local authority, for sewerage and other municipal purposes, along any two boundaries other than a street boundary, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude.

(b) No building or other structure shall be erected within the aforesaid servitude area and no large-rooted trees shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof.

(c) The local authority shall be entitled to deposit temporarily on the land adjoining the aforesaid servitude such material as may be excavated by it during the course of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works as it in its discretion may deem necessary and shall further be entitled to reasonable access to the said land for the aforesaid purpose; subject to any damage done during the process of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works being made good by the local authority.

(2) *Erven 467, 476, 477, 489, 490 and 504*

The erf is subject to a servitude for road purposes in favour of the local authority, as indicated on the general plan. On submission of a certificate from the local authority to the Registrar of Deeds stating that the servitude is no longer required, this condition shall lapse.

Administrator's Notice 297

2 March 1983

WITBANK AMENDMENT SCHEME 1/71

The Administrator hereby, in terms of the provisions of section 89(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, declares that he has approved an amendment scheme, being an amendment of Witbank Town-planning Scheme 1, 1948, comprising the same land as included in the township of Reyno Ridge Extension 3.

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Witbank and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Witbank Amendment Scheme 1/71.

PB 4-9-2-39-71

Administrator's Notice 298

2 March 1983

PRETORIA AMENDMENT SCHEME 612

It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of Erven 42, 43, 44 and 45, Florauna, from "Special Residential" with a density of "One dwelling per erf" to "Special" for dwelling-units subject to certain conditions.

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 612.

(1) *Alle Erwe*

(a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut, 2 m breed, vir riolerings- en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige twee grense uitgesonderd 'n straatgrens, indien en wanneer dit deur die plaaslike bestuur verlang word: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien.

(b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voornoemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie.

(c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke as wat hy na goeë dunske noodsaaklik agtydelik te plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde doel; onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word.

(2) *Erwe 467, 476, 477, 489, 490 en 504*

Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir paddoeindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die algemene plan aangedui. By die indiening van 'n sertifikaat deur die plaaslike bestuur aan die Registrateur van Aktes waarin vermeld word dat sodanige serwituut nie meer benodig word nie, verval die voorwaarde.

Administrateurskennisgewing 297

2 Maart 1983

WITBANK-WYSIGINGSKEMA 1/71

Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n wysiging van Witbank-dorpsaanlegskema 1, 1948, wat uit dieselfde grond as die dorp Reyno Ridge Uitbreiding 3 bestaan, goedgekeur het.

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Witbank en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Witbank-wysigingskema 1/71.

PB 4-9-2-39-71

Administrateurskennisgewing 298

2 Maart 1983

PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 612

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Pretoria-dorpsbeplanningkema, 1974, gewysig word deur die hersonering van Erwe 42, 43, 44 en 45, Florauna van "Spesiale Residensieel" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Spesiaal" vir wooneenhede onderworpe aan sekere voorwaardes.

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 612.

Administrator's Notice 299

2 March 1983

HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT SCHEME 59

It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Halfway House and Clayville Town-planning Scheme, 1976, by the rezoning of Erven 1000 and 1003, parts of Erven 999 and 1001, Clayville Extension 11, from "Commercial" to "Industrial 3".

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Midrand and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Halfway House and Clayville Amendment Scheme 59.

PB 4-9-2-149-59

Administrator's Notice 300

2 March 1983

GERMISTON AMENDMENT SCHEME 3/109.

It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Germiston Town-planning Scheme 3, 1953, by the rezoning of Erven 193 to 196, Dinwiddie from (Erven 193, 194 and 195) "General Residential" and (Erf 196) "Special" for an hotel and purposes incidental thereto all to "Special" for attached or detached dwelling-units, subject to certain conditions.

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Germiston and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Germiston Amendment Scheme 3/109.

PB 4-9-2-1-109-3

Administrator's Notice 301

2 March 1983

PRETORIA AMENDMENT SCHEME 624

It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of Erf 59, Florauna, from "Special Residential" with a density of "One dwelling per erf" to "Special Residential" with a density of "One dwelling per 1 500 m²".

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 624.

PB 4-9-2-3H-624

Administrateurskennisgewing 299

2 Maart 1983

HALFWEGHUIS EN CLAYVILLE-WYSIGING SKEMA 59

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Halfweghuis en Clayville-dorpsbeplanningskema, 1976, gewysig word deur die hersonering van Erwe 1000 en 1003, dele van Erwe 999 en 1001, Clayville Uitbreiding 11 van "Kommersieel" tot "Nywerheid 3".

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Midrand en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Halfweghuis en Clayville-wysigingskema 59.

PB 4-9-2-149-59

Administrateurskennisgewing 300

2 Maart 1983

GERMISTON-WYSIGINGSKEMA 3/109

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Germiston-dorpsaanlegskema 3, 1953, gewysig word deur die hersonering van Erwe 193 tot en met 196, Dinwiddie vanaf (Erwe 193, 194 en 195) "Algemene Woon" en (Erf 196) van "Spesiaal" vir 'n hotel en doeleindes in verband daarmee, almal tot "Spesiaal" vir aanmeakaargeskakelde of losstaande wooneenhede, onderworpe aan sekere voorwaardes.

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Germiston en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Germiston-wysigingskema 3/109.

PB 4-9-2-1-109-

Administrateurskennisgewing 301

2 Maart 1983

PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 624

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, gewysig word deur die hersonering van Erf 59, Florauna van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1 500 m²".

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 624.

PB 4-9-2-3H-624

Administrator's Notice 302 2 March 1983

BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME 1/273

It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Bedfordview Town-planning Scheme 1, 1948, by the rezoning of Erf 1144, Bedfordview, Extension 237, from "Special Residential" with a density of "One dwelling per erf" to "Special Residential" with a density of "One dwelling per 20 000 sq ft".

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Bedfordview and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Bedfordview Amendment Scheme 1/273.

PB 4-9-2-46-273

Administrator's Notice 303 2 March 1983

Administrator's Notice 105, dated 25 January 1983 is hereby corrected by the substitution for the figure 955 after the words Pretoria-wysigingskema of the figure 655 in the Afrikaans text.

PB 4-9-2-3H-655

Administrator's Notice 304 2 March 1983

RANDBURG AMENDMENT SCHEME 552

It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Randburg Town-planning Scheme, 1976, by the rezoning of Remainder of Lot 730, Ferndale, from "Residential 1" with a density of "One dwelling per erf" to "Special" for offices, subject to certain conditions.

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Randburg Amendment Scheme 552.

PB 4-9-2-132H-552

Administrator's Notice 305 2 March 1983

ROODEPOORT — MARAISBURG AMENDMENT SCHEME 1/432

Administrator's Notice 213, dated 16 February 1983 is hereby corrected by the substitution for the word "Undetermined" of "Special" between the words "to" and "with" in the English text.

PB 4-9-2-30-432

Administrator's Notice 306 2 March 1983

RANDBURG AMENDMENT SCHEME 501

It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Randburg Town-planning Scheme, 1976, by the rezoning of Lots

Administrateurskennisgewing 302 2 Maart 1983

BEDFORDVIEW-WYSIGINGSKEMA 1/273

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Bedfordview-dorpsaanlegskema 1, 1948, gewysig word deur die hersonering van Erf 1144, Bedfordview, Uitbreiding 237 van "Spesiale Residensiële" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Spesiale Residensiële" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 20 000 vk vt".

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsclerk, Bedfordview en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordview-wysigingskema 1/273.

PB 4-9-2-46-273

Administrateurskennisgewing 303 2 Maart 1983

Administrateurskennisgewing 105, gedateer 26 Januarie 1983, word hierdeur verbeter deur die vervanging van die syfer 955 na die woorde Pretoria-wysigingskema met die syfer 655 in die Afrikaanse teks.

PB 4-9-2-3H-655

Administrateurskennisgewing 304 2 Maart 1983

RANDBURG-WYSIGINGSKEMA 552

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Randburg-dorpsbeplanningkema, 1976, gewysig word deur die hersonering van Restant van Lot 730, Ferndale van "Residensiële 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Spesiaal" vir kantore, onderworpe aan sekere voorwaardes.

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsclerk, Randburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Randburg-wysigingskema 552.

PB 4-9-2-132H-552

Administrateurskennisgewing 305 2 Maart 1983

ROODEPOORT-MARAISSBURG-WYSIGINGSKEMA 1/432

Administrateurskennisgewing 213, gedateer 16 Februarie 1983, word hierdeur verbeter deur die vervanging van die woord "Onbepaald" met "Spesiaal" tussen die woorde van en tot, in die Afrikaanse teks.

PB 4-9-2-30-432

Administrateurskennisgewing 306 2 Maart 1983

RANDBURG-WYSIGINGSKEMA 501

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Randburg-dorpsbeplanningkema, 1976, gewysig word deur die hersonering van Lots

689, 691, 692, Ferndale from "Residential 1" with a density of "One dwelling per erf" to "Special" for offices, flats and professional suites, subject to certain conditions.

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Randburg Amendment Scheme 501.

PB 4-9-2-132H-501

Administrator's Notice 307

2 March 1983

PRETORIA AMENDMENT SCHEME 685

It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of Erf 543, Waterkloof Ridge from "Special Residential" with a density of "One dwelling per erf" to "Special Residential" with a density of "One dwelling per 2 000 m²".

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 685.

PB 4-9-2-3H-685

Administrator's Notice 308

2 March 1983

PRETORIA AMENDMENT SCHEME 710

It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of Erf 333, Kilnerpark Extension 1 from "Special" to "Special" subject to certain conditions.

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 710.

PB 4-9-2-38-710

Administrator's Notice 309

2 March 1983

PRETORIA AMENDMENT SCHEME 617

It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of Erf 850, Waterkloof Ridge from "Special Residential" with a density of "One dwelling per erf" to "Special Residential"

1976, gewysig word deur die hersonering van Lotte 689, 691, 692, Ferndale van "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Spesiaal" vir kantore woonstelle en professionele kamers, onderworpe aan sekere voorwaardes.

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Randburg-wysigingskema 501.

PB 4-9-2-132H-501

Administrateurskennisgewing 307

2 Maart 1983

PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 685

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, gewysig word deur die hersonering van Erf 543, Waterkloofrif van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 2 000 m²".

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 685.

PB 4-9-2-3H-685

Administrateurskennisgewing 308

2 Maart 1983

PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 710

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, gewysig word deur die hersonering van Erf 333, Kilnerpark Uitbreiding 1 van "Spesiaal" tot "Spesiaal" onderworpe aan sekere voorwaardes.

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 710.

PB 4-9-2-38-710

Administrateurskennisgewing 309

2 Maart 1983

PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 617

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, gewysig word deur die hersonering van Erf 850, Waterkloofrif van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1 500 m²".

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 617.

PB 4-9-2-3H-617

Administrator's Notice 310

2 March 1983

CIVIL DEFENCE ORDINANCE, 1977 (ORDINANCE 20 OF 1977): THE DECREASING OF THE AREA OF JURISDICTION OF THE CIVIL DEFENCE ASSOCIATION OF WHITE RIVER (RURAL)

1. In terms of section 2A of the Civil Defence Ordinance, 1977 (Ordinance 20 of 1977):

The Administrator hereby decreases the area of jurisdiction of the Civil Defence Association of White River (Rural) by the area as described in the Schedule hereto.

SCHEDULE

Beginning at the most northeastern beacon of the farm Perry's Farm 9 JU; thence generally southwards along the boundaries of the following farms so as to include them in this area; De Rust 12 JU; White Waters 2 JU; Burgers Hall 21 JU; to the most southern beacon of the last-named farm; thence generally northwestwards and westwards along the boundaries of the following farms so as to include them in this area; the said farm Burgers Hall 21 JU; Nola 24 JU; Joyce 28 JU; De Gama 25 JU; Witwater Forest Reserve 188 JT; to the western beacon of the last-named farm; thence generally northwards and eastwards along the boundaries of the following farms so as to include them in this area; the said farm Witwater Forest Reserve 188 JT; Duminy 184 JT; Hektor 183 JT; Erskine 182 JT; Brandwag 2 JU; Emmett 4 JU; Evert 5 JU; Abek 6 JU; Edna 10 JU; to the most northeastern beacon of the farm Perry's Farm 9 JU; the beginning point; but excluding:

(a) any area of land within or without the limits of any ocaion or Black township (Urban Areas) Consolidation Act (Act 25 of 1945);

(b) all land defined in section 21(1) of the Development Trust and Land Act, 1936 (Act 18 of 1936).

Administrator's Notice 311

2 March 1983

CORRECTION NOTICE

ALBERTON MUNICIPALITY: BY-LAWS FOR THE HIRE OF HALLS

Administrator's Notice 76, dated 26 January 1983, is hereby corrected by —

(a) The substitution for the date "26 January 1982" of the date "26 January 1983"; and

(b) The substitution in the heading of the first column of item 1 for the expression "09h30" at the expression "09h00".

PB 2-4-2-94-4

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 617.

PB 4-9-2-3H-617

Administrateurskennisgewing 310

2 Maart 1983

ORDONNANSIE OP BURGERLIKE BESKERMING, 1977 (ORDONNANSIE 20 VAN 1977): VERKLEINING VAN DIE REGSGEBIED VAN DIE BURGERLIKE BESKERMINGSVERENIGING VAN WITRIVIER (LANDELIK)

1. Ingevolge artikel 2A van die Ordonnansie op Burgerlike Beskerming, 1977 (Ordonnansie 20 van 1977):

Verklein die Administrateur hierby die Burgerlike Beskermingsvereniging van Witrivier (Landelik) se regsgebied met die gebied in die Bylae hierby omskryf.

BYLAE

Beginnende by die mees noordoostelike baken van die plaas Perry's Farm 9 JU; daarvandaan algemeen suidwaarts langs die grense van die volgende plase sodat hulle by hierdie gebied ingesluit word; De Rust 12 JU; White Waters 2 JU; Burgers Hall 21 JU; tot by die suidelike baken van laasgenoemde plaas; daarvandaan algemeen noordweswaarts en weswaarts langs die grense van die volgende plase sodat hulle by hierdie gebied ingesluit word; genoemde plaas Burgers Hall 21 JU; Nola 24 JU; Joyce 28 JU; De Gama 25 JU; Witwater Forest Reserve 188 JT; tot by die mees westelike baken van laasgenoemde plaas; daarvandaan algemeen noordwaarts en ooswaarts langs die grense van die volgende plase sodat hulle by hierdie gebied ingesluit word; genoemde plaas Witwater Forest Reserve 188 JT; Duminy 184 JT; Hektor 183 JT; Erskine 182 JT; Brandwag 2 JU; Emmett 4 JU; Evert 5 JU; Abek 6 JU; Edna 10 JU; tot by die mees noordoostelike baken van die plaas Perry's Farm 9 JU; die beginpunt; maar uitgesluit:

(a) enige stuk grond binne of buite die grense van 'n lokasie of Swart dorp bedoel in artikel 2 van die Swartes (Stadsgebiede) Konsolidasiewet, 1945 (Wet 25 van 1945);

(b) alle grond bedoel in artikel 21(1) van die Ontwikkelingstrust en Grond Wet, 1936 (Wet 18 van 1936).

Administrateurskennisgewing 311

2 Maart 1983

KENNISGEWING VAN VERBETERING

MUNISIPALITEIT ALBERTON: VERORDENINGE VIR DIE HUUR VAN SALE

Administrateurskennisgewing 76 van 26 Januarie 1983, word hierby verbeter deur —

(a) die datum "26 Januarie 1982" deur die datum "26 Januarie 1983" te vervang; en

(b) in die opskrif van die eerste kolom van item 1 die uitdrukking "09h30" deur die uitdrukking "09h00" te vervang.

PB 2-4-2-94-4

Administrator's Notice 312

2 March 1983

BEDFORDVIEW MUNICIPALITY: AMENDMENT TO FIRE BRIGADE BY-LAWS

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Fire Brigade By-laws of the Bedfordview Municipality, published under Administrator's Notice 666, dated 8 June 1977, are hereby further amended as follows:

1. By the insertion at the end of section 1 of the following:

“approved” means approved by the chief officer;

‘emergency situation’ means a situation or event which constitutes or may constitute a serious danger to any person or property;

‘occupier’ means any person in actual occupation or control of any land, premises, building, or any portion thereof, without regard to the title under which he occupies or controls such land, premises, building, or portion thereof;

‘Ordinance’ means the Fire Brigade Services Ordinance, 1977 (Ordinance 18 of 1977);

‘service’ means a fire brigade service established in terms of section 2 of the Ordinance or deemed to have been established in terms of that section read with section 20 of that Ordinance.”

2. By the insertion after section 12(2) of the following:

“(3) Subject to the provisions of any other law, no person shall, without the written permission of the chief officer, burn any rubbish, wood, straw or other material in the open air or cause or permit it to be done, except for the purpose of preparing food.

(4) Any permission granted in terms of subsection (3) shall be subject to such conditions as are imposed by the chief officer.”

3. By the insertion immediately after the fifth line of section 14(3)(c)(iii) of the following:

“(iv) that a fire-alarm or other communication system is required,”

4. By the substitution for section 22 of the following:

“Attendance of Fireman.

22.(1) If at any meeting held at a place of entertainment or recreation, excluding the showing of films at licensed cinemas or a performance in a theatre, one hundred or more persons are likely to be present, the person convening such meeting, shall deliver a notice in writing to the chief officer not less than 48 hours before any such meeting takes place, stating the time when and premises where such entertainment, recreation or meeting will take place.

(2) Where, in the opinion of the chief officer, the presence of a fireman is necessary on the grounds of safety, he may provide one or more firemen to be in attendance at any premises during the whole or part of any entertainment, recreation, meeting or other event.

(3) The person in control of such entertainment, recreation, meeting or other event shall pay to the Council the charges set out in the appropriate Schedule hereto.”

Administrateurskennisgewing 312

2 Maart 1983

MUNISIPALITEIT BEDFORDVIEW: WYSIGING VAN BRANDWEERVERORDENINGE

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Brandweerverordeninge van die Munisipaliteit Bedfordview, afgekondig by Administrateurskennisgewing 666 van 8 Junie 1977, word hierby verder soos volg gewysig:

1. Deur aan die end van artikel 1 die volgende in te voeg:

“diens’ ’n brandweerdienst ingestel of geag ingestel te gewees het ingevolge artikel 2 van die Ordonnansie saam gelees met artikel 20 van daardie Ordonnansie;

‘goedgekeur’ goedgekeur deur die brandweerhoof;

‘noodgeval’ ’n geval of gebeurlikheid wat ernstige gevaar vir enige persoon of eiendom inhou of kan inhou;

‘okkupeerder’ enige persoon in werklike okkupasie of beheer van enige grond, perseel, gebou, of enige gedeelte daarvan, ongeag die titel waaronder hy sodanige grond, perseel, gebou, of gedeelte daarvan okkupeer of beheer;

‘Ordonnansie’ die Ordonnansie op Brandweerdienste, 1977 (Ordonnansie 18 van 1977).”

2. Deur na artikel 12(2) die volgende in te voeg:

“(3) Behoudens die bepalings van enige ander wet mag niemand sonder die skriftelike toestemming van die brandweerhoof, enige vuilgoed, hout, strooi of ander materiaal in die buitelug verbrand of veroorsaak, of toelaat dat dit gedoen word nie, behalwe vir die doeleindes van voedselbereiding.

(4) Enige toestemming ingevolge subartikel (3) verleen is onderhewig aan sodanige voorwaardes wat die brandweerhoof ople.”

3. Deur onmiddellik na die vierde reël van artikel 14(3)(c)(iii) die volgende in te voeg:

“(iv) vind dat ’n brandalarm of ander stelsel van kommunikasie benodig word,”

4. Deur artikel 22 deur die volgende te vervang:

“Bywoning van Brandweerman.

22.(1) Waar daar by ’n byeenkoms gehou by ’n plek van vermaaklikheid of ontspanning, uitgesonderd ’n filmvertoning in ’n gelisensieerde bioskoop of ’n opvoering in ’n teater, waarskynlik ’n honderd of meer mense teenwoordig sal wees, moet die persoon wat sodanige byeenkoms belê, ’n skriftelike kennisgewing minstens 48 uur voor sodanige byeenkoms aan die brandweerhoof aflewer waarin die tyd en die perseel waarop sodanige vermaaklikheid, ontspanning of byeenkoms gaan plaasvind, gemeld word.

(2) Waar, na die mening van die brandweerhoof, die teenwoordigheid van ’n brandweerman op grond van veiligheid noodsaaklik is, kan hy een of meer brandweermanne voorsien om teenwoordig te wees op enige perseel vir die volle duur of gedeelte van enige vermaaklikheid, ontspanning, byeenkoms of ander geval.

(3) Die persoon in beheer van sodanige vermaaklikheid, ontspanning, byeenkoms of ander geval betaal aan die Raad die gelde uiteengesit in die toepaslike Bylae hierby.”

5. By the insertion after section 22 of the following:

"Offences and Penalties.

23. Any person who contravenes or fails to comply with any provision of these by-laws shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding R500 or, in default of payment, to imprisonment for a period not exceeding six months or to both such fine and imprisonment, and in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding R50 for each day on which such offence continues, subject to a maximum fine of R500."

PB 2-4-2-41-46

Administrator's Notice 313 2 March 1983

CORRECTION NOTICE

BOKSBURG MUNICIPALITY: BY-LAWS GOVERNING THE HIRE OF HALLS

Administrator's Notice 1647, dated 10 November 1982, is hereby corrected by the substitution in item 7 of Schedule III of the Afrikaans Text for the expression "10 %" of the expression "100 %".

PB 2-4-2-94-8

Administrator's Notice 314 2 March 1983

DEVON HEALTH COMMITTEE: REGULATIONS RELATING TO THE STORAGE, USE AND HANDLING OF FLAMMABLE LIQUIDS AND SUBSTANCES

The Administrator hereby, in terms of section 164(3) of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the regulations set forth hereinafter, which have been made by him in terms of section 126(1)(a) of the said Ordinance.

INDEX

Section	
1.	Definitions
2— 53	General
54— 59	Stores
60— 69	Bulk Depots
70— 80	Transport of Flammable Liquids
81— 95	Dry-cleaning Rooms: General
96— 98	Special Provisions where Class A Flammable Liquids are used for Dry-cleaning
99—100	Special Provisions where Class B Flammable Liquids are used for Dry-cleaning
101—105	Spray Rooms
106—108	Mixing Rooms
109	Liquified Petroleum Gases
110—123	Carbide
124	Offences and Penalties

Definitions

1. For the purpose of these regulations unless the context otherwise indicates—

"above ground storage tank" means a tank situated above or partly above ground and used or intended to be used for the storage of flammable liquid;

"authorized officer" means any officer of the Council acting within the scope of his duties;

5. Deur na artikel 22 die volgende in te voeg:

"Strafbepalings.

23. Enige persoon wat enige bepaling van hierdie verordeninge oortree of versuim om daaraan te voldoen is skuldig aan 'n misdryf en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete van hoogstens R500 of, by wanbetaling, met gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens ses maande of tot beide sodanige boete en gevangenisstraf, en in die geval van 'n voortdurende oortreding met 'n boete van hoogstens R50 vir elke dag waarop sodanige oortreding voortduur, onderworpe aan 'n maksimum boete van R500."

PB 2-4-2-41-46

Administrateurskennisgewing 313 2 Maart 1983

KENNISGEWING VAN VERBETERING

MUNISIPALITEIT BOKSBURG: VERORDENINGE INSAKE DIE HUUR VAN SALE

Administrateurskennisgewing 1647 van 10 November 1982, word hierby verbeter deur in item 7 van Bylae III die uitdrukking "10 %" deur die uitdrukking "100 %" te vervang.

PB 2-4-2-94-8

Administrateurskennisgewing 314 2 Maart 1983

GESONDHEIDSKOMITEE VAN DEVON: REGULASIES BETREFFENDE DIE OPBERGING, GEBRUIK EN HANTERING VAN VLAMBARE VLOEISTOWWE EN STOWWE

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 164(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die regulasies hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 126(1)(a) van genoemde Ordonnansie gemaak is.

INHOUDSOPGAWE

Artikel	
1	Woordomskrywing
2— 53	Algemeen
54— 59	Pakkamers
60— 69	Grootmaatdepots
70— 80	Vervoer van Vlambare Vloeistowwe
81— 95	Droogskoonmaaklokale: Algemeen
96— 98	Spesiale Maatreëls waar Vlambare Vloeistoww Klas A vir Droogskoonmaakdoeleindes gebruik word
99—100	Spesiale Maatreëls waar Vlambare Vloeistoww Klas B vir Droogskoonmaakdoeleindes gebruik word
101—105	Spuittelokale
106—108	Menglokale
109	Vloeibare Petroleumgas
110—123	Karbied
124	Oortredings en Boetes

Woordomskrywing

1. Vir die toepassing van hierdie regulasies, tensy die sinsverband anders aandui, beteken—

"beskermdde gebou" enige huis of gebou of ander bouwerk wat gebruik word of bedoel is om gebruik te word, of beskikbaar is vir menslike bewoning of openbare byeenkomste, en sluit skole, klubs en soortgelyke inrigtings in en omvat ook geboue of strukture vir die huisvesting van

“boundary line” means the perimeter of any premises in or on which flammable liquid is stored or used;

“bulk depot” means any premises used or intended to be used for the storage in bulk of flammable liquid whence flammable liquid is to be distributed mainly by road tank wagon or otherwise, and also includes any premises for the storage in bulk of packed products;

“bulk store” means any building or structure used or intended to be used in a bulk depot for the storage of flammable liquid in portable containers;

“carbide” means carbide or calcium;

“certificate of registration” means a certificate issued by the Committee authorizing any person to use the premises therein specified either for the storage, use or handling of flammable liquid or for the storage of carbide, as the case may be;

“Chief Fire Officer” means the Chief Fire Officer of the Committee, or in his absence, the person acting as Chief Fire Officer;

“container” means any case, tin, barrel, drum or other vessel used or intended to be used for the holding of flammable liquids but shall not include the fuel tank of a motor vehicle or stationary engine in normal use as such;

“Committee” means the Health Committee of Devon and includes any officer employed by the Committee, acting by virtue of any power vested in the Committee in connection with these regulations and delegated to him in terms of section 172 of the Local Government Ordinance, 1939;

“dry-cleaning machinery” means any machines used or intended to be used for the cleaning or the treatment of garments or textiles with the aid of flammable liquid;

“dry-cleaning room” means any room or structure used or intended to be used for the cleaning or treatment for gain or reward of garments or textiles with the aid of flammable liquid;

“flammable liquids” —

‘Class A flammable liquid’ means any flammable liquid having a true flash-point of 23°C and lower;

‘Class B flammable liquid’ means any flammable liquid having a true flash-point of over 23°C up to and including 55°C;

‘Class C flammable liquid’ means any liquid, oil or other similar substance having a true flash-point of more than 55°C but under 90°C.

For the purposes of the definition of ‘flammable liquids’, flash-point shall be determined in accordance with the definition contained in the Code of Practice for the Petroleum Industry SABS 089: Part I — 1966;

“habitable room” means a room constructed or adapted to be used as a living room or workroom, and includes shops, workshops and offices, and the term “habitable” shall have a like meaning;

“liquid petroleum gas” means a gas, being a petroleum by-product which, when stored under pressure in cylinders, assumes a liquid state until the pressure has been reduced;

diere, maar sluit nie administrasiekantore, kledkamers of eetlokale in ’n grootmaatdepot in nie;

“bewoonbare vertrek” ’n vertrek wat gebou of ingerig is om as woonkamer of werkkamer te dien, en sluit winkels, werkwinkels en kantore in, en die uitdrukking “woonvertrek” beteken dieselfde;

“bogronde opbergtenk” ’n tenk wat op of gedeeltelik bokant die grond geleë is, en wat gebruik word om vlambare vloeistof in op te berg, of wat bedoel is om as sodanig gebruik te word;

“Brandweerhoof” die Brandweerhoof van die Komitee, of in sy afwesigheid, die persoon wat as waarnemende Brandweerhoof ageer;

“droogskoonmaaklokaal” ’n lokaal of bouwerk wat gebruik word of bedoel is om gebruik te word om vir wins of teen ’n vergoeding kledingstukke of tekstielware met behulp van vlambare vloeistof skoon te maak of te behandel;

“droogskoonmaakmasjinerie” enige masjinerie wat gebruik word of bedoel is om gebruik te word om kledingstukke of tekstielware met behulp van vlambare vloeistof skoon te maak of te behandel;

“gemagtigde beampte” ’n beampte van die Komitee handelende binne die bestek van sy werksaamhede;

“geregistreerde perseel” ’n perseel deur die komitee kragtens hierdie regulasies geregistreer vir die opberging van karbid;

“grenslyn” die omtrek van ’n perseel waarop of waarin vlambare vloeistowwe of stowwe opgeberg of gebruik word;

“grootmaatdepot” ’n perseel wat gebruik word of bedoel is om gebruik te word om vlambare vloeistof in grootmaat in op te berg, en waarvandaan die vlambare vloeistof hoofsaaklik deur middel van tenkvrugmotors of op ’n ander wyse versprei word, en behels ook enige perseel waar verpakte ware in grootmaat opgeberg word;

“grootmaatpakhuis” ’n gebou of bouwerk in ’n grootmaatdepot wat gebruik word of bedoel is om gebruik te word om vlambare vloeistof in draagbare houers in op te berg;

“houer” ’n kis, blik, vaatjie, drom of ’n ander vat wat gebruik word of bedoel is om gebruik te word om vlambare vloeistof in te hou maar sluit nie die brandstoftenk van ’n motorvoertuig of van ’n vasstaande masjien in normale gebruik as sodanig in nie;

“karbid” of karbid of kalsium;

“Komitee” die Gesondheidskomitee van Devon en omvat enige beampte deur die Komitee in diens geneem, handelende uit hoofde van enige bevoegdheid wat in verband met hierdie regulasies aan die Komitee verleen is en wat ingevolge artikel 172 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, aan hom gedelegeer is;

“luggypie” ’n pypie wat gemaak en aangebring is ten einde die dampe van vlambare vloeistof in die atmosfeer te laat ontsnap;

“menglokaal” enige lokaal of bouwerk wat gebruik word of bedoel is om gebruik te word vir die vervaardiging of voorbereiding van enige produk waarby die gebruik van vlambare vloeistowwe betrek word;

“ondergrondse opbergtenk” ’n tenk wat gebruik word of bedoel is om gebruik te word om vlambare vloeistof in op te berg en wat heeltemal in die grond ingelaat, en met grond of soliede rots omring is, of ’n tenk wat in ’n kelder-

“mixing room” means any room or structure used or intended to be used for the manufacture or preparation of any product involving the use of flammable liquid;

“person” includes any individual, company or corporate body or partnership or other association of persons;

“protected work” means any house or building or other structure used or intended to be used or available for use for human habitation or public assembly and any school, club or similar institution and any building or structure housing animals but shall not include any administrative office, change room or mess room in a bulk depot;

“pump” means any pump used or intended to be used for the supply, delivery, propulsion or pumping of flammable liquid or substances and includes all apparatus, pipes and appliances used for or in connection therewith, but shall not include pumps in bulk depots;

“registered premises” means registered by the Committee in terms of these regulations for the storage of carbide;

“road tank wagon” means a vehicle constructed and intended for the purpose of conveying flammable liquid for distribution principally or solely in a tank constructed as part of and firmly attached to such vehicle;

“spray booth” means any separate compartment constructed of metal and erected inside an existing building or any subdivision of any spray room when such subdivision or separate compartment is used or intended to be used for the purpose of spraying vehicles or articles with flammable liquid, and purposes incidental thereto;

“spray permit” means a permit issued by the Committee authorizing any person to carry out the spraying of any article or thing with flammable liquid inside a building;

“spray room” means any room or structure used or intended to be used for the purpose of spraying vehicles or articles with flammable liquid and purposes incidental thereto;

“store” means any building or structure, other than a bulk store, which is used or intended to be used for the storage of flammable liquid in containers;

“tank” means a metal tank of adequate strength for the use intended, used or intended to be used for the storage of flammable liquid;

“transfer under seal” means the transfer of flammable liquid from or to a road tank wagon in such manner as to prevent the escape of flammable liquid or its vapour at any point in the system, except at such points where the vapour necessarily expelled is discharged through a vent pipe;

“transport permit” means a permit authorizing the transportation by road of flammable liquid;

“underground storage tank” means a tank used or intended to be used for the storage of flammable liquid wholly sunk in and surrounded by earth or solid rock or any such tank situated in a basement below ground level and totally enclosed by a liquid-tight concrete or brick structure, and wholly surrounded by a sand filling;

“vent pipe” means a pipe constructed and installed to allow the escape of flammable liquid vapour into the atmosphere.

verdieping onderkant die grondvlak geleë en omring is deur vloeistofdigte beton of steenwerk en geheel en al met 'n sandomhulling omring is;

“pakkamer” ’n gebou of bouwerk, uitgesonderd ’n grootmaatpakhuis, wat gebruik word of bedoel is om gebruik te word om vlambare vloeistof in houers in op te berg;

“persoon” ook enige individu, maatskappy of liggaam met regs persoonlikheid, of ’n vennootskap, of ’n ander vereniging van persone;

“pomp” enige pomp wat vir die voorsiening, lewering, voortdruwing of pomp van vlambare vloeistof of stowwe gebruik word, of wat vir sodanige gebruik bedoel is, en sluit alle apparate, pype en toestelle in wat daarvoor of in verband daarmee gebruik word, maar sluit nie pompe in grootmaatdepots in nie;

“registrasiesertifikaat” ’n sertifikaat wat deur die Komitee uitgereik is, waarby iemand gemagtig word om die persele wat daarin aangegee word vir die opberging, gebruik of hantering van vlambare vloeistowwe of die opberging van korbied, na gelang van die geval, te gebruik;

“spuithokkie” enige afsonderlike kompartement van metaal gebou en binne ’n bestaande lokaal ingerig of enige onderverdeling van ’n spuitlokaal indien so ’n kompartement of onderverdeling gebruik word of bedoel is om gebruik te word om voertuie of artikels met vlambare vloeistof te bespuit, en vir doeleindes wat daarmee gepaard gaan.

“spuitlokaal” ’n lokaal of bouwerk wat gebruik word of bedoel is om gebruik te word om voertuie of artikels met vlambare vloeistof te bespuit, en vir doeleindes wat daarmee gepaard gaan;

“spuitpermit” ’n permit wat die Komitee uitreik en waarby iemand gemagtig word om enige artikel of ding in ’n gebou met vlambare vloeistowwe te bespuit;

“tenk” ’n metaaltenk, wat sterk genoeg is vir die bestemde doel, en wat gebruik word of bedoel is om gebruik te word om vlambare vloeistof in te berg;

“tenkvragsmotor” ’n voertuig wat gebou en bedoel is om vlambare vloeistof, hoofsaaklik of uitsluitend in ’n tenk wat as deel van sodanige voertuig, en stewig daaraan vasgebou is, vir verspreidingsdoeleindes te vervoer;

“verseelde oorbringing” die oorbring van vlambare vloeistof van of na ’n tenkvragsmotor op so ’n wyse dat geen vlambare vloeistof of die dampe daarvan, by enige plek in die stelsel ontsnap nie, behalwe by sodanige plekke waar die dampe wat noodgedwonge afgedrywe word, deur ’n lugpypie ontsnap;

“vervoerpermit” ’n permit waarkragtens vlambare vloeistof per pad vervoer mag word;

“vlambare vloeistowwe” —
 ‘vlambare vloeistof Klas A’ enige vlambare vloeistof waarvan die flitspunt 23 °C en laer is;

‘vlambare vloeistof Klas B’ enige vlambare vloeistof met ’n flitspunt bo 23 °C tot en met 55 °C;

‘vlambare vloeistof Klas C’ enige vloeistof, olie of soortgelyke stof met ’n flitspunt wat hoër as 55 °C maar laër is as 90 °C.

Vir die toepassing van die woordomskriving van “vlambare vloeistowwe”, word flitspunt bepaal ooreenkomstig die definisie daarvan vervat in die Gebruikskode vir die Petroleumnywerheid SABS 089: Deel I — 1966;

“vloeibare petroleum gas” ’n petroleum neweproduk wat, indien dit onder druk in silinders gestoor is, ’n vloeibare toestand aanneem totdat die druk verminder word.

GENERAL

Provisions of Other Regulations to Apply

2. The provisions of these regulations shall be in addition to, and not in substitution for, any other regulations of the Committee.

Application of these Regulations to Existing Premises

3. The provisions of sections 34, 35, 37, 40, 41, 44, 56, 62, 65(a), 76, 81(2), 96(a), (b), (c), (e), (f) and (g), 99(a) and (c), and 103(a) and (d) shall not apply to any premises now in lawful use for the storage, use or handling of flammable liquid so as to require such premises to be reconstructed, altered or added to, to conform to the provisions thereof, but where any such premises or part thereof are reconstructed, altered or added to, such work shall be carried out in conformity with the provisions of these regulations: Provided that on change of control or ownership of any premises in lawful use for the storage, use or handling of flammable liquid, no renewal of any certificate of registration issued in connection therewith shall be made, unless and until the provisions of sections hereinbefore mentioned have been complied with, and the provisions of such sections shall thereafter apply to such premises.

Application for the Approval of Plans

4.(1) Every application for approval of plans shall be made in writing to the Committee.

(2) Every such application shall be accompanied by a plan of the premises in respect of which a certificate is required, drawn to a scale of not less than 1:100, which shall specify—

(a) the premises including their elevation with regard to adjacent buildings or structures above or below the ground, the inside dimensions shown in figures of any room, building, structure or storage tank in which flammable liquid is to be stored, used or handled, as well as a description of the material to be used with which such room, building, structure or storage tank is or is proposed to be constructed; and

(b) full particulars including position of any pump, storage tank, store, mixing room, pipeline, dry-cleaning machinery, spray room, spray booth, or ventilating equipment.

(3) Every such application shall also be accompanied by a block plan of such premises, drawn to a scale of not less than 1:500, which shall specify—

(a) the premises and all open spaces with stand numbers thereof and the materials of which such premises are constructed or are to be constructed.

(b) the stands with numbers thereof immediately adjoining;

(c) the names of any streets on which the site abuts and the township in which it is situated; and

(d) the north point.

(4) Where the plan relates to existing premises in respect of which a certificate of registration has been issued and wherein it is proposed to make alterations or additions to any apparatus lawfully used or intended to be used thereon for the storage or handling of flammable li-

ALGEMEEN

Bepalings van Ander Regulasies is van Toepassing

2. Die bepalinge van hierdie regulasies is ter aanvulling van, en nie ter vervanging van enige ander regulasies van die Komitee nie.

Toepassing van hierdie Regulasies op Bestaande Persele.

3. Die bepalinge van artikels 34, 35, 37, 40, 41, 44, 56, 62, 65(a), 76, 81(2), 96(a), (b), (c), (e), (f) en (g), 99(a) en (c) en 103(a) en (d) is nie op enige perseel wat tans wettiglik vir die opberging, gebruik of hantering van vlambare vloeistowwe gebruik word, op so 'n wyse van toepassing dat dit meebring dat sodanige perseel herbou, verbou of uitgebrei moet word ten einde aan die bepalinge daarvan te voldoen nie, maar wanneer sodanige perseel of 'n gedeelte daarvan herbou, verbou of uitgebrei word, moet sodanige werk ooreenkomstig die bepalinge van hierdie regulasies verrig word: Met dien verstande dat indien 'n perseel wat wettiglik vir die opberging, gebruik of hantering van vlambare vloeistowwe gebruik word, van beheer of eienaar verwissel, geen registrasiesertifikaat wat in verband daarmee uitgereik is, hernieu word nie, tensy en alvorens daar aan die bepalinge van bogenoemde artikels voldoen is, en die bepalinge van vermelde artikels is dan op sodanige persele van toepassing.

Aansoek om Goedkeuring van Planne.

4.(1) Elke aansoek om die goedkeuring van planne, moet skriftelik by die Komitee gedoen word.

(2) Elke sodanige aansoek moet vergesel gaan van 'n plan van die perseel ten opsigte waarvan 'n sertifikaat vereis word, en moet volgens 'n skaal van minstens 1:100 geteken wees, en die volgende in besonderhede aandui—

(a) die perseel, insluitende die opstand daarvan met betrekking tot die aangrensende geboue of bouwerke bokant of onderkant die grond, die binneafmetings in syfers aangegee van enige vertrek, gebou, bouwerk of opbergtank waarin vlambare vloeistof opberg, gebruik of gehanteer moet word, asook 'n beskrywing van die materiale waarmee sodanige vertrek, gebou, bouwerk of opbergtank gebou is, of gebou gaan word; en

(b) volledige besonderhede, insluitende die terreinligging van enige pomp, opbergtank, pakkamer, menglokaal, pypleiding, droogskoonmaakmasjinerie, spuitlokaal, spuithokkie of ventilasietoerusting.

(3) Elke sodanige aansoek moet ook vergesel gaan van 'n blokplan van sodanige perseel, wat volgens 'n skaal van minstens 1:500 geteken is, en waarop die volgende gespesifiseer moet word:

(a) Die persele en alle oop ruimtes en die standplaanommers daarvan asook die materiaal waarvan sodanige persele gebou is of gebou gaan word;

(b) die direk aangrensende standplase en hulle nommers;

(c) die name van strate waaraan die terrein grens en die naam van die dorp waarin dit geleë is; en

(d) die noordpunt

(4) Indien die plan betrekking het op bestaande persele ten opsigte waarvan 'n registrasiesertifikaat uitgereik is, en ten opsigte waarvan dit die voorneme is om veranderinge of toevoegings aan te bring aan 'n apparaat wat in verband met die opberging of hantering van vlambare

quid, only a ground plan together with such application form and the prescribed charges shall be submitted. Such ground plan shall be drawn to a scale not less than 1:100 and shall show such additions or alterations in relation to such existing premises or apparatus.

(5) All plans shall be —

- (a) signed by the owner or his agent;
- (b) drawn in Indian ink on tracing linen or clear prints on cloth with white ground; and
- (c) coloured with fixed colours as follows:

(i) *Block Plan:*

Proposed premises: Red.

Other existing buildings: Grey or a neutral colour.

Open spaces: Uncoloured.

(ii) *Other Plans:*

Ventilation ducts, trunks or enclosures: Blue.

Storage tanks, pumps, pipelines, dry-cleaning machinery and spray booths: Red.

Buildings in which flammable liquid is to be stored, used or handled: Uncoloured.

Other existing buildings where required: Grey or a neutral colour.

(6) A charge of R3 for every application for approval of a plan or plans shall be paid on submission thereof, and on approval, such plan or plans shall become the property of the Committee. On approval of such plans a written notice in accordance with these regulations shall be issued with such conditions endorsed thereon as are deemed necessary by the Committee.

(7) The approval of plans in respect of premises shall in no way imply the acceptance of any responsibility on the part of the Committee in regard to such premises.

When Plans are Null and Void

5. The approval by the Committee in terms of section 4 of any plans shall lapse and be of no force and effect if the provisions of these regulations shall not have been complied with within one year after the date of such approval.

Permits

6.(1) No person shall carry out any spraying operations with flammable liquid in any building or part thereof unless such person is in possession of a spray permit in respect of the said building or part thereof issued in accordance with these regulations, or store, use or handle flammable liquid on any premises in excess of the under-mentioned quantities:

(a) Class A flammable liquid — a total quantity of 50 l.

(b) Class B flammable liquid — a total quantity of 400 l, unless such person is in possession of a certificate of registration in respect of such premises issued in terms of these regulations.

(2) No certificate of registration or spray permit shall be issued in respect of any premises for the storage, use or

vloeistowwe wettiglik daarop gebruik word of wat dit die voorneme is om daarop te gebruik, moet daar slegs 'n grondplan en die voorgeskrewe gelde saam met so 'n aansoekvorm ingedien word. So 'n grondplan moet volgens 'n skaal van minstens 1:100 geteken word, en moet sodanige toevoegings of veranderings met betrekking tot die bestaande perseel of apparaat aandui.

(5) Alle planne moet —

- (a) deur die eienaar of sy agent onderteken word;
- (b) met Indiese ink op natreklinne geteken of duidelik op 'n wit doek afgedruk wees; en
- (c) soos volg met vaste kleure ingekleur wees;

(i) *Blokplan:*

Voorgestelde perseel: Rooi.

Ander bestaande geboue: Grys of 'n neutrale kleur.

Oop ruimtes: Ongekleurd.

(ii) *Ander Planne:*

Ventilasiepype, hoofleidings of insluitings: Blou.

Opbergtenks, pompe, pyppeidings, droogskoonmaakmasjinerie en spuithokkies: Rooi.

Geboue waarin vlambare vloeistowwe opgeberg, gebruik of hanteer word: Ongekleurd.

Ander bestaande geboue waar vereis: Grys of 'n neutrale kleur.

(6) Daar moet 'n vordering van R3 ten opsigte van elke aansoek om goedkeuring van 'n plan of planne, betaal word wanneer dit ingedien word, en nadat dit goedgekeur is, behou die Komitee sodanige plan of planne. Wanneer sodanige planne goedgekeur is, word 'n skriftelike kennisgewing uitgereik met sodanige voorwaardes as wat ooreenkomstig hierdie regulasies nodig geag word, deur die Komitee geëndosseer.

(7) Die goedkeuring van planne ten opsigte van persele beteken geensins dat die Komitee enige aanspreeklikheid met betrekking tot sodanige perseel aanvaar nie.

Wanneer Planne van Nul en Gener Waarde is

5. Die goedkeuring deur die Komitee van enige plan kragtens artikel 4 verval en is van nul en gener waarde indien daar nie binne een jaar na die datum van sodanige goedkeuring aan die bepalings van hierdie regulasies voldoen is nie.

Permitte

6.(1) Niemand mag in 'n gebou of 'n gedeelte daarvan met vlambare vloeistowwe spuitwerk verrig nie, tensy hy in besit is van 'n spuitpermit ten opsigte van genoemde gebou of 'n gedeelte daarvan wat ooreenkomstig hierdie regulasies uitgereik is of mag, tensy hy 'n registrasiesertifikaat ten opsigte van 'n perseel besit, meer vlambare vloeistof as die volgende hoeveelhede op sodanige perseel opberg, gebruik of hanteer nie:

(a) Vlambare vloeistof, Klas A — altesaam 50 l.

(b) Vlambare vloeistof, Klas B — altesaam 400 l, tensy sodanige persoon ten opsigte van sodanige perseel in besit is van 'n registrasiesertifikaat vir die perseel kragtens hierdie regulasies uitgereik.

(2) Daar word geen registrasiesertifikaat of spuitpermit ten opsigte van 'n perseel vir die opberg, gebruik of

handling of flammable liquid unless application is made in writing to the Committee and accompanied by the prescribed charge as set out in Schedule 1 hereto, and until the provisions of these regulations have been complied with in respect of such premises.

(3) Such certificate of registration or spray permit may be issued subject to such conditions as are deemed necessary by the Committee, having regard to the circumstances pertaining to each application.

(4) Such certificate of registration shall state the maximum amount of each class of flammable liquid permitted to be stored, used or handled, the manner in which such liquid shall be stored, used or handled and the number of pumps, storage tanks and stores permitted on the premises.

(5) Every such certificate of registration shall only be valid for the period terminating on the next succeeding 31st day of December.

(6) No certificate of registration or spray permit, other than a renewal thereof, shall be issued in respect of any premises until the provisions of these regulations have been complied with and the application therefor has been approved by the Committee.

Supply of Flammable Liquid

7. No person shall —

(a) supply or deliver or cause or permit to be supplied or delivered flammable liquid in excess of the quantity specified in section 6(1) to any premises, the occupier of which is not in possession of a certificate of registration issued in terms of these regulations in respect of the said premises; or

(b) supply or deliver or cause or permit to be supplied or delivered to any premises flammable liquid in excess of the quantity or of a class other than that specified on the certificate of registration relating to such premises.

Exemptions and Requirements: General

8.(1) Notwithstanding anything contained in these regulations —

(a) flammable liquid shall not be deemed to be stored or conveyed or transported when contained in the fuel tank of a motor vehicle or stationary engine in normal use as such;

(b) any person may keep any flammable substance such as varnish, lacquer, paint, vulcanising cement or other similar preparations, hydraulic fluids and other similar preparations, liquids constituting or forming part of medicinal, cosmetic and other similar preparations and diesel and heavy furnace fuels on any premises where such substance is entirely contained in sealed metal containers and no container shall be opened on such premises except in the open air or in a store as defined in section 1: Provided that —

(i) where 1 kl or more of such substances are kept in any room or building, such room or building shall be constructed of non-combustible material and fire appliances shall be installed to the satisfaction of the Chief Fire Officer and the substances shall be situated in such a position that they shall not impede the escape of any person or animal from the premises in case of fire;

hantering van vlambare vloeistof uitgereik nie, tensy daar skriftelik by die Komitee aansoek gedoen word en die voorgeskrewe gelde soos in Bylae 1 hierby uiteengesit, die aansoek vergesel en alvorens daar aan die bepalings van hierdie regulasies met betrekking tot sodanige perseel voldoen is.

(3) Sodanige registrasiesertifikaat of spuitpermit kan uitgereik word onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat die Komitee, met inagneming van die omstandighede wat aan elke aansoek verbonde is, noodsaaklik ag.

(4) Sodanige registrasiesertifikaat moet die grootste hoeveelheid vlambare vloeistof van elke klas wat opgeberg, gebruik of gehanteer mag word, asook die wyse waarop sodanige vloeistof opgeberg, gebruik of gehanteer moet word, en die aantal pompe, opbergtenks en pakkamers wat op die perseel toegelaat word, aangee.

(5) Elke sodanige registrasiesertifikaat is slegs geldig vir die tydperk wat verstryk op die eerste daaropvolgende 31ste dag van Desember.

(6) Daar word geen registrasiesertifikaat of spuitpermit, uitgesonderd 'n hernuwing daarvan, ten opsigte van enige perseel uitgereik, alvorens daar aan die bepalings van hierdie regulasies voldoen is en die aansoek daarvoor deur die Komitee goedgekeur is.

Verskaffing van Vlambare Vloeistowwe

7. Niemand mag —

(a) meer vlambare vloeistof as die hoeveelheid wat in artikel 6(1) gespesifiseer is, aan 'n perseel waarvan die okkupant nie in besit is van 'n registrasiesertifikaat wat ingevolge die bepalings van hierdie regulasies ten opsigte van die genoemde perseel uitgereik is nie, verskaf of aflewer of toelaat dat dit verskaf of afgelewer word nie; of

(b) meer vlambare vloeistof as die hoeveelheid, of vlambare vloeistof van 'n ander klas as dié wat in die registrasiesertifikaat wat betrekking op sodanige perseel het, gespesifiseer is, aan 'n perseel verskaf of aflewer of toelaat dat dit verskaf of afgelewer word nie.

Vrystellings en Vereistes: Algemeen

8.(1) Ondanks enigiets in hierdie regulasies vervat —

(a) word daar nie geag dat vlambare vloeistof opgeberg of vervoer word wanneer dit in die brandstoftenk van 'n motorvoertuig of 'n vasstaande masjien is, wat as sodanig in normale gebruik is nie;

(b) kan enigiemand enige vlambare stof soos vernis, lakvernis, verf, vulkaniseergom of ander soortgelyke preparate, hidrouliese vloeistowwe en ander soortgelyke preparate, vloeistowwe wat òf self òf deel uitmaak van geneeskundige, skoonheids- en ander soortgelyke preparate, en diesel en grootoond stowwe aanhou op enige perseel waar sodanige stowwe geheel en al in verselde metaalhouers gehou word en sodanige houers nie op die perseel oopgemaak word nie, behalwe in die buitelug of in 'n pakkamer soos omskryf in artikel 1: Met dien verstande dat —

(i) indien 1 kl of meer van sodanige stowwe in 'n vertrek of gebou gehou word, so 'n vertrek of gebou van nie-brandbare materiaal gebou moet wees, brandblustoestelle tot voldoening van die Brandweerhoof aangebring moet word, en die stowwe sodanig gestoor moet word dat dit nie die ontvlugting van mense of diere in geval van 'n brand belemmer nie.

(ii) where the total quantity of such substances is in excess of 5 k^l such excess quantities shall be kept in a separate non-combustible room or building or store;

(iii) such room or building shall be constructed in such a manner and be surrounded by walls or bunds of such a character that the substances contained therein cannot escape therefrom, such walls or bunds to be of sufficient capacity to contain not less than 75 per cent of the maximum quantity capable of being stored therein;

(iv) the room or building shall be ventilated so as to adequately prevent the accumulation of flammable vapour within all portions of such room or building;

(v) the room or building shall be situated in such a position that it is not likely to endanger any other adjoining room, building or premises in case of fire;

(vi) the words "DANGER — NO SMOKING" in both official languages shall be prominently displayed in letters not less than 150 mm in height outside the entrance to every such room or building and shall at all times be maintained in such positions and in a legible condition;

(vii) no container shall be opened in such room or building;

(viii) fire appliances shall be installed to the satisfaction of the Chief Fire Officer;

(ix) the Chief Fire Officer may require other additional safety precautions to be complied with, having regard to the particular circumstances of any case.

Exemptions and Requirements: Class C Flammable Liquid

(2)(a) The exemption referred to in subsection (1)(a) and (b) shall *mutatis mutandis* apply to Class C flammable liquid contained in drums and not exceeding 1 k^l on any premises. In the event of the quantity exceeding 1 k^l the provisions of subsection (1)(b)(i) to (ix) inclusive shall *mutatis mutandis* apply.

(b) In the case of bulk storage of liquids, oils or other substances which are or are to be stored or used for heating or any other purpose, the procedure and provisions of sections 4, 5 and 33 to 46 inclusive shall be followed and shall *mutatis mutandis* apply, save and except that with reference to section 35(2) the Chief Fire Officer may in his discretion permit above ground storage tanks, subject to the following conditions:

(i) The capacity of any tank containing liquids with a true flash-point of more than 55 °C but under 90 °C and not installed in a building shall not exceed 2,3 k^l and such tank shall not be positioned within 6 m of any protected work or within 4,5 m of any public thoroughfare.

(ii) The capacity of any tank containing liquids, oils or other substances with a true flash-point of over 90 °C and not installed in a building, and any part of which is placed within a distance of 6 m from any part of a building, shall not exceed 23 k^l and if such tank is not so placed that the whole of it is below the surface of the adjoining ground, the following requirements shall be complied with:

(aa) If the tank is placed within a distance of 2 m from the building, unless the part of the wall of the building within 6 m from the tank is of fire-resisting construction and impervious, it shall be enclosed in a tank chamber.

(ii) indien die totale hoeveelheid van sodanige stowwe meer as 5 k^l is, sodanige addisionele hoeveelhede in 'n afsonderlike nie-brandbare vertrek of gebou of pakkamer gehou moet word;

(iii) so 'n vertrek of gebou op so 'n wyse opgerig en omring moet wees van mure of walle van sodanige aard dat die stowwe wat daarin vervat is, nie daaruit kan ontsnap nie en sodanige mure of walle se inhoudsvermoë moet voldoende wees om minstens 75 persent van die grootste hoeveelheid stowwe wat daarin opgeberg kan word, te hou;

(iv) die vertrek of gebou sodanig geventileer moet word om die ophoping van vlambare damp in enige gedeelte van sodanige vertrek of gebou voldoende te voorkom;

(v) die vertrek of gebou sodanig geleë moet wees dat dit geen gevaar inhou vir aangrensende vertrekke, geboue of persele in geval van 'n brand nie;

(vi) opvallende kennisgewings met die woorde "GEVAAR — ROOK VERBODE" duidelik in albei amptelike tale daarop, in letters wat minstens 150 mm hoog is, buite alle ingange tot sodanige vertrek of gebou opgerig moet word, en te alle tye op dié plekke in 'n leesbare toestand in stand gehou moet word.

(vii) geen houer in sodanige vertrek of gebou oopgemaak mag word nie;

(viii) brandblussers tot voldoening van die Brandweerhoof geïnstalleer moet word;

(ix) die Brandweerhoof ander addisionele veiligheidsmaatreëls kan vereis met inagneming van dié besondere omstandighede van enige geval.

Uitsonderings en Vereistes: Klas C Vlambare Vloeistowwe

(2)(a) Die uitsondering waarna daar in subartikel (1)(a) en (b) verwys word, is *mutatis mutandis* van toepassing op Klas C, vlambare vloeistowwe wat in dromme aangehou word en nie 1 k^l op enige perseel oorskry nie. Waar die hoeveelheid 1 k^l oorskry, is die bepalings van subartikel (1)(b)(i) tot en met (ix) *mutatis mutandis* van toepassing.

(b) In die geval van die massa opberging van vloeistowwe, olie of ander stowwe wat geberg of gebruik word of geberg of gebruik sal word vir verhitting of vir enige ander doel, moet die prosedure en bepalings van artikels 4, 5 en 33 tot en met 46 gevolg word en is *mutatis mutandis* van toepassing, behalwe dat die Brandweerhoof met verwysing na artikel 35(2) na goeddunke bogronde opgaartens kan toelaat onderworpe aan die volgende voorwaardes:

(i) Die inhoudsvermoë van enige tenk wat vloeistof met 'n flitspunt van meer as 55 °C maar minder as 90 °C bevat, en nie in 'n gebou geïnstalleer is nie, mag nie 2,3 k^l oorskry nie, en sodanige tenk mag nie nader as 6 m van enige beskermdde gebou of 4,5 m van enige openbare deurgang geleë wees nie.

(ii) Die inhoudsvermoë van enige tenk wat vloeistowwe, olie of ander stowwe met 'n flitspunt van meer as 90 °C bevat en nie in 'n gebou geïnstalleer is nie, en waarvan enige deel nie meer as 6 m van enige deel van 'n gebou geleë is nie, mag nie 23 k^l oorskry nie, en indien sodanige tenk so geplaas is dat dit nie heeltemal onder die omliggende grondhoogte geleë is nie, moet daar aan die volgende vereistes voldoen word;

(aa) Indien die tenk binne 2 m van 'n gebou geleë is, tensy die deel van die muur van die gebou wat binne 6 m van die tenk geleë is van brandbestande materiaal gebou en syferdig is, moet dit in 'n tenkkamer gehou word.

(bb) If the tank is placed at a distance of more than 2 m but within a distance of 6 m from the building, it shall be placed in a tank chamber unless either the part of the wall of the building within 6 m from the tank and any opening therein shall be of fire-resisting construction or a screen wall of fire-resisting construction shall have been erected between the tank and the building: Provided that such screen wall shall have been erected co-extensive with the tank so as to project laterally for a distance of not less than 1 m at each extremity of such tank and such screen wall shall have foundations of adequate strength, and throughout its length shall have been erected above the ground to a height of not less than 1 m above the uppermost part of the tank.

(iii) If the storage tank is placed so that the whole of it is below the surface of the adjoining ground it shall be covered by a roof of fire-resisting construction.

(c) All tanks shall be firmly placed in steel, concrete or brick saddles of adequate strength and stability or some other approved method. The Chief Fire Officer may require other additional safety precautions he may deem necessary to be complied with appertaining either to the tank or to apparatus or other equipment using fuel from such tank for any purpose whatsoever. Fire extinguishing appliances shall be installed to the satisfaction of the Chief Fire Officer.

Conditions of Certificate of Registration

9.(1) No person shall store, use or handle or cause to be stored, used or handled on any premises—

(a) any quantity of flammable liquid in excess of the amount specified in the certificate of registration relating to such premises;

(b) any flammable liquid other than the class or classes specified in the certificate of registration relating to such premises;

(c) any flammable liquid in a manner other than the manner specified in the certificate of registration relating to such premises; or

(d) a greater number of pumps, storage tanks or stores than specified in the certificate of registration relating to such premises.

(2) Any person in lawful possession of any certificate of registration may make written application to the Committee for the amendment of the total quantity or the class of flammable liquid specified in such certificate. Such application shall be granted by the Committee only when the proposed amendment is in conformity with the provisions of these regulations. Where the Committee has granted any such application, such person shall surrender the certificate of registration to the Committee for amendment.

Display of Certificate of Registration

10. Any person to whom a certificate of registration has been issued shall cause such certificate to be affixed and maintained in a conspicuous position on the registered premises. Such certificate shall be maintained at all times in such position and in a legible condition.

Renewal of Certificate of Registration or Spray Permit

11. Application for the annual renewal of a certificate of registration or spray permit shall be made not later than the 15th day of November of the year prior to that for which such renewal is required, on a form to be provided by the Committee and shall be accompanied by the prescribed charge as set out in Schedule 1 hereto. No plans of

(bb) Indien die tenk meer as 2 m maar minder as 6 m van 'n gebou staan, moet dit in 'n tenkkamer geplaas word tensy dié gedeelte van die muur van die gebou binne 6 m van die tenk en enige opening daarin van brandbestande konstruksie is of 'n skeidsmuur van brandbestande materiaal tussen die tenk en die gebou opgerig word: Met dien verstande dat sodanige skeidsmuur gelyktydig met die tenk opgerig moet word sodat dit minstens 1 m aan weerskante van die uiterste van die tenk verbysteeek, en sodanige skeidsmuur fondamente van voldoende sterkte moet hê en vir die volle lengte van die muur bokant die grondoppervlakte uitgebou moet wees tot 'n hoogte van minstens 1 m bokant die hoogste punt van die tenk.

(iii) Indien die opgaartenk so geplaas is dat dit heeltemal onder die oppervlakte van die omliggende grond geleë is, moet dit bedek word met 'n dak van brandbestande materiaal.

(c) Alle tenks moet stewig geplaas word in staal, beton of staanstutte van voldoende sterkte en stabiliteit of enige ander goedgekeurde metode. Die Brandweerhoof kan ander bykomende veiligheidsmaatreëls wat hy nodig ag en waaraan voldoen moet word, ople met betrekking tot die tenk of apparaat, of ander toerusting wat brandstof uit sodanige tenk gebruik vir watter doel ook al. Brandblusapparaat moet tot voldoening van die Brandweerhoof geïnstalleer word.

Voorwaardes van die Registrasiesertifikaat.

9.(1) Niemand mag op enige perseel—

(a) meer vlambare vloeistof as die hoeveelheid wat op die registrasiesertifikaat wat op sodanige perseel betrekking het, aangegee word;

(b) enige vlambare vloeistof, uitgesonderd die klas of klasse wat op die registrasiesertifikaat wat op sodanige perseel betrekking het, aangegee word.

(c) enige vlambare vloeistof op 'n ander wyse as dié wat op die registrasiesertifikaat wat op sodanige perseel betrekking het, aangedui word, of

(d) meer pompe, opbergtenks, of pakkamers as dié wat op die registrasiesertifikaat wat op sodanige perseel betrekking het, aangegee word.

opberg, gebruik of hanteer of laat opberg, gebruik of hanteer nie.

(2) Enigiemand wat in wettige besit van 'n registrasiesertifikaat is, kan by die Komitee skriftelik aansoek doen om die totale hoeveelheid of die klas vlambare vloeistof wat op so 'n sertifikaat aangegee word, te laat wysig. Die Komitee staan so 'n aansoek slegs toe indien die voorgestelde wysiging voldoen aan die bepalings van hierdie regulasies. Indien die Komitee so 'n aansoek toegestaan het, moet so 'n persoon die registrasiesertifikaat by die Komitee indien sodat dit gewysig kan word.

Vertoning van Registrasiesertifikaat

10. Enigiemand aan wie 'n registrasiesertifikaat uitgereik is moet die sertifikaat op 'n opvallende plek op die geregistreerde perseel laat aanbring en onderhou. Sodanige sertifikaat moet te alle tye in 'n leesbare toestand op dié plek in stand gehou word.

Hernuwing van Registrasiesertifikaat of Smitpermit

11. Daar moet uiterlik op die 15de dag van November van die jaar wat die jaar voorafgaan ten opsigte waarvan die hernuwing benodig word, aansoek om die hernuwing van die registrasiesertifikaat of spuitpermit gedoen word op 'n vorm wat deur die Komitee verskaf word, en die voorgeskrewe geld, soos in Bylae 1 hierby uiteengesit is, moet die aansoek vergesel. Tensy die Komitee na goed-

the premises in terms of section 4 shall be required in the case of a renewal of a certificate of registration or spray permit, unless called for at the discretion of the Committee.

Transfer of Certificate of Registration or Spray Permit

12.(1) A certificate of registration or spray permit may be transferred from one person to another.

(2) The person desiring such transfer shall apply in writing to the Committee on a form to be provided by the Committee for such purpose. Such application shall be accompanied by the prescribed charge as set out in Schedule 1 hereto, together with the certificate of registration or spray permit relating to the premises in respect of which such transfer is desired.

(3) No certificate of registration or spray permit shall be transferable from one premises to another.

Temporary Storage

13.(1) The Committee may in writing exempt from the provisions of section 6 for such period as it may deem necessary any person wishing to store more than 50 l of Class A flammable liquid or more than 400 l of Class B flammable liquid required for or in connection with any excavation, building, road making or other like operations of a temporary nature: Provided that —

(a) application is submitted in writing to the Committee on a form to be obtained from the Committee;

(b) suitable provision has been made to surround the containers of such flammable liquid by walls or bunds of such a character that such flammable liquid cannot escape from such walls or bunds either under the action of fire or otherwise; and

(c) at least one efficient chemical fire extinguisher of the dry chemical type as set out in section 26 has been provided.

(2) Any person to whom an exemption has been granted in terms of subsection (1) shall ensure that at all times —

(a) all reasonable precautions are taken to prevent any fire, flame or other agency likely to ignite flammable liquid or flammable liquid vapour being brought into contact with such flammable liquid or its vapour;

(b) such flammable liquid is not placed within 4,5 m of any protected work or public thoroughfare; and

(c) the provisions of subsection (1)(b) and (c) are observed.

Installation and Erection

14.(1) Immediately the installation of any pump, storage tank, filling device, dry-cleaning room, store, mixing room, spray room or other premises intended for the storage, use, or handling of flammable liquid has been completed, the occupier of the premises shall notify the Committee in writing on a form to be obtained from it of the date on which the work will be ready for inspection.

(2) No person shall use or cause or permit to be used such pump, storage tank, filling device, dry-cleaning room, store, mixing room, spray room or other premises for the storage, use or handling of flammable liquid until such person is in possession of a certificate of registration relating thereto.

dunke dit verlang, word daar in die geval van 'n hernuwing van 'n registrasiesertifikaat of spuitpermit geen plan van die perseel kragtens artikel 4 vereis nie.

Oordrag van Registrasiesertifikaat of Spuitpermit

12.(1) 'n Registrasiesertifikaat of spuitpermit mag deur een persoon aan 'n ander oorgedra word.

(2) Die persoon wat sodanige oordrag verlang, moet skriftelik by die Komitee aansoek daarom doen op 'n vorm wat die Komitee vir die doel verskaf. So 'n aansoek moet vergesel gaan van die voorgeskrewe geld, soos in Bylae 1 hierby uiteengesit is, asook van die registrasiesertifikaat of spuitpermit wat betrekking het op die perseel ten opsigte waarvan sodanige oordrag verlang word.

(3) Geen registrasiesertifikaat of spuitpermit is van een perseel na 'n ander oordraagbaar nie.

Tydlike Opberging

13.(1) Die Komitee kan enigeen wat verlang om meer as 50 l vlambare vloeistof Klas A, of meer as 400 l vlambare vloeistof Klas B, wat vir of in verband met uitgrawingswerk, bouwerk, paaanleg of ander soortgelyke werk van 'n tydelike aard benodig word, op te berg, skriftelik vir sodanige tydperk as wat hy dit nodig ag, van die bepalings van artikel 6, vrystel: Met dien verstande dat —

(a) daar skriftelik op 'n vorm wat van die Komitee verkrygbaar is, by die Komitee aansoek gedoen word.

(b) daar behoorlik voorsorg getref is om die houers van sodanige vlambare vloeistof te omring met mure of walle van so 'n aard dat die vlambare vloeistof nie ten gevolge van brand of andersins, deur die mure of walle kan ontsnap nie; en

(c) daar minstens een doeltreffende chemiese brandblustoestel van die droë chemiese tipe, soos in artikel 26 uiteengesit is, verskaf word.

(2) Enigiemand aan wie daar 'n vrystelling kragtens subartikel (1) verleen is, moet te alle tye sorg dat —

(a) daar alle redelike voorsorg getref word om te voorkom dat 'n brand, 'n vlam of 'n ander middel wat vlambare vloeistof of vloeistofdampe aan die brand kan laat slaan, in aanraking met sodanige vlambare vloeistof of die dampe daarvan gebring word;

(b) sodanige vlambare vloeistof nie binne 4,5 m van 'n beskermde gebou of openbare verkeersweg geplaas word nie; en

(c) die bepalings van subartikel (1)(b) en (c) nagekom word.

Installasie en Oprigting

14.(1) Onmiddellik nadat 'n pomp, opbergtenk, vultoestel, droogskoonmaaklokaal, pakkamer, menglokaal, spuitlokaal of ander perseel wat vir die opberging, gebruik of hantering van vlambare vloeistof bedoel is, klaar opgerig is, moet die okkupant van die perseel die Komitee skriftelik op 'n vorm wat by die Komitee verkrygbaar is, verwittig van die datum waarop die werk vir inspeksie gereed is.

(2) Niemand mag so 'n pomp, opbergtenk, vultoestel, droogskoonmaaklokaal, pakkamer, menglokaal, spuitlokaal of ander perseel vir die opberging, gebruik of hantering van vlambare vloeistof gebruik, laat gebruik, of toelaat dat dit daarvoor gebruik word nie, alvorens so iemand 'n registrasiesertifikaat wat daarop betrekking het, besit.

Additions and Alterations to Registered Premises

15.(1) No additions or alterations to any existing registered premises shall be made unless and until a plan of the existing premises, together with the proposed work, shall have been submitted to the Committee and approved by it in writing.

(2) Such plan shall be in accordance with the provisions of section 4.

Removal and Dismantling

16.(1) Any person who removes or causes or permits to be removed any pump, storage tank or filling device from any registered premises, other than a bulk depot, shall give notice of such removal in writing to the Committee on a form to be obtained from it.

(2) The removal of any such pump, tank or filling device from any registered premises shall *ipso facto* cancel the certificate of registration insofar as it refers to such pump, tank or filling device, as the case may be, together with any other authority including any erection granted in terms of these regulations and no such pump, tank or filling device shall be re-erected on such premises unless and until a new certificate of registration has been obtained in the manner provided in terms of these by-laws: Provided that the provisions of this section shall not apply in respect of any such pump, storage tank or filling device which is temporarily removed for the purpose of effecting repairs thereto.

Storage, Use and Handling on Registered Premises Prohibited in Certain Circumstances

17. Except as otherwise provided in these regulations, no person shall store, use or handle, or permit or cause to be stored, used or handled any flammable liquid on any registered premises—

(a) where such flammable liquid or its vapour comes or is likely to come into contact with any fire, flame, naked light or other agency likely to ignite such flammable liquid or its vapour;

(b) unless such premises are so situated or constructed or so protected by surrounding walls as not to expose any adjoining premises, room, building, or other property to the risk of danger from fire;

(c) so situated as to prevent or impede the escape of any person or animal in the case of fire or otherwise;

(d) unless all equipment and apparatus used on such premises for the storage, use or handling of flammable liquid is maintained in good and proper order and free from leakage of flammable liquid; or

(e) unless such person has taken all due precautions for the prevention of accidents by fire or explosion on such premises, and for the prevention of unauthorized persons obtaining access to the flammable liquid kept thereon.

Prohibition of Certain Acts

18. No person who stores, uses or handles or causes or permits to be stored, used or handled any flammable liquid on any premises shall do or cause or permit to be done any act which tends or is likely to cause fire or explosion.

Aanbousels en Veranderinge aan 'n Geregistreeerde Perseel.

15.(1) Geen aanbousel of verandering mag aan enige bestaande geregistreeerde perseel aangebring word nie, tensy en alvorens 'n plan van die bestaande perseel, asook van die voorgestelde werk, by die Komitee ingedien en skriftelik deur hom goedgekeur is.

(2) Sodanige plan moet ooreenkomstig die bepalings van artikel 4 wees.

Verwydering en Demonerling

16.(1) Enigiemand wat 'n pomp, opbergtenk of vultoestel van 'n geregistreeerde perseel, uitgesonderd 'n grootmaatdepot, verwyder, laat verwyder, of toelaat dat dit verwyder word, moet die Komitee skriftelik daarvan in kennis stel op 'n vorm wat by die Komitee verkrygbaar is.

(2) Indien so 'n pomp, tenk of vultoestel van 'n geregistreeerde perseel verwyder word, verval die registrasiesertifikaat *ipso facto* vir sover dit, na gelang van die geval, betrekking het op so 'n pomp, tenk of vultoestel, asook enige ander magtiging, insluitende 'n vrystelling, wat kragtens hierdie regulasies toegestaan is, en geen sodanige pomp, tenk of vultoestel mag weer op die terrein opgerig word nie, tensy en alvorens 'n nuwe registrasiesertifikaat verkry is op die wyse wat kragtens hierdie verordeninge bepaal word: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie artikel nie van toepassing is in die geval van 'n pomp, opbergtenk of vultoestel wat tydelik verwyder word met die doel om herstelwerk daaraan te verrig nie.

Opberging. Gebruik en Hantering op Geregistreeerde Persele word onder Sekere Omstandighede Verbied

17. Behoudens andersluidende bepalings in hierdie regulasies vervat, mag niemand vlambare vloeistof op 'n geregistreeerde perseel opberg, gebruik of hanteer, laat opberg, gebruik of hanteer nie—

(a) indien sodanige vlambare vloeistof of die dampe daarvan met enige vuur, vlam, oop lig, of 'n ander middel wat sodanige vlambare vloeistof of die dampe daarvan aan die brand kan laat slaan, in aanraking kom, of moontlik daarmee in aanraking kan kom;

(b) tensy sodanige perseel aldus geleë of gebou is, of so deur ringmure beskerm word, dat dit geen aangrensende perseel, vertrek, gebou of ander eiendom aan brand blootstel nie;

(c) indien dit so geleë is dat dit die ontkoming van 'n persoon of dier in die geval van brand, of andersins, verhoed of belemmer;

(d) tensy alle toerusting en aparate wat in sodanige perseel vir die opberging, gebruik of hantering van vlambare vloeistof, gebruik word behoorlik en deeglik onderhou word, en daar gesorg word dat geen vlambare vloeistof daar uitlek nie; of

(e) tensy sodanige persoon alle behoorlike voorsorg getref het om ongelukke weens brand of ontploffing op sodanige perseel te voorkom en te verhoed dat ongemagtigde persone toegang verkry tot die vlambare vloeistof wat daarop gehou word.

Sekere Dade word Verbied

18. Niemand wat vlambare vloeistof op 'n perseel opberg, gebruik of hanteer, dit daar laat opberg, gebruik of hanteer, of toelaat dat dit geskied, mag 'n daad verrig, of toelaat dat dit verrig word, wat tot brand of 'n ontploffing kan lei, of wat dit moontlik kan veroorsaak nie.

Notice to Discontinue Dangerous Method

19.(1) Where on inspection of any premises it appears that any method of storage, use, transport or handling of flammable liquid is in conflict with the provisions of these regulations and is calculated to endanger the safety of the public or of any person employed in or on such premises, any authorized officer of the Committee may require the immediate discontinuance of such method or the removal of the flammable liquid to a place of safekeeping.

(2) Any person failing to comply with any instruction of any authorized officer of the Committee issued in terms of this section, shall be guilty of an offence under these regulations.

Flammable Liquid Escaping into Drains

20. No person shall cause or permit flammable liquid to enter any sewer or inlet or drain communicating with any sewer or any surface water drain.

Prohibition against Devices and Pumps in Basements

21. No person shall use or cause or permit to be used in any basement any device for spraying flammable liquid or any pump or other device for the issue or transfer of flammable liquid to vehicles or containers.

Filling Operations

22.(1) No person shall transfer, other than at a bulk depot, any flammable liquid from or to any road tank wagon, unless such transfer is carried out under seal and in the case of such wagon the engine thereof is stopped.

(2) the refuelling of aircraft at an aerodrome or landing ground may be performed from a road tank wagon equipped with an approved power pump: Provided that the engine or engines of such aircraft is or are stopped.

Filling on or Across Public Sidewalks

23. No person shall —

(a) take on or across any public sidewalk or cause or permit to be so taken the hose of a pump for the purpose of replenishing any vehicle or container with flammable liquid; or

(b) so replenish or cause or permit to be so replenished any vehicle or container which is standing on any public sidewalk.

Replenished Fuel Tanks

24.(1) No person shall —

(a) upon any registered premises strike a match or smoke a pipe, cigar or cigarette or ignite a lighter or other similar contrivance or approach with any fire, flame, naked light or other agency likely to ignite flammable liquid or its vapour within a distance of 3 m of any fuel tank of any motor vehicle whilst such fuel tank is being replenished or is open; or

(b) replenish or permit to be replenished any such fuel tank while the engine of such motor vehicle is in motion.

(2) All registered premises shall have prominent notice boards bearing the words "DANGER — NO SMOKING" in letters not less than 75 mm in height in both official languages erected and such notice boards shall be maintained in such position and in a legible condition.

Kennisgewing om 'n Gevaarlike Metode te Staak

19.(1) Indien daar by ondersoek van 'n perseel blyk dat 'n metode waarvolgens vlambare vloeistof opgeberg, gebruik, vervoer of gehanteer word, in stryd met die bepalinge van hierdie regulasies is, en daar geag word dat dit die publiek of iemand wat in of op sodanige perseel werksaam is, aan gevaar blootstel, kan enige gemagtigde beampte van die Komitee eis dat sodanige metode onmiddellik gestaak word, of dat die vlambare vloeistof na 'n plek vir veilige bewaring verwyder word.

(2) Enigiemand wat in gebreke bly om aan 'n opdrag van 'n gemagtigde beampte van die Komitee, wat kragtens die bepalinge van hierdie artikel uitgereik is, te voldoen, is ingevolge hierdie regulasies skuldig aan 'n misdryf.

Vlambare Vloeistof mag nie in Rirole Inloop nie

20. Niemand mag toelaat dat vlambare vloeistof in 'n riool of 'n inloop- of afloopvoor wat na 'n riool of 'n watervoor lei, inloop nie.

Verbod op toestelle en Pompe in Kelderverdiepings

21. Niemand mag 'n toestel om vlambare vloeistof mee te spuit, of 'n pomp of 'n ander toestel om vlambare vloeistof aan voertuie of houers te lewer of daarheen oor te bring, in 'n kelderverdieping gebruik, laat gebruik of toelaat dat dit daar gebruik word nie.

Vulwerksaamhede

22.(1) Niemand mag, elders as by 'n grootmaatdepot vlambare vloeistof van of na 'n tenkvragsmotor oorplaas, tensy dit by wyse van verseelde oorplasing geskied, en die enjin van so 'n tenkvragsmotor afgeskakel is.

(2) Brandstof kan aan 'n vliegtuig op 'n lughawe of 'n landingsplek vanuit 'n tenkvragsmotor wat met 'n goedgekeurde kragpomp toegerus is voorsien word. Met dien verstande dat die enjin of enjins van sodanige vliegtuig afgeskakel is.

Vulwerksaamhede op of oor Openbare Sypaadjies

23. Niemand mag —

(a) die slang van 'n pomp op of oor 'n openbare sypaadjie gebruik, laat gebruik of toelaat dat dit aldus gebruik word met die doel om 'n voertuig of houer met vlambare vloeistof vol te maak nie; of

(b) 'n voertuig of houer wat op 'n openbare sypaadjie staan, aldus volmaak of laat volmaak of toelaat dat dit volgemaak word nie.

Brandstof tenks wat Volgemaak word.

24.(1) Niemand mag —

(a) op 'n geregistreerde perseel 'n vuurhoutjie trek, of 'n pyp, sigaar of sigaret rook of 'n sigaretaansteker of ander soortgelyke toestel aan die brand steek, of met enige vuur, vlam, oop lig of ander middel wat moontlik vlambare vloeistof of die dampe daarvan aan die brand kan laat slaan, binne 3 m van 'n motorvoertuig se brandstof tenk af kom, terwyl sodanige tenk volgemaak word of oopstaan nie; of

(b) so 'n brandstof tenk volmaak of toelaat dat dit volgemaak word terwyl die enjin van so 'n motorvoertuig nog loop nie.

(2) Alle geregistreerde persele moet voorsien wees van opvallende kennisgewings met die woorde "GEVAAR — ROOK VERBODE" duidelik in albei amptelike talle daarop in letters wat minstens 75 mm hoog is en moet te alle tye op so 'n plek en in 'n leesbare toestand in stand gehou word.

Replenishing of Public Omnibuses

25. No person shall replenish or cause or permit to be replenished the fuel tank of any motor omnibus or carry or cause or permit to be carried any flammable liquid in or on any motor omnibus except in the fuel tank thereof whilst any person, other than the driver or person responsible therefor, is within or upon such omnibus.

Fire Appliances

26.(1) Except where otherwise provided in these regulations, the person to whom the certificate of registration or permit has been issued in terms of these regulations, shall install or cause to be installed on all premises to which such certificate or permit refers in an easily accessible and visible position on a wall or other suitable position not less than 1 m above the level of the floor of the premises, fire extinguishers and fire buckets on the following minimum scale:

One such fire extinguisher of the dry chemical type and two such fire buckets shall be installed for each filling station or single pump or other filling device, each flammable liquid store, each dry-cleaning room, each mixing room or each spray room on the premises.

(2) Such fire extinguishers shall be efficient dry chemical fire extinguishers, each of a capacity of not less than 9 kg: Provided that where the Chief Fire Officer is of the opinion, having regard to the particular circumstances of any case, that dry chemical fire extinguishers are not adequate, such other fire extinguishers as he may consider to be required by the particular hazard, shall be installed.

(3) Every fire bucket shall be constructed of metal and shall be of a capacity of not less than 9 l and painted red with the word "FIRE" painted in white and legibly maintained thereon and filled with dry sand.

(4) Where, in terms of these regulations, any chemical fire extinguisher is required to be installed, such extinguisher shall be a vessel or machine manufactured as a fire appliance and shall withstand internal hydraulic tests approved of by the Chief Fire Officer.

(5) The person to whom a certificate of registration, spray permit or transport permit has been issued in terms of these regulations shall maintain at all times on the premises or vehicle to which such certificate or permit relates

(a) all fire extinguishers, buckets, appliances and alarms in accordance with the provisions of these regulations; and

(b) all such equipment in good order and ready for immediate use.

Examination of Fire Appliances

27.(1) Where, in terms of these regulations, any chemical fire extinguisher, fire fighting equipment, or fire alarm has been installed on any premises, the occupier of such premises shall cause such fire extinguisher, equipment or alarm to be examined once every 12 months by the manufacturers thereof or their authorized representative or other qualified person.

(2) Every such fire extinguisher, all such equipment and every such alarm shall bear a label on which such person examining it shall endorse his name, the date of examination and the condition, in his opinion, of the fire extinguisher, equipment or alarm at that date.

Openbare Motorbusse wat van Brandstofvoorsien Word.

25. Niemand mag, terwyl daar enige ander persoon, uitgesonderd die bestuurder of die persoon wat daarvoor verantwoordelik is, in of op 'n motorbus is, die brandstoftenk van sodanige motorbus volmaak, laat volmaak of toelaat dat dit volgemaak word, of toelaat dat vlambare vloeistof in of op sodanige motorbus vervoer, laat vervoer, of toelaat dat dit aldus vervoer word, uitgesonderd in die brandstoftenk daarvan nie.

Brandblustoestelle

26.(1) Behoudens andersluidende bepalings in hierdie regulasies vervat, moet die persoon aan wie die registrasiesertifikaat of permit kragtens hierdie regulasies uitgereik is, op alle persele waarop sodanige sertifikaat of permit betrekking het, op 'n maklik toeganklike en sigbare plek aan 'n muur of op 'n ander geskikte plek wat minstens 1 m bokant die oppervlak van die perseel se vloer is, brandblustoestelle en brandemmers, volgens die onderstaande minimum skaal aanbring of laat aanbring.

Een sodanige brandblustoestel van die droë chemiese tipe en twee sodanige brandemmers moet ten opsigte van elke vulstasie, of enkele pomp, ander vultoesel, vlambare vloeistof pakkamer, droogskoonmaaklokaal, menglokaal, of spuitlokaal op die perseel aangebring word.

(2) Sodanige brandblustoestelle moet doeltreffende droë chemiese brandblustoestelle wees wat elkeen 'n inhoudsvermoë van minstens 9 kg het: Met dien verstande dat waar die Brandweerhoof, met inagneming van die besondere omstandighede van 'n geval, van mening is dat die brandblustoestelle van die droë chemiese tipe nie voldoende is nie, moet sodanige ander brandblustoestelle wat hy vir die besondere gevaar nodig ag, geïnstalleer word.

(3) Elke brandemmer moet van metaal vervaardig wees met 'n inhoudsvermoë van minstens 9 l, en rooi geverf met die woord "BRAND" in wit daarop geverf, en moet leesbaar in stand gehou word en met droë sand gevul wees.

(4) Waar, daar kragtens hierdie verordeninge 'n chemiese brandblustoestel aangebring moet word, moet so 'n brandblustoestel 'n houder of apparaat wees wat as 'n brandblustoestel vervaardig is, en moet dit interne hidrouliese toetse wat deur die Brandweerhoof goedgekeur is, weerstaan.

(5) Die persoon aan wie daar 'n registrasiesertifikaat, 'n spuitpermit of 'n vervoerpermit kragtens hierdie regulasies uitgereik is, moet te alle tye op die perseel of voertuig waarop sodanige sertifikaat of permit van toepassing is—

(a) alle brandblustoestelle, brandemmers, apparate en alarms ooreenkomstig die bepalings van hierdie regulasies; en

(b) al sodanige toerusting in 'n goeie toestand en gereed vir onmiddellike gebruik in stand hou.

Ondersoek van Brandblustoestelle

27.(1) Waar daar ingevolge hierdie regulasies 'n chemiese brandblustoestel, brandweertoerusting, of brandalarm op 'n perseel aangebring is, moet die okkupant van sodanige perseel so 'n brandblustoestel, toerusting of alarm een maal elke 12 maande deur die vervaardigers daarvan, of deur hulle gemagtigde verteenwoordigers of deur 'n ander gekwalifiseerde persoon, laat ondersoek.

(2) Elke sodanige brandblustoestel, toerusting en alarm moet 'n etiket aanhê waarop die persoon wat dit ondersoek, sy naam asook die datum van ondersoek en die besonderhede in verband met die toestand waarin die brandblustoestel, toerusting of alarm op daardie tydstip na sy mening verkeer, moet aanteken.

Reporting Accidents

28. The occupier of any premises shall immediately report to the Committee any fire or accident involving flammable liquid that has occurred in connection with any such premises where such fire or accident has resulted in damage to any property or injury to any person.

Rules to be Observed on Premises not Required to be Registered in Terms of these Regulations

29.(1) No person shall store, use or handle or cause or permit to be stored, used or handled any flammable liquid on any unregistered premises, unless such flammable liquid is stored, used or handled in such a place or in such a manner that—

(a) no flammable liquid or its vapour comes or is likely to come into contact with any fire, flame or naked light or other agency likely to ignite such flammable liquid or its vapour; or

(b) in the case of fire the escape of persons or animals will not be prevented or impeded.

(2) No person shall use or handle or cause or permit to be used or handled any flammable liquid on unregistered premises, except in a suitable place in the open air so that the fumes can escape easily or in a room provided with adequate ventilation to remove the fumes therefrom and effectively prevent the accumulation of fumes therein.

(3) On unregistered premises flammable liquid shall be stored only in a substantial container which shall be kept securely closed when not in immediate use.

Inspection of Premises

30.(1) Any authorized officer of the Committee, may, for any purpose connected with the carrying out of these regulations in accordance with the provisions, of section 72 of the Local Government Ordinance, 1939, enter upon any premises whatsoever, and make such examination and enquiry thereon as he may deem necessary.

(2) The owner or occupier, or failing their presence on the premises, any other person employed thereon shall upon demand disclose to such authorized officer the presence of any flammable liquid in or upon such premises and shall answer all enquiries relating either to the observance of these regulations or to any condition in connection with the certificate of registration or permit.

Taking of Samples

31. Upon inspection of any premises by an authorized office of the Committee such officer may take samples for the purpose of analysis or examination of any flammable liquid or substance, or of any liquid or substance suspected of being flammable, which is found upon such premises: Provided that—

(a) any sample so taken shall be taken in the presence of the owner, occupier or other person in charge, as the case may be;

(b) the owner, occupier or other person in charge may require the officer taking the sample to divide it into two parts and to mark, seal and deliver to him one such part.

Ongelukke moet Aangemeld word

28. Die okkupant van 'n perseel moet enige brand of ongeluk waarby vlambare vloeistof betrokke is en wat plaasgevind het in verband met enige sodanige perseel waar so 'n brand of ongeluk skade aan eiendom berokken of beserings aan persone veroorsaak het, onmiddellik by die Komitee aanmeld.

Reëls ten opsigte van Persele wat nie Ingevolge Hierdie Regulasies Geregistreer hoef te word nie.

29.(1) Niemand mag vlambare vloeistof op 'n ongeregistreerde perseel opberg, gebruik of hanteer, of dit daar laat opberg, gebruik of hanteer, of toelaat dat dit geskied nie, tensy die vlambare vloeistof op sodanige plek of op sodanige wyse opgeberg, gebruik of gehanteer word, dat—

(a) geen vlambare vloeistof of dampe daarvan met enige vuur, vlam, of oop lig of 'n ander middel wat moontlik sodanige vlambare vloeistof of die dampe daarvan aan die brand kan laat slaan, in aanraking kom, of moontlik daarmee in aanraking kan kom nie; of

(b) die ontkoming van persone of diere in die geval van brand, nie verhinder of belemmer word nie.

(2) Niemand mag vlambare vloeistof op 'n ongeregistreerde perseel gebruik of hanteer, of laat gebruik of hanteer, of toelaat dat dit daar gebruik of gehanteer word nie, behalwe op 'n geskikte plek in die buitlug sodat die dampe maklik kan ontsnap, of in 'n kamer wat behoorlik geventileer is sodat die dampe daaruit weggevoer word, en dit doeltreffend verhoed word dat dampe daarin versamel.

(3) Op ongeregistreerde persele mag vlambare vloeistof slegs in 'n sterk houër, wat dig toegehou moet word wanneer dit nie daadwerklik in gebruik is nie, opgeberg word.

Ondersoek van Persele.

30.(1) Enige gemagtigde beampte van die Komitee kan vir enige doel in verband met die nakoming van hierdie regulasies ooreenkomstig die bepalings van artikel 72 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, enige perseel betree en sodanige navrae doen of ondersoek instel as wat hy nodig mag ag.

(2) Die eienaar of okkupant of, indien hulle nie op die perseel teenwoordig is nie, enige ander persoon wat daar in diens is, moet op versoek verwittig van enige vlambare vloeistof wat in of op sodanige perseel aanwesig is, en moet alle navrae met betrekking tot die nakoming van die bepalings van hierdie regulasies, of met betrekking tot die voorwaardes in verband met die registrasiesertifikaat of permit beantwoord.

Die neem van Monsters

31. Wanneer 'n gemagtigde beampte van die Komitee 'n perseel ondersoek, kan sodanige beampte monsters van enige vlambare vloeistof of 'n stof of enige vloeistof of stof in verband waarmee daar vermoed word dat dit vlambaar is, en wat op sodanige perseel aangetref word neem, met die doel om dit te ontleed of te ondersoek:

Met dien verstande dat—

(a) enige monster wat aldus geneem word, in die teenwoordigheid van die eienaar, okkupant of ander verantwoordelike persoon, na gelang van die geval, geneem moet word.

(b) die eienaar, okkupant of ander verantwoordelike persoon kan eis dat die beampte wat die monster neem, dit in twee dele moet verdeel en die een deel moet werk, verseël, en aan hom moet oorhandig.

Breach of Conditions

32. Any person who commits any breach of any condition endorsed on the approval notice or certificate of registration or spray permit issued in terms of these regulations shall be guilty of an offence in terms of these regulations.

STORAGE TANKS, PUMPS, PIPELINES AND CONTAINERS*Capacity of Underground Storage Tanks*

33. The capacity of any underground storage tank, if not situated within a bulk depot or an aerodrome or landing ground used by aircraft, shall not exceed 23 kl. Provided that a storage tank with a greater capacity than 23 kl may be installed on any premises where such tank is to be used for manufacturing purposes.

Construction of Tanks

34.(1) Every storage tank shall be constructed of iron, steel or other suitable metal plates of adequate strength and properly riveted and caulked, welded brazed or otherwise secured by some equally satisfactory process.

34.(1) Every storage tank shall be constructed of iron, steel or other suitable metal plates of adequate strength and properly riveted and caulked, welded, brazed or otherwise secured by some equally satisfactory process.

(2) The top and sides of such tank shall be supported and strengthened by such uprights, girders, angle-irons and ties, as having regard to the capacity, shape and situation of the tank, may be necessary to render it sufficiently strong for the purpose to which it is being put.

(3) Every opening in any underground storage tank, other than a vent pipe, shall be securely closed by an effective and properly secured cap, cover, tap or valve.

(4) All pipes, other than a ventilation pipe, connected to an underground storage tank shall be carried down to within 100 mm of the bottom of the tank.

(5) Every above ground storage tank shall have an adequate system of ventilation so as to prevent excessive internal pressure.

(6) Every storage tank shall be maintained at all times in accordance with the respective provisions of this section.

Installation of Storage Tanks

35.(1) Every underground storage tank shall—

(a) be so installed that the top of the tank is not less than 600 mm below the surrounding ground level, or covered with not less than a 100 mm reinforced concrete mat and not less than 150 mm of earth or sand;

(b) be set in firm foundations and wholly surrounded with soft earth or sand or encased in concrete;

(c) with the exception of any opening to the manhole, be covered with concrete adequately reinforced in all cases where vehicular traffic passes over such tank;

(d) be situated within the boundary line of the premises; and

(e) where such tank is situated in or within 1,5 m of any basement, be installed in a chamber of concrete not less than 150 mm thick or brick not less than 215 mm thick set in cement mortar with the space within the pit surrounding the tank completely filled with closely packed earth or

Verbreking van Voorwaardes.

32. Enigiemand wat 'n voorwaarde verbreek wat op die goedkeuringskennisgewing of registrasiesertifikaat of spuitpermit staan wat kragtens hierdie regulasies uitgereik is, is ingevolge hierdie regulasies skuldig aan 'n misdryf.

OPBERGTENKS, POMPE, PYPLEIDINGS EN HOUERS.*Inhoudsvermoë van Ondergrondse Opbergtenks*

33. Die inhoudsvermoë van 'n ondergrondse opbergtenk, indien dit nie in 'n grootmaatdepot of op 'n lughawe of landigsterrein wat deur vliegtuie gebruik word, geleë is nie, moet hoogstens 23 kl groot wees: Met dien verstande dat 'n opbergtenk met 'n groter inhoudsvermoë as 23 kl op 'n perseel geïnstalleer kan word indien sodanige tenk vir vervaardigingsdoeleindes gebruik word.

Bou van Tenks

34.(1) Elke opbergtenk moet vervaardig wees van yster-, staal- of ander geskikte metaalplate wat sterk genoeg is, en wat behoorlik met naels vasgeklink en gekalfater, gesweis, hard gesoldeer of andersins deur middel van 'n ewe doeltreffende proses vasgeheg is.

(2) Die bopunt en kante van so 'n tenk moet ondersteun en versterk word deur middel van stutte, balke, hoekysters en ankers wat met inagneming van die inhoudsvermoë, die vorm en ligging van die tenk, nodig mag wees ten einde dit sterk genoeg te maak vir die doel waarvoor dit gebruik word.

(3) Elke opening, uitgesonderd 'n lugpypie, in 'n ondergrondse opbergtenk moet behoorlik deur 'n doeltreffende dop, deksel, kraan of klep wat goed vas is, toegemaak word.

(4) Alle pype, uitgesonderd 'n ventilasiepyp, wat met 'n ondergrondse opbergtenk verbind is, moet tot binne 100 mm van die boom van die tenk af reik.

(5) Elke ondergrondse opbergtenk moet 'n doeltreffende ventilasiestelsel hê ten einde te voorkom dat die druk daarbinne te hoog word.

(6) Elke opbergtenk moet ten alle tye ooreenkomstig die betrokke bepalings van hierdie artikel, in stand gehou word.

Aanbring van Opbergtenks

35.(1) Elke ondergrondse opbergtenk moet—

(a) so aangebring word dat die bopunt van die tenk minstens 600 mm onder die oppervlakte van die omliggende grond is, of moet met 'n gewapende betonblad van minstens 100 mm dik, en met minstens 150 mm grond of sand bedek wees;

(b) op 'n vaste fondament aangebring en heeltemal met sagte grond of sand omring word, of met beton omhul word;

(c) met uitsondering van enige opening na die mangat, in alle gevalle waar voertuigverkeer oor sodanige tenk gaan, met beton wat behoorlik gewapen is, bedek wees;

(d) binne die grenslyn van die perseel geleë wees; en

(e) in die geval waar so 'n tenk wat in 'n kelderverdieping of binne 1,5 m daarvandaan is aangebring word in 'n kamer met betonmure wat minstens 150 mm dik is of baksteenmure wat minstens 215 mm dik is en met sementmortel gemessel is, en die ruimte in die put om die tenk moet

sand: Provided that the provisions of this section shall not apply to any bulk depot.

(2) Above ground storage tanks shall only be installed within a bulk depot.

Ventilation of Underground Storage Tanks

36. Every underground storage tank shall have a ventilation pipe of not more than 50 mm nor less than 25 mm internal diameter the top of which pipe shall—

(a) extend at least 4 m into the open air;

(b) be protected with a non-corrodible wire gauze with a mesh aperture not exceeding 600 micrometres. Such gauze shall be secured in such a manner that it may be removed for examination and cleaning.

(c) terminate at least 6 m away from any fire, flame or naked light or other agency likely to ignite flammable liquid or its vapour.

Installation of Storage Tanks, Pumps or Filling Devices in Buildings

37. No storage tank, pump or filling device shall be installed in or below any building which is more than one storey high, unless the ceiling above such tank, pump or filling device is constructed of reinforced concrete.

Abandoned Tanks

38. In the event of any underground storage tank being abandoned, the owner of such tank shall cause it to be removed or filled with sand or liquid concrete.

Entering of Storage Tanks

39. No person shall—

(a) enter or cause or permit any person to enter any storage tank which has contained flammable liquid until such tank has been totally freed from any flammable liquid vapour, unless such person is wearing an efficient gas mask; or

(b) enter any storage tank at any time unless he is bound to a life line which at surface level is under the control of a reliable person continuously responsible for the safety of the person in the storage tank.

Position of Pumps

40.(1) All pumps, and all other filling devices used or capable of use for the issue or transfer of flammable liquid to any vehicle or container shall be situated on private property and not less than 4 m from the boundary between it and any public place: Provided that no such pump or filling device shall be erected in such a position that a hose can be used for the issue or transfer of flammable liquid onto or across any public place.

(2) Notwithstanding anything contained in section 3, subsection (1) shall not apply to pumps or filling devices already erected on registered premises at the time of the coming into operation of these regulations when a change of control or ownership of such premises occurs, unless the position of such existing pump or filling device constitutes or is likely to cause a danger or obstruction to the public or vehicular traffic.

Pumps on Ramps

41. Pumps or other devices used or intended to be used for the issue of flammable liquid to motor vehicles or containers shall not be erected on any ramp or within 4 m of the beginning of the ramp.

heeltemal gevul wees met grond of sand wat styf vasgestamp is: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie artikel nie op 'n grootmaatdepot van toepassing is nie.

(2) Boggrondse opbergtenks moet slegs in grootmaatdepot aangebring word.

Ventilasie van Ondergrondse Opbergtenks

36. Elke ondergrondse opbergtenk moet 'n ventilasiepyp met 'n binne-middel lyn van hoogstens 50 mm en minstens 25 mm hê en die boonste punt van die pyp moet—

(a) minstens 4 m in die buitelig uitsteek;

(b) met gaasdraad wat teen invreting bestand is en wat 'n gaasopening van minstens 600 mikrometer het, op so 'n wyse bedek word dat die gaasdraad vir ondersoek- en reinigingsdoeleindes verwyder kan word;

(c) minstens 6 m van enige vuur, vlam of oop lig of ander middel wat moontlik vlambare vloeistof of dampe daarvan, aan die brand kan laat slaan, af weg wees.

Die aanbring van Opbergtenks, Pompe of Vultoestelle in Geboue.

37. Geen opbergtenk, pomp of vultoeistel mag in of onder 'n gebou wat hoër as een verdieping is, aangebring word nie, tensy die plafon bokant so 'n tenk, pomp of vultoeistel van gewapende beton vervaardig is.

Tenks wat nie meer Gebruik word nie.

38. Ingeval 'n ondergrondse opbergtenk nie meer gebruik word nie, moet die eienaar van so 'n tenk dit laat verwyder of dit met sand of vloeibare beton laat opvul.

Toegang tot Opbergtenks.

39. Niemand mag—

(a) 'n opbergtenk wat vlambare vloeistof bevat het, binnegaan of iemand anders dit laat binnegaan, of toelaat dat hy dit binnegaan, alvorens alle vlambare vloeistofdampe uit sodanige tenk verwyder is nie, tensy so iemand 'n doeltreffende gasmasker aan het; of

(b) 'n opbergtenk te eniger tyd binnegaan nie tensy hy aan 'n reddingstou vas is, wat op die oppervlak onder beheer van 'n betroubare persoon is wat voortdurend oor die veiligheid van die persoon in die opbergtenk waak.

Ligging van Pompe

40.(1) Alle pompe, en alle ander vultoeestelle wat gebruik word of gebruik kan word, om vlambare vloeistof na 'n voertuig of houer oor te plaas, of dit daaraan te lewer, moet op private eiendom en minstens 4 m vanaf die grens tussen die private eiendom en 'n openbare plek geleë wees: Met dien verstande dat geen sodanige pomp of vultoeistel so opgerig mag wees nie dat 'n pyp vir die uitreiking of oorplasing van vlambare vloeistof op of oor enige openbare plek gebruik kan word nie.

(2) Ondanks enigiets wat in artikel 3 vervat is, is subartikel (1) nie op pompe of vultoeestelle wat ten tyde van die inwerkingtreding van hierdie regulasies alreeds op 'n geregistreerde perseel opgerig is, van toepassing indien die beheer oor, of eienaarskap van sodanige perseel verwissel nie, tensy die ligging van sodanige bestaande pomp of vultoeistel gevaarlik is, of gevaarlik kan word, of die openbare of voertuigverkeer belemmer.

Pompe en Opritte.

41. Pompe of ander toestelle wat gebruik word of bedoel is om gebruik te word om vlambare vloeistof aan motorvoertuie of houters te lewer, mag nie op 'n oprit, of binne 4 m van die begin van die oprit af, opgerig word nie.

Dipping Sticks

42. Dipping sticks shall be made only of wood, brass or other non-ferrous metal or alloy.

Pump Hoses

43. Delivery of flammable liquid from any pump to the fuel tank of any vehicle shall be made only through sound hose having an earthing wire in its construction efficiently attached to the metal of the pump and to the metal hose nozzle. Except at an aerodrome or landing ground used by aircraft no hose attached to any pump shall exceed 4,5 m in length measured from the pump to the tip of the nozzle.

Situation of Filling Pipes and Pumps

44. Every filling pipe inlet and every pump shall be—

- (a) at surface level;
- (b) installed in such position that it will not impede the escape of any person or animal from the premises in the case of fire: and
- (c) so situated or protected by surrounding walls as not to expose adjoining property to the risk of danger from fire during any filling operations or otherwise.

Naked Lights and Electrical Apparatus

45.(1) No person shall install or take or cause or permit to be installed or taken any fire, flame, naked light or other agency likely to ignite flammable liquid or its vapour, except an electric light, within 3 m of any flammable liquid pump.

(2) No person shall place or cause or permit to be placed any electric switch, fuse, motor or other such device within a distance of 3 m of any pump, unless such switch, fuse, motor or device is of flame proof construction.

(3) The electrical wiring between the distribution board or junction box and the pump shall, where possible, be in one continuous length of wire: Provided that where this is not possible, flame proof junction boxes shall be used.

Maintenance of Tanks, Pipelines and Pumps

46.(1) All tanks, pipelines, pumps, machinery, fittings and appurtenances for the storage, use or handling of flammable liquid shall be—

- (a) of sound and proper construction;
- (b) so installed and fixed as not to be liable to be damaged;
- (c) efficiently electrically earthed
- (d) free from leakage of flammable liquids, and as far as is reasonably possible, free from leakage of flammable liquid vapour, except by means of a vent pipe; and
- (e) maintained in good and proper order and at all times in accordance with the provisions of this section.

(2) All pipelines shall be below ground level and at right angles to the building line when crossing a public foot-path.

Maatstokke.

42. Maatstokke moet slegs van hout, geelkoper of ander nie-ysterhoudende metaal of aliooi gemaak wees.

Pompslange.

43. Die lewering van vlambare vloeistof van 'n pomp af aan die brandstoftenk van 'n voertuig, mag slegs deur middel van 'n heel pompslang geskied, wat voorsien is van 'n aardleiding wat doeltreffend aan die metaal van die pomp, en aan die metaaltuit van die pompslang vasgeheg is. Bahalwe in die geval van 'n lughawe of a landingsterrein wat deur vliegtuie gebruik word, mag geen pompslang wat aan so 'n pomp vas is; langer as 4,5 m van die pomp af tot by die punt van die tuit wees nie.

Ligging van Vulpype en Pompe.

44. Die inlaatopening van elke vulpyp en elke pomp moet—

- (a) gelyk met die grondvlak wees;
- (b) sodanig aangebring wees dat dit geen mens of dier in die geval van brand verhinder om van die perseel af weg te kom nie;
- (c) sodanig geleë wees, of so deur middel van ringmure beskerm word dat dit nie die aangrensende eiendom tydens vulwerkzaamhede of andersins aan brand blootstel nie.

Oop Ligte en Elektriese Apparate

45.(1) Niemand mag enige vuur, vlam, oop lig of 'n ander middel wat moontlik vlambare vloeistof of die dampe daarvan aan die brand kan laat slaan, uitgesonderd 'n elektriese gloeilamp, binne 3 m van 'n pomp vir vlambare vloeistof aanbring, daarheen neem, dit daar laat aanbring of daarheen laat neem, of toelaat dat dit geskied nie.

(2) Niemand mag 'n elektriese skakelaar, 'n sekering, 'n motor of 'n ander sodanige toestel, binne 'n afstand van 3 m van 'n pomp af plaas, laat plaas of toelaat dat dit daar geplaas word nie, tensy, sodanige skakelaar, sekering, motor of toestel vlamdig vervaardig is.

(3) Die elektriese draadleiding tussen die verdeelbord of die aansluitkas en die pomp moet, waar moontlik, een deurlopende stuk draad wees: Met dien verstande dat indien dit onmoontlik is, daar vlamdigte aansluitkaste gebruik moet word.

Onderhoud van Tenks, Pypleidings en Pompe

46.(1) Alle tenks, pypleidings, pompe, masjinerie, toebehore en toestelle vir die opberging, gebruik of hantering van vlambare vloeistof moet—

- (a) stewig en sterk gemaak wees;
- (b) sodanig aangebring en vasgeheg word dat dit nie moontlik beskadig kan raak nie;
- (c) doeltreffend elektries geaard wees;
- (d) vry van lekkasie van vlambare vloeistof wees en sover as wat redelikerwys moontlik is, ook nie vlambare vloeistofdampe, uitgesonderd deur middel van 'n lugpyp, laat ontsnap nie; en
- (e) te alle tye in 'n behoorlike en goeie toestand, ooreenkomstig die bepalinge van hierdie artikel, in stand gehou word.

(2) Alle pypleidings moet onder die grondvlak wees, en moet reghoekig met die boulyn wees wanneer dit 'n openbare sypaadje kruis.

(3) All electrical earth connections required in terms of this section shall be examined once every 12 months by a qualified person who shall enter in a suitable log book supplied by the occupier of the premises and kept solely for that purpose, the efficiency and conditions of such earth connections, his name and address and the date of the examination. All such entries shall be signed by such qualified person and shall be readily available for inspection by any authorized office of the Committee.

Construction of Portable Containers

47. No person shall store or convey or cause or permit to be stored or conveyed in any one container any Class A flammable liquid in a quantity exceeding 50 l, unless such container is constructed of metal not less than 1,5 mm in thickness.

Filling of Containers

48. No person shall carry on or cause or permit to be carried on the trade, business or occupation of filling containers with Class A flammable liquid otherwise than in a fire-resisting building adequately ventilated: Provided that such filling may be conducted in the open air if, in the opinion of the Chief Fire Officer, it is not carried out at such a place or in such circumstances that there is a danger either of the liquid or the vapour therefrom becoming ignited, or that, in the event of fire, any structure or building will be endangered or the escape of persons or animals from premises to a place of safety will be obstructed or impeded.

Quantity of Flammable Liquid in Containers

49. No container shall be filled with flammable liquid to more than 95 per cent of its capacity.

Containers after Delivery

50. No person taking delivery of any flammable liquid in containers in excess of the quantity stated in section 6 or under circumstances of temporary storage provided for in section 13, shall cause or permit such containers to remain unattended in any place other than a store or storage tank for a longer period than may be reasonably necessary which, in no circumstances, shall exceed a period of 12 hours.

Storage of Empty Containers

51.(1) No person shall place any empty container or cause or permit any empty container to be placed in any premises other than a store: Provided that —

(a) such container may be stored in the open air in such a position that, in the opinion of the Chief Fire Officer, it is, in the event of fire, not likely to obstruct or impede the escape to safety from any premises of persons or animals or to endanger any room or building;

(b) no person shall cause or allow any empty container to remain in or on any public place.

(2) Every empty container so stored shall at all times be securely closed with a bung or other suitable stopper.

Repairing of Containers

52. No person shall carry out or permit to be carried out any repairing operations to any container until all flammable liquid and flammable liquid vapours have been removed from such container.

(3) Alle elektriese aardsluitings wat kragtens hierdie artikel vereis word, moet een keer elke 12 maande deur 'n gekwalifiseerde persoon ondersoek word, wat in 'n geskikte logboek wat deur die okkupant van die perseel verskaf, en uitsluitend vir die doel aangehou moet word, aantekeninge in verband met die doeltreffendheid en toestand van sodanige aardsluitings, benewens sy naam en adres en die datum waarop die ondersoek ingestel is, moet inskrywe. Alle sodanige inskrywings moet deur so 'n gekwalifiseerde persoon, onderteken word en moet gereedelik vir inspeksie deur 'n gemagtigde beampte van die Komitee beskikbaar wees.

Bou van Draagbare Houers

47. Niemand mag meer as 50 l Klas A vlambare vloeistof in een houer opberg of vervoer, laat opberg of vervoer, of toelaat dat dit daarin opgeberg of vervoer word nie, tensy sodanige houer van metaal wat minstens 1,5 mm dik is, vervaardig is.

Vul van Houers

48. Niemand mag die bedryf, beroep of besigheid waar houers met Klas A vlambare vloeistof volgemaak word, uitoefen of dryf, laat uitoefen of dryf of toelaat dat dit geskied nie, uitgesonderd in 'n brandbestande gebou wat toereikend geventileer is: Met dien verstande dat sodanige vulwerk in die buitelug kan geskied indien die Brandweerhoof van mening is dat dit nie op 'n plek of onder omstandighede verrig word waar daar die gevaar bestaan dat òf die vloeistof, òf die dampe daarvan, aan die brand kan slaan of dat, indien daar 'n brand uitbreek, enige bouwerk of gebou in gevaar gestel word of dat persone of diere verhinder word om van die perseel af na 'n veilige plek te ont-kom of dat hulle ontkoming belemmer word nie.

Hoeveelheid Vlambare Vloeistof in Houers

49. Geen houer mag meer vlambare vloeistof as 95 per-sent van sy inhoudsvermoë bevat nie.

Houers na Aflewering

50. Niemand wat meer vlambare vloeistof in houers as die hoeveelheid wat in artikel 6 aangegee word, of wat vlambare vloeistof vir tydelike opberging, soos bepaal in artikel 13 in ontvangs neem, mag sodanige houers langer as wat redelikerwys noodsaaklik is, op enige plek, uitgesonderd in 'n pakkamer of opbergtenk, onbewaak laat bly nie, of toelaat dat dit geskied nie, en onder geen omstan-dighede mag die tydperk 12 uur oorskry nie.

Opberging van leë Houers

51.(1) Niemand mag 'n leë houer in 'n ander perseel as in 'n pakkamer plaas, laat plaas of toelaat dat dit daar ge-plaas word nie: Met dien verstande dat —

(a) so 'n houer in die buitelug op sodanige plek opge-berg kan word waar dit, na die mening van die Brand-weerhoof, in geval van 'n brand, waarskynlik nie persone of diere sal verhinder om van enige perseel af na 'n veilige plek te ontkom, of hulle ontkoming sal belemmer nie, of enige vertrek of gebou in gevaar sal stel nie;

(b) niemand enige leë houer in of op 'n openbare plek mag laat staan of toelaat dat dit daar staan nie.

(2) Elke leë houer wat aldus opgeberg word, moet te alle tye behoorlik met 'n spon of geskikte prop toe wees.

Herstel van Houers

52. Niemand mag herstelwerk aan 'n houer verrig of toelaat dat dit verrig word, alvorens alle vlambare vloe-i-stof en vlambare vloeistofdampe uit die houer verwyder is nie.

Marking of Containers

53. No person shall supply or deliver to any person any Class A flammable liquid in any container of less than 200 l capacity, unless such container bears in conspicuous letter the word "Flammable" in both official languages.

STORES

Capacity of Stores

54. The certificate of registration issued in respect of any store shall state the class and maximum quantity of flammable liquid permitted to be kept in such store at any one time.

Danger Notice on Store

55. No person shall use as such or cause or permit to be used as such any flammable liquid store, unless and until the words "DANGER — FLAMMABLE LIQUID — NO SMOKING" in letters not less than 75 mm in height is prominently displayed in a position where it will be visible from the outside whether the door be open or closed. Such notice shall at all times be maintained in such position and in a legible condition.

Construction and Situation of Store

56.(1) Every store shall be constructed in accordance with the following requirements:

(a) The walls shall be constructed of brick or concrete, the floor of concrete or other impervious material, and the roof of reinforced concrete: Provided that the roof may be constructed of other non-combustible material, where such store is not likely to endanger any room, building or adjoining premises in case of fire.

(b) the store shall be fitted with a hardwood door of a thickness of not less than 50 mm, completely covered with metal of not less than 0,9 mm in thickness carried on a metal door frame, or well fitted metal door of not less than 3 mm in thickness, carried on an angle-iron frame and having an all-round overlap of not less than 50 mm. Such door shall open outwards, and be fitted with a substantial lock. The type of door fitted shall be at the discretion of the Chief Fire Officer.

(c) All window frames shall be constructed of metal, glazed with wire woven glass and shall be of the non opening type. Each pane shall not exceed 450 mm x 450 mm.

(d) Every store shall be constructed in such a manner or surrounded by walls or bunds of such a character that the flammable liquid contained therein cannot escape therefrom. The well formed by such walls or bunds shall be of sufficient capacity to contain the maximum liquid capacity of the store, plus 10 per cent thereof.

(e) The store shall be ventilated in such a manner as will adequately prevent the accumulation of flammable liquid vapour within all parts of such store and discharge the vapour into the open air at a point or points where the vapour is not likely to come into contact with any fire, flame, open light or other agency likely to ignite it. The ventilation may be created by either of the following two methods:

(i) Terra-cotta air-bricks measuring 215 mm by 140 mm shall be built into the wall at distances of not more than 450 mm on all free walls: Provided that at least two such

Houer moet Gemerk wees

53. Niemand mag aan enigiemand Klas A vlambare vloeistof in 'n houer met 'n kleiner inhoudsvermoë as 200 l verskaf of aflewer nie, tensy die woord "VLAMBAAR" in opvallende letters in albei amptelike tale op sodanige houer staan.

PAKKAMERS

Inhoudsvermoë van Pakkamers

54. Die registrasiesertifikaat wat ten opsigte van 'n pakkamer uitgereik word, moet die klas en die grootste hoeveelheid vlambare vloeistof wat te eniger tyd in sodanige pakkamer gehou mag word, aangee.

Gevaarkennisgewing aan Pakkamer

55. Niemand mag 'n pakkamer vir vlambare vloeistof as sodanig gebruik, laat gebruik, of toelaat dat dit as sodanig gebruik mag word nie, tensy en alvorens die woorde "GEVAAR — VLAMBARE VLOEISTOF — MOENIE ROOK NIE" in letters wat minstens 75 mm hoog is, in 'n opvallende posisie vertoon word waar dit van die buitekant, of die deur oop of toe is, sigbaar is. Sodanige kennisgewing moet te alle tye op sodanige plek in 'n leesbare toestand in stand gehou word.

Bou en Ligging van Pakkamer

56.(1) Elke pakkamer moet ooreenkomstig die volgende vereistes gebou word:

(a) Die mure moet van baksteen of beton, die vloer van beton of ander syferdigte materiaal, en die dak van gewapende beton gebou wees: Met dien verstande dat die dak van ander nie-brandbare materiaal gebou kan wees, indien sodanige pakkamer in die geval van brand nie moontlik 'n ander kamer, gebou of aangrensende perseel in gevaar sal stel nie.

(b) Die pakkamer moet voorsien wees van 'n hardhoutdeur wat minstens 50 mm dik is en wat geheel en al met metaal van minstens 0,9 mm dikte bedek is en aan 'n ysterkosyn bevestig is; of van 'n metaaldeur van minstens 3 mm dik, wat goed aan 'n hoekysterkosyn bevestig is en wat 'n oorslag van minstens 50 mm rondom het. Sodanige deur moet na buitekant toe oopgaan en 'n sterk slot aanhê. Die tipe deur wat gepas word, moet volgens die diskresie van die Brandweerhoof wees.

(c) Alle vensterrame moet van metaal gemaak wees en draadglasruite in hê wat nie oopgemaak kan word nie. Elke ruit moet nie groter as 450 mm x 450 mm wees nie.

(d) Elke pakkamer moet op so 'n wyse gebou wees of deur mure of walle van so 'n aard omring wees dat die vlambare vloeistof wat daarin is, nie daaruit kan ontsnap nie. Die put wat deur sodanige mure of walle gevorm word, moet groot genoeg wees om die grootste hoeveelheid vloeistof wat in die pakkamer opgeberg kan word, plus nog 10 persent daarvan, te hou.

(e) Die pakkamer moet sodanig geventileer word dat dit die akkumulاسie van vlambare vloeistofdampe op alle plekke in die pakkamer verhoed, en sodanige dampe in die buitelug laat ontsnap by 'n plek of by plekke waar sodanige dampe nie moontlik in aanraking met enige vuur, vlam, oop lig of 'n ander middel wat moontlik sodanige dampe aan die brand kan laat slaan, sal kom nie. Die ventilasie kan bewerkstellig word deur middel van enige van die volgende twee metodes:

(i) Terra-cotta lugstene met afmetings van 215 mm by 140 mm moet nie verder as 450 mm uitmekaar in al die buitemure ingebou word: Met dien verstande dat minstens twee van die buitemure teenoor mekaar moet wees

free walls shall be opposite each other and that the lower edge of such air-bricks shall be at bund level.

(ii) A mechanical system of exhaust ventilation shall be installed should the store be inside a building or where a well is of greater depth than 300 mm or, if in the opinion of the Chief Fire Officer, the store would be inadequately ventilated by means of method (i). Such exhaust apparatus installed shall be of flameproof construction and shall be capable of removing flammable vapour and changing the air through any cross-section of the store at least 30 times in every hour. The exhaust vents shall be constructed so as to conform to and comply with the provisions of section 103(1)(h). The exhaust system and lighting for the store shall be operated by means of a courtesy switch fitted to the door of such store.

(f) All air-bricks shall be protected by non-corrodible wire gauze with a mesh aperture not exceeding 600 micrometres.

(g) A store shall not be situated in such a position that it will impede the escape of any person or animal from the premises, or endanger any room, building, or premises in the case of fire.

(h) Any store with a floor area in excess of 10 m² shall be provided with at least two doors, constructed as described in paragraph (b), situated at such distance from each other as to allow the free and unimpeded escape of persons within the store from either door in the case of fire or other danger.

(2) Subject to the requirements of section 4 and notwithstanding anything to the contrary contained in these regulations, a store may be constructed of non-combustible material if—

(a) such store has no building nearer to it than a minimum of 15 m; and

(b) it is surrounded by the necessary wall or impervious bund as provided in subsection (1)(a).

(3) Every store shall be maintained at all times in accordance with the provisions of this section.

Lighting of Store

57. All lights installed shall be enclosed in an outer flame-proof fitting and all wiring shall be armoured cable or enclosed in seamless metal tubes the junctions of which are screwed together. All switches, junction boxes, fuses and other electrical equipment shall be outside the store.

Use of Store

58. No person shall—

(a) use any store or cause or permit such store to be used for any purpose other than the storage, use or handling of flammable liquids and substances;

(b) engage in or cause or permit any other person to be engaged in or cause or permit any other person to be engaged in any store unless all the doors of the store are fully open and kept entirely unobstructed.

Unauthorized persons Entering Store

59. No person shall enter any store or cause or permit any store to be entered without the express permission of the occupier or other responsible person in charge of such store.

en die onderste rand van sodanige lugstene moet op walhoogte aangebring word.

(ii) 'n Meganiese ventilasiestelsel moet geïnstalleer word in die geval waar 'n pakkamer binne 'n gebou geleë is, of waar 'n put dieper as 300 mm is of, indien na die mening van die Brandweerhoof, onvoldoende ventilasie deur metode (i) verkry word. Sodanige ventilasiestelsel wat geïnstalleer is, moet van vlamdigte konstruksie wees en moet in staat wees om minstens 30 maal per uur deur enige dwarsnee van die pakkamer vlambare dampe doeltreffend uit die pakkamer te verwyder en die lug daarin te verander. Die ventilasie openinge moet sodanig ontwerp wees dat dit aan die vereistes van artikel 103(1)(h) voldoen. Die ventilasiestelsel en ligte van die pakkamer moet beheer word vanaf 'n sekeringskakelaar wat aan die deur gemonteer is.

(f) Alle lugstene moet deur middel van gaasdraad met openinge van nie meer as 600 mikrometer grootte en wat teen roes bestand is, beskerm word.

(g) 'n Pakkamer mag nie so geleë wees dat dit, in die geval van brand, enige persoon of dier sal verhinder om van die perseel te ontsnap, of enige vertrek, gebou, of perseel in gevaar sal stel nie.

(h) 'n Pakkamer met 'n groter vloeroppervlakte as 10 m² moet minstens twee deure in hê, wat gemaak is soos beskryf word in paragraaf (b), en wat op so 'n afstand van mekaar af is dat persone in die pakkamer, in die geval van brand of ander gevaar, vry en onbelemmerd deur enige van die deure kan ontsnap.

(2) Onderworpe aan die bepalings van artikel 4 en ondanks andersluidende bepalings wat in hierdie regulasies vervat is, kan 'n pakkamer van nie-brandbare materiaal gebou word, indien—

(a) daar geen gebou nader as 15 m van die pakkamer af staan nie; en

(b) dit omring is deur die vereiste muur of die syferdigte wal, soos in subartikel (1)(a) bepaal.

(3) Elke pakkamer moet te alle tye ooreenkomstig die bepalings van hierdie artikel onderhou word.

Beligting van Pakkamer

57. Alle ligte wat aangebring word moet 'n vlamdigte buite omhulsel hê, en alle draadleidings moet gepantserde kabel wees, of moet in naatlose metaalbuise waarvan die lasse vasgeskroef word, ingesluit wees. Alle skakelaars, aansluitkaste, sekerings en ander elektriese toerusting moet buite die pakkamer geleë wees.

Gebruik van Pakkamer

58. Niemand mag—

(a) 'n pakkamer gebruik, laat gebruik, of toelaat dat dit gebruik word vir enige ander doel as om vlambare vloeistowwe en stowwe daarin op te berg, te gebruik of te hanteer nie.

(b) iemand anders in 'n pakkamer in diens hê of veroorsaak of toelaat dat hy daar in diens is nie tensy al die deure van die pakkamer heeltemal oopstaan of geheel en al onversper gehou word.

Ongemagtigde Persone wat 'n Pakkamer Binnegaan

59. Niemand mag 'n pakkamer binnegaan, iemand dit laat binnegaan of toelaat dat iemand dit binnegaan sonder die uitdruklike toestemming van die okkupaant of 'n ander verantwoordelike persoon wat in die pakkamer is.

BULK DEPOTS*Danger Notice at Entrance*

60. Prominent notice boards bearing the words "DANGER — FLAMMABLE LIQUID — NO SMOKING" in letters not less than 150 mm in height in both official languages shall be erected at all entrances to bulk depots and shall at all times be maintained in such position and in legible condition.

Storage

61.(1) Flammable liquid shall be stored in bulk depots as follows:

- (a) Underground storage tanks.
- (b) Aboveground storage tanks.
- (c) Bulk stores.

(2)(a) Every such aboveground storage tank, or group of such tanks, with a total capacity of over 55 kl shall be surrounded by either an embankment (hereinafter called a retaining embankment) or a retaining wall of brick and cement or reinforced or plain concrete (hereinafter called a retaining wall), so designed and constructed as to form a reservoir capable of containing and retaining the quantity of liquid required to be retained in accordance with paragraph (e): Provided that the top of such retaining embankment or retaining wall shall be at least 75 mm higher than is necessary to contain and retain such quantity of liquid.

(b) The retaining embankment shall be at least 600 mm thick at the top with slopes on each side of 1,5 to 1. Such embankment shall be constructed with a central core of concrete not less than 200 mm thick at the top with a slope on each side of 1 in 24 to the level of the interior of the area enclosed. The core, of the same thickness as at this level, shall be taken down to such a depth, depending on the nature of the soil, as will effectually prevent any leakage of liquid. The earthwork around the core shall be composed of materials well watered and consolidated.

(c) The retaining wall shall be constructed in accordance with the following requirements:

(i) It shall be capable of resisting the full overturning movement of the liquid in the enclosed reservoir when filled to within 75 mm of the top with a liquid of the same specific gravity as water.

(ii) If such wall constitutes a partition between two reservoirs, it shall be capable of withstanding thrust from either side.

(iii) Every retaining wall shall be taken down to such depth and be provided with such foundations, depending on the nature of the soil, as will ensure stability in all respects and effectually prevent any leakage of liquid.

(iv) Every retaining wall of reinforced concrete shall not be less than 150 mm in thickness at the top and the tensile portion of the stresses shall be wholly taken up by steel rods placed not nearer the surface thereof than 50 mm.

(v) The concrete stress shall not exceed 4,8 MPa and the stress in the steel 110 MPa under fully loaded conditions.

(d) Adequate provision shall be made to dispose of any water which may be retained by any such retaining embankment or wall. Any drain pipe through such embankment or wall shall be fitted with a cast iron valve on the outside which, except when in use, shall be kept closed and adequately locked.

GROOTMAATDEPOTS*Gevaar kennisgewings by die Ingang*

60. Opvallende kennisgewings met die woorde "GEVAAR — VLAMBARE VLOEISTOF — MOENIE ROOK NIE" duidelik in albei amptelike tale daarop, in letters wat minstens 150 mm hoog is, moet by al die ingange na die grootmaatdepots opgerig word, en moet te alle tye op dié plekke in 'n leesbare toestand in stand gehou word.

Opberging

61.(1) Vlambare vloeistof moet soos volg in grootmaatdepots opgeberg word:

- (a) In ondergrondse opbergtenks.
- (b) In bogrondse opbergtenks.
- (c) In grootmaatpakhuse.

(2)(a) Elke sodanige bogrondse opbergtenk of groep sodanige tenks met 'n totale inhoudsvermoë van meer as 55 kl moet of deur 'n wal (hierna 'n steunwal genoem) of deur 'n steunmuur van baksteen en sement of van gewapende of ongewapende beton (hierna 'n steunmuur genoem) omring wees, wat sodanig ontwerp en gebou is dat dit 'n reservoir vorm wat in staat is om die hoeveelheid vloeistof wat ooreenkomstig paragraaf (e), daarin gehou moet word, te bevat en te behou: Met dien verstande dat die kruin van sodanige steunwal of steunmuur minstens 75 mm hoër moet wees as wat noodsaaklik is om sodanige hoeveelheid vloeistof te bevat en te behou.

(b) Die steunwal moet bo minstens 600 mm dik wees, met 'n helling aan elke kant van 1,5 op 1. Sodanige walle moet gebou word met 'n betonkern wat bo minstens 200 mm dik is, en met 'n helling aan elke kant van 1 op 24 tot op die vlak van die binnekant van die ingeslote ruimte. Die kern moet met dieselfde dikte as wat dit op hierdie vlak het, na gelang van die soort grond, so diep afgevoer word dat dit doeltreffend sal voorkom dat enige vloeistof uitlek. Die grondwal om die kern moet van materiaal wees wat deeglik natgemaak en vasgestamp is.

(c) Die steunmuur moet ooreenkomstig die volgende vereistes gebou word:

(i) Dit moet in staat wees om die hele kantelingsmoment van die vloeistof wat in die ingeslote reservoir is wanneer dit tot 75 mm van bo af volgemaak is met vloeistof met dieselfde soortlike gewig as water, te kan weerstaan.

(ii) Indien sodanige muur 'n afskorting tussen twee reservoirs vorm, moet dit in staat wees om die drukking van beide kante af te kan weerstaan.

(iii) Elke steunmuur moet, na gelang van die soort grond, so diep afgevoer word en sodanige fundamente hê, dat dit in alle opsigte stewig is en doeltreffend sal voorkom dat vloeistof uitlek.

(iv) Elke steunmuur van gewapende beton moet bo minstens 150 mm dik wees, en die trekspanning moet heeltemal deur staalstawe, wat hoogstens 50 mm van die oppervlak daarvan af aangebring is, opgeneem word.

(v) Die betonspanning moet nie 4,8 MPa en die spanning in die staal 110 MPa onder belasting, oorskry nie.

(d) Daar moet voldoende voorsorg getref word om water wat deur sodanige steunwalle of -mure opgedam mag word, af te voer. Enige afvoerpyp deur so 'n wal of muur moet met 'n gietysterklep aan die buitekant voorsien wees wat, behalwe wanneer dit gebruik word, toe en behoorlik gesluit gehou moet word.

(e) The retaining capacity of such enclosed reservoir surrounding any tank or groups of tanks shall be as follows:

(i) Not less than 90 per cent of the total capacity of such tank where there is not more than one tank within such enclosed reservoir.

(ii) Not less than 80 per cent of the total capacity of such tanks where there are two tanks within the same enclosed reservoir.

(iii) Not less than 75 per cent of the total capacity of all such tanks where there are more than two tanks within the same enclosed reservoir:

Provided that the retaining capacity of the enclosed reservoir surrounding any tank or group of tanks need not be greater than at least 50 per cent of the total capacity of the tank or tanks, as the case may be, if such tank or group of tanks are constructed with a floating roof or provided with any other type of roof which effectively eliminates any space above the level of the liquid in such tank or group of tanks and is approved by the Committee.

(f) The area enclosed by such retaining embankment or wall not occupied by any storage tank shall, except for the purpose of carrying out repairs, alterations or additions to such tanks, be kept entirely free and unoccupied.

(g) The provisions in terms of paragraphs (b) and (c) shall not apply to any existing reservoir in use at the date of publication of these regulations.

(3) Every bulk store shall be constructed so as to conform with the provisions of section 56, except paragraph (d). The well formed by walls or bunds shall in this instance be of sufficient capacity to contain 50 per cent of the total quantity of liquid contained therein.

Tank Distances

62. All storage tanks shall in regard to the sizes set out in the first column hereunder be separated from the boundary of the bulk depot and from each other by the distances set out in the second and third columns hereunder respectively:

	Capacity of Tank k	Distance from Boundary m	Distance between Tanks m
Upto	60	6	1
Upto	100	8	1
Upto	150	9	1,5
Upto	200	11	3
Upto	300	12	4,5
Upto	400	14	5,5
Upto	500	15	6
Upto	1 000	15	8
Upto	2 500	15	9
Upto	5 000	15	12
Over	5 000	15	15:

Provided that —

(a) where tanks of varying capacities are to be grouped, the distances from the boundaries shall be observed for

(e) Die stukapasiteit van sodanige ingeslote reservoir wat enige tenk of groep tenks omring, moet soos volg wees:

(i) Minstens 90 persent van die totale inhoudsvermoë van sodanige tenk indien daar hoogstens een tenk binne sodanige ingeslote reservoir is.

(ii) Minstens 80 persent van die totale inhoudsvermoë van sodanige tenks indien daar twee tenks binne dieselfde ingeslote reservoir is.

(iii) Minstens 75 persent van die totale inhoudsvermoë van al sodanige tenks indien daar meer as twee tenks binne dieselfde ingeslote reservoir is:

Met dien verstande dat die stukapasiteit van die ingeslote reservoir, wat enige tenk of groep tenks omring, nie meer as minstens 50 persent van die totale inhoudsvermoë van die tenk of tenks, na gelang van die geval, hoef te beslaan nie indien die tenk of tenks met 'n drywende of 'n ander soort dak gebou is wat enige ruimte bokant die vlak van die vloeistof in die tenk of tenks op doeltreffende wyse elimineer en wat deur die Komitee goedgekeur is.

(f) Die ruimte wat deur sodanige steunwal of -muur omring word, en wat nie deur 'n opbergtenk in beslag geneem word nie, moet uitgesonderd met die doel om herstelwerk te verrig of veranderings of toevoegings aan sodanige tenks aan te bring, heeltemal vry en onbeset gehou word.

(g) Die bepalings ingevolge paragrawe (b) en (c), is nie van toepassing op enige bestaande reservoir wat op die datum van afkondiging van hierdie regulasies, in gebruik is nie.

(3) Elke grootmaatpakhuis moet sodanig ontwerp word dat dit aan die bepalings van artikel 56, uitgesonderd paragraaf (d), voldoen. Die putte wat deur mure of walle gevorm word, moet in hierdie geval van voldoende kapasiteit wees om 50 persent van die totale hoeveelheid vloeistof wat daarin is, te behou.

Afstande van Tenks

62. Alle opbergtenks moet, met betrekking tot die groottes wat in die eerste kolom hieronder aangegee word, onderskeidelik die afstande wat in die tweede en derde kolomme hieronder aangegee word van die grens van die grootmaatdepot en van mekaar af verwyder wees:

	Inhoudsvermoë van Tenk kl	Afstand van die Grens m	Afstand tussen die Tenks m
Tot	60	6	1
Tot	100	8	1
Tot	150	9	1,5
Tot	200	11	3
Tot	300	12	4,5
Tot	400	14	5,5
Tot	500	15	6
Tot	1 000	15	8
Tot	2 500	15	9
Tot	5 000	15	12
Bo	5 000	15	15:

Met dien verstande dat —

(a) indien tenks van verskillende groottes...

the distances between individual tanks shall be not less than the sum of the specified distances for each size of tank divided by 2;

(b) no building or structure shall be erected for the filling of containers with flammable liquids within 15 m of any storage tank or within 7,5 m of the boundary of any bulk depot; and

(c) where bulk depots belonging to different persons are situated on adjoining sites, the distance between any tank and their common boundary shall be half that prescribed for such tank in the second column above.

Electric Motors

63. No person shall place or cause or permit to be placed any electric motor in any position where it is likely to come into contact with any flammable liquid or its vapour, unless such motor is of flame-proof construction.

Fire Appliances

64.(1) Every bulk depot shall be connected to the health committees water supply by means of a lead with a diameter of not less than a 100 mm.

(2) A fire pump connection for each fire service shall be installed in a position approved by the Committee and within easy access of a street hydrant.

(3) A reflux valve to shut off the supply from the street mains when the pump connection is being used shall be fitted between the stand boundary and the pump connection.

(4) Standard pattern wheel valve hydrants fitted with instantaneous couplings with a diameter of 63,5 mm shall be located in positions approved by the Committee and adjacent to buildings and tanks used for flammable liquid storage, at the rate of one for every 500 m² of floor area and one within 90 m of each bulk storage tank.

(5) 63,5 mm canvas fire hose and branch pipes with 19 mm nozzles of sufficient length for the adjacent area which is served by such hydrants shall be provided.

(6) Wheeled dry chemical type extinguishers of not less than 45 kg capacity, or other similar types of extinguishers, shall be installed where deemed necessary by the Committee. Every building used for the storage of flammable liquid or flammable substances shall be provided with one dry chemical type fire extinguisher with a capacity of not less than 9 kg at the rate of one for every 500 m² of floor area.

(7) An adequate system of alarm in case of fire (such as bells, whistles or sirens) shall be installed.

(8) All persons employed at or in the bulk depot shall be periodically instructed in the use of all fire appliances.

Filling of Road Tank Wagons

65. The filling of a road tank wagon with flammable liquid shall not be commenced or carried out at a bulk depot by any person—

(a) at a lesser distance than 7,5 m from any storage tank or building above ground or boundary of such depot;

handhaaf moet word, maar die afstand tussen afsonderlike tenks minstens gelyk moet wees aan die totaal van die gespesifiseerde afstande ten opsigte van elke grootte tenk, gedeel deur 2;

(b) geen gebou of bouwerk, wat bedoel is om houters met vlambare vloeistof in vol te maak, binne 15 m van 'n opbergtenk af, of binne 7,5 m van die grens van 'n grootmaatdepot af, opgerig mag word nie; en

(c) waar grootmaatdepots aan verskillende persone op aangrensende persele behoort, moet die afstand tussen enige tenk en hul gemeenskaplike grens die helfte van die afstand wees soos voorgeskryf vir sodanige tenk in kolom twee hierbo.

Elektriese Motore

63. Niemand mag 'n elektriese motor op 'n plek waar dit moontlik in aanraking met vlambare vloeistof of dampe daarvan kan kom, plaas, laat plaas, of toelaat dat dit daar geplaas word nie, tensy sodanige motor van vlamdigte konstruksie is.

Brandblustoestelle

64.(1) Elke grootmaatdepot moet deur middel van 'n waterleiding van minstens 100 mm deursnit met die water-toevoer van die Gesondheidskomitee verbind wees.

(2) 'n Brandspuitverbinding moet ten opsigte van elke brandbestrydingsleiding aangebring word op 'n plek wat deur die Komitee goedgekeur is, en wat binne maklike bereik van 'n straatbrandkraan af is.

(3) 'n Terugslagklep om die toevoer van die straathoofleidings af te sluit wanneer die brandspuitverbinding gebruik word, moet tussen die grens van die standplaas en die brandspuitverbinding aangebring word.

(4) Standaard-wielklepbrandkrane wat voorsien is van blitsaankoppeling met 'n middellyn van 63,5 mm, moet op plekke wat deur die Komitee goedgekeur is, langs geboue en tenks, wat vir die opberging van vlambare vloeistof gebruik word, aangebring word, teen een per elke 500 m² vloeroppervlakte, en een binne 90 m van elke grootmaatopbergtenk af.

(5) 'n 63,5 mm seilbrandslang en vertakkingspype met 19 mm tuite en wat lank genoeg is om die aangrensende gebied te bereik, wat deur sodanige brandkraan bedien word, moet verskaf word.

(6) Brandblustoestelle van die chemiese tipe met wiele wat 'n inhoudsvermoë van minstens 45 kg het, of ander soortgelyke tipe brandblustoestelle, moet aangebring word waar dit deur die Komitee nodig geag word. Elke gebou wat vir die opberging van vlambare vloeistof of vlambare stowwe gebruik word, moet met een droë chemiese brandblustoestel met 'n inhoudsvermoë van minstens 9 kg teen een ten opsigte van elke 500 m² vloeroppervlakte, voorsien word.

(7) 'n Doeltreffende alarmstelsel (soos byvoorbeeld klokke, fluite of sirenes) moet vir gebruik in geval van brand aangebring word.

(8) Almal wat by, of in die grootmaatdepot in diens is, moet van tyd tot tyd in die gebruik van alle brandblustoestelle onderrig word.

Vul van Tenkvrasmotors

65. Niemand mag 'n tenkvrasmotor by 'n grootmaatdepot met vlambare vloeistof volmaak of begin volmaak nie

(a) op 'n kleiner afstand as 7,5 m van 'n opbergtenk of gebou bokant die grond, of van die grens van sodanige depot af nie;

(b) unless and until all pipes have been efficiently earthed; or

(c) unless good and sufficient metallic contact has been made and is maintained between such road tank wagon and the metal pipeline to prevent the building up of a static charge of electricity on such wagon.

Starting of Engine at Filling Point

66. No person shall at a bulk depot start, or cause or permit to be started the engine of a road tank wagon or any mechanically propelled vehicle if such road tank wagon or vehicle is within 6 m of any place where filling operations are taking place not under seal or in any place which such wagon or vehicle comes or is likely to come into contact with flammable liquid or its vapour.

Steam Engines

67. Where it is necessary for steam locomotives to enter a bulk depot, the occupier shall erect a notice board bearing the words "LOCOMOTIVES MUST NOT PASS THIS POINT" in letters not less than 150 mm in height in both official languages. The board shall be placed in a conspicuous position at a distance of not less than 15 m from any operation dealing with flammable liquids or storage thereof. No flammable liquid or open container containing flammable vapour shall be placed or stored at a distance of less than 15 m from any portion of the track which may be traversed by a steam locomotive.

Admission to Depots

68. No person shall —

(a) enter any bulk depot without the express permission of the occupier or the person authorized by the occupier to be in charge of such depot;

(b) enter any bulk depot in possession of any matches, cigarette lighter or similar contrivance; or

(c) commit any act which is liable or calculated to cause fire or explosion or to endanger the depot or its contents.

Supervision of Depots

69. The occupier of a bulk depot shall ensure that a responsible person — authorized thereto, shall at all times during working hours be on constant duty at such depot to ensure against fire hazards or other contingencies which may be a danger to life or property, and that a reliable watchman is always on duty at the depot after normal working hours.

TRANSPORT OF FLAMMABLE LIQUID

Transport Permit

70. Save as provided in section 80, no person shall use or cause or permit to be used in or on any public place any vehicle for the conveyance of flammable liquid within the health committee unless and until he is in possession of a transport permit issued to him by the Committee in respect of such vehicle, or a permit issued to him by any other local authority.

Issue of Transport Permit

71.(1) No transport permit shall be granted in respect of any vehicle unless and until such vehicle —

(a) has been exhibited for examination at such place as

(b) tensity en alvorens alle pype doeltreffend geaard is nie; of

(c) tensity 'n behoorlike en doeltreffende metaalaansluiting tussen sodanige tenkvrugmotor en die metaalpypleiding bewerkstellig en onderhou word, ten einde te voorkom dat 'n lading statiese elektrisiteit in sodanige vrugmotor opgebou word.

Aanskakel van Enjin by Volmaakplek

66. Niemand mag die enjin van 'n tenkvrugmotor of enige voertuig wat meganies aangedryf word, by 'n grootmaatdepot aan die gang sit, dit aan die gang laat sit, of toelaat dat dit aan die gang gesit word, indien sodanige tenkvrugmotor of voertuig binne 6 m van 'n plek af is waar die vulwerkzaamhede nie by wyse van verseelde oorplasing geskied nie, of 'n plek waar sodanige vrugmotor of voertuig in aanraking met vlambare vloeistof of dampe daarvan kom of moontlik kan kom nie.

Stoomlokomotiewe

67. Waar dit vir 'n stoomlokomotief nodig is om 'n grootmaatdepot binne te gaan, moet die okkupant 'n kennisgewing met die woorde daarop "LOKOMOTIEWE MAG NIE BY HIERDIE PUNT VERBYGAAN NIE" in letters wat minstens 150 mm hoog is, in albei amptelike tale aanbring. Die kennisgewing moet op 'n opvallende plek minstens 15 m van die plek waar daar met vlambare vloeistof gewerk of waar dit opgeberg word, opgerig word. Geen vlambare vloeistof of oop houer wat vlambare dampe bevat, mag nader as 15 m van enige gedeelte van die pad waaroor 'n stoomlokomotief loop, geplaas of opgerig word nie.

Toegang tot Depots

68. Niemand mag —

(a) 'n grootmaatdepot sonder die uitdruklike toestemming van die okkupant of van die persoon wat deur die okkupant gemagtig is om oor sodanige depot toesig te hou, binnegaan nie;

(b) 'n grootmaatdepot binnegaan terwyl hy in besit van vuurhoutjies, sigaretopsteker of soortgelyke toestelle is nie; of

(c) 'n daad verrig wat moontlik brand of 'n ontploffing kan veroorsaak, of wat die depot of sy inhoud in gevaar kan stel, of wat bereken is om dit te doen nie.

Toesig oor Depots

69. Die okkupant van 'n grootmaatdepot moet sorg dat 'n verantwoordelike persoon wat daartoe gemagtig is, ononderbroke gedurende werksure by so 'n depot aan diens aanwesig is ten einde voorsorg teen brand of ander gebeurlikhede wat lewe of eiendom in gevaar kan stel, te tref, en moet sorg dat 'n betroubare oppasser altyd na gewone werksure by die depot waghou.

VERVOER VAN VLAMBARE VLOEISTOF

Vervoerpermit

70. Behoudens die bepalings van artikel 80, mag niemand 'n voertuig vir die vervoer van vlambare vloeistof op 'n openbare plek binne die Gesondheidskomitee gebruik, laat gebruik of toelaat dat dit gebruik word nie, tensy en alvorens hy in besit van 'n vervoerpermit is, wat die Komitee ten opsigte van sodanige voertuig aan hom uitgereik het, of 'n permit wat deur enige ander plaaslike bestuur aan hom uitgereik is.

Uitreiking van Vervoerpermit

71.(1) Geen vervoerpermit ten opsigte van 'n voertuig word uitgereik nie, tensy en alvorens sodanige voertuig —

(a) na sodanige plek as wat die Komitee mag aanwys,

the Committee may direct, and the examination charge, as prescribed in Schedule 2 hereto has been paid;

(b) complies with the conditions of fitness relating to such vehicle in terms of the Road Traffic Ordinance, 1966, and any regulations promulgated thereunder; and

(c) complies with the requirements of section 72.

(2) Such transport permit shall —

(a) continue in force for a period of six months or such lesser period as may be stated in such permit;

(b) specify the maximum quantity and class of flammable liquid which such vehicle shall be permitted to carry;

(c) be affixed to the vehicle in respect of which such transport permit was issued and to no other vehicle; and

(d) be maintained on such vehicle in a good and legible condition by the owner or person in control of such vehicle in a position so as to be plainly visible.

Construction and Capacity of Vehicles

72.(1) Every vehicle used for the purpose of transporting flammable liquids by road, in these regulations referred to as road tank wagon, shall comply with the following requirements and the word "tank" in these regulations means a tank carried on such a vehicle for the aforesaid purpose:

(a) The vehicle shall be strongly constructed and as far as is reasonable possible shall be constructed of non-combustible material.

(b) Where electric lighting or other electric devices are employed, the electrical circuit shall be heavily insulated and the wiring so fixed and protected as to reduce as far as reasonably possible any risk of damage. The generator, battery, fuses or switches shall not be situated in any position whereby they are likely to come into contact with any flammable liquid or its vapour.

(c) The tank shall be constructed of iron, steel or other suitable metal and riveted, welded, brazed or otherwise made liquid-tight. Where aluminium alloys are used, the tank shall be constructed in accordance with the specifications detailed in section 385 of Volume 1 of the National Fire Codes issued by the National Fire Protection Association.

(d) Means of cutting off the electrical current close to the battery by a double pole switch or other suitable method shall be provided.

(e) Any tank having a capacity exceeding 6 kl shall be divided into liquid-tight compartments, each compartment to be of a capacity of not more than 6 kl Provided that the aforesaid maximum capacity of 6 kl may be exceeded by not more than five per cent if the exigencies of construction make such excess necessary: Provided further that the liquid contents of any such compartment shall at no time exceed 98 per cent of the total capacity of the compartment.

(f) The tank shall be securely attached to and in metal contact with the vehicle.

(g) The draw-off pipes of the tank shall be fitted with two independent valves situated at remote points from one another.

(h) Efficient ventilating openings shall be fitted to each tank compartment and all such openings shall be covered

gebring is om ondersoek te word en die ondersoekgeld soos voorgeskryf in Bylae 2 hierby, betaal is;

(b) aan die voorwaardes ten opsigte van geskiktheid wat op sodanige voertuig betrekking het, ingevolge die Ordonnansie op Padverkeer, 1966, en enige regulasies wat ingevolge daarvan afgekondig is, voldoen; en

(c) aan die vereistes van artikel 72 voldoen.

(2) Sodanige vervoerpermit —

(a) is van krag vir 'n tydperk van ses maande of sodanige korter tydperk as wat op die permit vermeld word;

(b) moet die grootste hoeveelheid asook die klas vlambare vloeistof wat so 'n voertuig toegelaat word om te vervoer, vermeld;

(c) moet aan die voertuig ten opsigte waarvan dit uitgereik is, en aan geen ander voertuig nie, vasgeheg word; en

(d) moet deur die eienaar of die persoon wat die voertuig onder sy sorg het in 'n goeie en leesbare toestand onderhou word op 'n plek op so 'n voertuig waar dit duidelik sigbaar is.

Bou en Inhoudsvermoë van Voertuie

72.(1) Elke voertuig wat gebruik word vir die doel om vlambare vloeistowwe per pad te vervoer, in hierdie regulasies 'n tenkragmotor genoem, moet aan die volgende vereistes voldoen, en die woord "tenk" beteken in hierdie regulasies die tenk wat op sodanige voertuig vir voormelde doeleinde gedra word:

(a) Die voertuig moet sterk gebou wees, en so ver as redelikerwyse moontlik, van nie-brandbare materiaal vervaardig wees.

(b) Indien daar van elektriese verligting of ander elektriese toestelle gebruik gemaak word, moet die elektriese stroomleiding dig geïsoleer wees, en die bedrading op sodanige wyse aangebring en beskerm word, dat dit sover moontlik die gevaar van beskadiging uitskakel. Die ontwikkelaar, battery, smeltdrade of skakelaars moet nie op 'n plek aangebring word waar hulle moontlik in aanraking met vlambare vloeistof of dampe daarvan kan kom nie.

(c) Die tenk moet van yster, staal of 'n ander geskikte metaal vervaardig wees en moet met naels vasgeklank, gesweis, hardgesoldeer of andersins vloeistofdig gemaak word. Waar daar van aluminium allooie gebruik gemaak word, moet die tenk gebou word volgens die spesifikasies soos omskryf in artikel 385, Volume 1 van die "National Fire Codes" uitgereik deur die "National Fire Protection Association".

(d) Daar moet gesorg word dat die elektriese stroom deur middel van 'n tweepolige skakelaar of 'n ander geskikte metode naby die battery afgeskakel kan word.

(e) 'n Tenk wat 'n inhoudsvermoë van meer as 6 kl het, moet afgeskort word in vakke wat vloeistofdig is, en geen vak mag 'n groter inhoudsvermoë as 6 kl bevat nie: Met dien verstande dat voorgaande maksimum inhoudsvermoë van 6 kl hoogstens vyf per sent oorskry kan word indien sodanige oorskryding deur die konstruksievereistes genoodsaak word: Voorts met dien verstande dat die vloeistofinhoud van enige sodanige vak te gener tyd meer as 98 persent van die totale inhoudsvermoë van die vak mag oorskry nie.

(f) Die tenk moet stewig aan die voertuig vasgesit word, en in regstreekse aanraking met die metaal daarvan wees.

(g) Die afvoerpyp van die tenk moet voorsien wees van twee afsonderlike kleppe wat ver van mekaar af sit.

(h) Daar moet doeltreffende ventileeropening in elke tenkvak aangebring word, en elke sodanige opening moet

with fine wire gauze with a mesh aperture not exceeding 600 micrometres and provided with a cock or valve: Provided that the Chief Fire Officer may permit the installation of other types of ventilating openings where these are shown to be equally efficient.

(i) Adequate provision shall be made to earth such vehicle efficiently so as to prevent the accumulation of a dangerous static charge of electricity in any part thereof, and, in addition, each pipe connection to the tank shall be so fitted as to ensure complete electrical connection between the tank and any receptacle being supplied with liquid therefrom.

(j) All electrical earth connections required in terms of this section shall be examined and entered in a logbook as required in terms of section 46(3), and the provisions of section 46(3) shall *mutatis mutandis* apply.

(k) The total quantity of flammable liquid conveyed by any road tank wagon or any number of such wagons constituting one haul shall, subject to the provisions of section 71, not exceed 30 kl.

(2) Every vehicle other than a road tank wagon shall be

(a) of adequate capacity and construction to convey safely the quantity of flammable liquid which it is desired to convey on such vehicle;

(b) equipped with at least four wheels: Provided that a trailer forming part of an articulated vehicle shall for the purpose hereof be deemed to be equipped with four wheels; and

(c) so constructed and equipped as not to be likely to ignite any flammable liquid which may be conveyed in or on such vehicle.

Maintenance of Vehicles

73. No person shall use or cause or allow to be used in or on any public place any vehicle for the transport of flammable liquid, unless such vehicle is maintained in good condition and in proper working order.

Opening to Tank

74. All openings to the tank of any vehicle used for the transport of flammable liquid shall be kept securely and effectively closed at all times when not in use.

Supervision of Road Tank Wagon by Responsible Person

75.(1) Every road tank wagon shall be under the constant supervision of a responsible person during the period such wagon is in use as such anywhere other than at a bulk depot.

(2) No road tank wagon which is not self-propelled and no other non-self-propelled vehicle so long as it is loaded with any flammable liquid shall be taken to or allowed to remain on any premises unless there is on the same premises at the same time a vehicle capable of and properly equipped for immediately towing it away from the premises.

(3) No road tank wagon or vehicle which is not self-propelled shall be allowed to remain in or on any street or other public place except for the minimum period necessary for unloading it and unless it is properly, firmly and directly connected to a vehicle capable of and properly equipped for immediately towing it away.

bedek word met fyn gaasdraad met 'n maasopening van minstens 600 mikrometer en moet van 'n kraan of klep voorsien wees: Met dien verstande dat die Brandweerhoof kan toelaat dat ander soorte ventileeropeninge aangebring word, indien daar bewys is dat hulle ewe doeltreffend is.

(i) Sodanige voertuig moet van 'n doeltreffende aardleiding voorsien word ten einde te voorkom dat daar 'n gevaarlike lading statiese elektrisiteit in enige gedeelte daarvan opgebou word en boonop moet elke pypverbinding met die tenk op so 'n wyse aangebring word dat daar volkome elektriese verbinding tussen die tenk en enige houder wat daaruit met vloeistof gevul word, bewerkstellig word.

(j) Alle elektriese aardleidings wat kragtens hierdie artikel vereis word, moet ondersoek en aangeteken word in 'n logboek, soos bepaal in artikel 46(3), en die bepalings van artikel 46(3) is *mutatis mutandis* van toepassing.

(k) Behoudens die bepalings van artikel 71, mag die totale hoeveelheid vlambare vloeistof, wat enige tenkvragsmotor, of wat enige aantal sodanige vragsmotors wat een trek uitmaak, vervoer, nie 30 kl oorskry nie.

(2) Elke voertuig, uitgesonderd 'n tenkvragsmotor moet

(a) groot genoeg wees en sterk genoeg gebou wees om die hoeveelheid vlambare vloeistof wat dit die voorneme is om op sodanige voertuig te vervoer, veilig te vervoer;

(b) minstens vier wiele hê: Met dien verstande dat daar beskou word dat 'n sleepwa wat 'n deel van 'n gelede voertuig uitmaak, vir die toepassing hiervan, van vier wiele voorsien is; en

(c) sodanig gebou en toegerus wees dat dit nie waarskynlik vlambare vloeistof wat in of op sodanige voertuig vervoer word, sal laat ontbrand nie.

Onderhoud van Voertuig

73. Niemand mag 'n voertuig vir die vervoer van vlambare vloeistof op 'n openbare plek gebruik, laat gebruik of toelaat dat dit daar gebruik word nie, tensy so 'n voertuig in 'n goeie en 'n behoorlike werkende toestand in stand gehou word.

Tenkopeninge

74. Alle openinge in die tenk van 'n voertuig wat vir die vervoer van vlambare vloeistof gebruik word, moet te alle tye wanneer dit nie gebruik word nie deeglik en doeltreffend toegehou word.

'n Verantwoordelike Persoon met Toesig oor die Tenkvragsmotor Hou

75.(1) Elke tenkvragsmotor moet, terwyl dit as sodanig op enige ander plek as by 'n grootmaatdepot gebruik word, gedurig onder toesig van 'n verantwoordelike persoon wees.

(2) Geen tenkvragsmotor wat nie selfaangedrewe is of enige ander voertuig wat nie selfaangedrewe is nie en wat met vlambare vloeistof gevul is, mag na enige perseel geneem word of op enige perseel gelaat word nie tensy daar terselfdertyd op dieselfde perseel 'n voertuig is wat in staat is en behoorlik toegerus is om sodanige voertuig onmiddellik van die perseel af weg te sleep.

(3) Geen tenkvragsmotor of voertuig wat nie selfaangedrewe is nie, mag in of op enige straat of ander publieke plek gelaat word behalwe vir die minimum tydperk wat nodig is om dit af te laat nie en tensy dit behoorlik, stewig en direk verbind is met 'n voertuig wat in staat is en behoorlik toegerus is om dit onmiddellik weg te sleep.

Position of Road Tank Wagon during Delivery Operations

76.(1) No person shall —

(a) cause or permit a road tank wagon to stand on or across any public footpath during delivery operations;

(b) place the hose or cause or permit the hose to be placed across such footpath during such operations; or

(c) cause or permit a road tank wagon to reverse onto or off any premises before or after delivery operations to such premises.

(2) Should it not be possible to comply with the provisions of subsection (1)(a), (b) and (c), the Committee may permit the installation of an underground kerbside filling point, which shall be installed and maintained to the satisfaction of the Committee.

Fire Extinguishers

77.(1) No person shall use or cause or permit to be used any vehicle for the conveyance of flammable liquid, unless such vehicle is provided with at least one efficient fire extinguisher which shall be of the dry-chemical type and have a capacity of not less than 9 kg: Provided that where the Chief Fire Officer is of the opinion, having regard to the fire hazards of the particular case, that dry chemical fire extinguishers are not adequate, such other fire extinguishers shall be installed as he may consider to be required by the said hazards.

(2) Such extinguishers shall be carried on the road tank wagon in such a position and shall be attached to the road tank wagon in such a manner as to be readily and easily accessible in the case of fire.

Agencies Likely to Ignite Flammable Liquids

78. No person shall —

(a) bring or cause or permit to be brought any fire, flame or other agency likely to ignite flammable liquid or its vapour within 3 m of any vehicle on or in which flammable liquid is transported;

(b) carry or permit to be carried any matches, cigarette lighters or similar contrivances on any vehicle used for the transport of flammable liquid;

(c) while in attendance on such vehicle smoke or permit any other person thereon to smoke during the transport of flammable liquid or the filling of such vehicle with flammable liquid or the discharge of such liquid therefrom; or

(d) smoke within 3 m of such vehicle during the filling of such vehicle with flammable liquid or the discharge of such liquid therefrom or while in attendance thereon permit any other person so to smoke.

Precautions

79. Every person responsible for or concerned in the conveyance of flammable liquid shall take all reasonable precautions for the prevention of accident by fire or explosion and for the prevention of access by any unauthorized person to any container whilst in transit.

*Posisie van 'n Tenkvrugmotor Gedurende Aflewering-
bedrywighede*

76.(1) Niemand mag —

(a) 'n tenkvrugmotor op of oor 'n openbare sypaadjie laat staan of toelaat dat dit daar staan terwyl aflewering plaasvind nie;

(b) die pompslang gedurende sodanige bedrywighede oor so 'n paadjie plaas, laat plaas of toelaat dat dit daar geplaas word nie; of

(c) veroorsaak of toelaat dat enige tenkvrugmotor op of van enige perseel agteruit beweeg voor of na aflewering op sodanige perseel.

(2) Indien nie aan die bepalings van subartikel (1)(a), (b) en (c) voldoen kan word nie, kan die Komitee die installasie van 'n ondergrondse sypaadjievulpunt toelaat wat tot voldoening van die Komitee geïnstalleer en in stand gehou moet word.

Brandblustoestelle

77.(1) Niemand mag enige voertuig gebruik, laat gebruik of toelaat dat dit gebruik word vir die vervoer van vlambare vloeistof nie, tensy so 'n voertuig van minstens een doeltreffende droë chemiese tipe brandblustoestel met 'n inhoudsvermoë van minstens 9 kg voorsien is: Met dien verstande dat waar die Brandweerhoof, met inagneming van die brandgevaar in 'n bepaalde geval, van mening is dat die droë chemiese tipe brandblustoestelle nie toereikend is nie, daar ander brandblustoestelle wat syns insiens deur genoemde brandgevaar noodsaaklik gemaak word, aangebring moet word.

(2) Sodanige brandblustoestelle moet op so 'n plek op die tenkvrugmotor vervoer word en op so 'n wyse daaraan vas wees dat dit, in die geval van brand, gou en maklik bereik kan word.

*Middele wat Vlambare Vloeistof Moontlik aan die Brand
Kan Laat Slaan*

78. Niemand mag —

(a) enige vuur, vlam of ander middel wat moontlik vlambare vloeistof of die dampe daarvan aan die brand kan laat slaan, binne 3 m van 'n voertuig waarop of waarin vlambare vloeistof vervoer word, bring, laat bring, of toelaat dat dit daar gebring word nie;

(b) vuurhoutjies, sigarettopstekers of soortgelyke toestelle op 'n voertuig wat vir die vervoer van vlambare vloeistof gebruik word, saamdra of toelaat dat dit saamgedra word nie;

(c) terwyl hy sodanige voertuig onder sy sorg het, rook of toelaat dat iemand anders daarop rook terwyl vlambare vloeistof vervoer word of terwyl so 'n voertuig met vlambare vloeistof volgemaak word of sodanige vloeistof daaruit getap word; of

(d) binne 3 m van sodanige voertuig af rook terwyl sodanige voertuig met vlambare vloeistof volgemaak word of terwyl vlambare vloeistof daaruit getap word, of terwyl hy dit onder sy sorg het, iemand anders toelaat om aldus te rook nie.

Voorsorgmaatreëls

79. Elkeen wat vir die vervoer van vlambare vloeistof verantwoordelik is of daarby betrokke is, moet alle redelike voorsorgmaatreëls tref ten einde ongelukke deur brand of ontploffing te voorkom, en te verhoed dat 'n ongemagtigde persoon toegang tot enige houer verkry terwyl dit onderweg is.

Restriction of Scope of Certain Sections

80.(1) The provisions of sections 70 to 77 inclusive shall not apply to the conveyance of flammable liquid on a vehicle, not being a road tank wagon —

(a) of a quantity not exceeding 200 l of Class A flammable liquid or 400 l of Class B flammable liquid, in securely closed metal containers of a capacity not exceeding 50 l each; or

(b) of a quantity not exceeding 600 l of Class A flammable liquid or 1 kl of Class B flammable liquid contained in securely closed metal containers of a capacity not less than 200 l each.

(2) Such containers shall be substantially constructed and packed in such a manner as to prevent leakage and obviate their becoming broken, defective or insecure in the course of conveyance.

(3) No flammable liquid shall be conveyed in or on any steam-driven vehicle or in or on any trailer or other vehicle drawn by a vehicle so driven.

DRY-CLEANING ROOMS: GENERAL

Certificate for Dry-Cleaning Room

81.(1) No person shall use or cause or permit to be used any room as a dry-cleaning room unless and until such room has been registered as such in terms of these regulations.

(2) No certificate shall be issued in respect of any premises for use as dry-cleaning room unless and until such premises comply with the requirements of these regulations.

(3) The provisions of sections 5 to 12 inclusive and 15 shall apply *mutatis mutandis* to a certificate in terms of this section.

Use of Dry-Cleaning Rooms

82. No dry-cleaning room shall be used for any purpose other than that of dry-cleaning and purposes reasonably incidental thereto.

Installation of Machinery

83.(1) No person shall install or cause or permit to be installed any dry-cleaning machinery such as washing machines, clarifiers, stills or settling tanks elsewhere than in the dry-cleaning room.

(2) All machinery shall be efficiently electrically earthed.

(3) All such electrical earth connections shall be examined and entered in a log-book as required in terms of section 46(3).

Boilers

84. No boiler shall be installed in such proximity or in such a position or manner in relation to a dry-cleaning room that it is likely, in the opinion of the Chief Fire Officer, to ignite any flammable liquid in or vapour escaping from the room.

85. Notwithstanding the provisions of section 83(1), the installation of cleaning machines of the tumbler type shall be permitted elsewhere than in a dry-cleaning room: Provided that the machine so installed is equipped with an effective system of ventilation by the exhaust method.

-Beperking van die Toepassing van Sekere Artikels

80.(1) Die bepalings van artikels 70 tot en met 77 is nie van toepassing op die vervoer van vlambare vloeistof op 'n ander voertuig as 'n tenkvrugmotor nie, indien daar —

(a) 'n hoeveelheid van hoogstens 200 l vlambare vloeistof Klas A, of 400 l vlambare vloeistof Klas B in metaalhouers elk met 'n inhoudsvermoë van hoogstens 50 l en wat deeglik toe is, vervoer word; of

(b) 'n hoeveelheid van hoogstens 600 l vlambare vloeistof Klas A of 1 kl vlambare vloeistof, Klas B, in metaalhouers wat deeglik toe is, met 'n inhoudsvermoë van minstens 200 l elk, vervoer word.

(2) Sodanige houers moet sterk gemaak wees en op so 'n wyse gepak word dat hulle nie sal lek, stukkend raak, defek of los raak terwyl hulle vervoer word nie.

(3) Geen vlambare vloeistof mag in of op 'n stoomaangedrewe voertuig of in of op 'n sleepwa of ander voertuig wat deur 'n voertuig, wat aldus aangedryf word, getrek word of vervoer word nie.

DROOGSKOONMAAKLOKALE: ALGEMEEN

Sertifikaat ten Opsigte van 'n Droogskoonmaaklokaal

81.(1) Niemand mag 'n vertrek as 'n droogskoonmaaklokaal gebruik, laat gebruik, of toelaat dat dit as sodanig gebruik word nie tensy en alvorens so 'n vertrek kragtens hierdie regulasies as sodanig geregistreer is.

(2) Daar word geen sertifikaat vir die gebruik van 'n perseel as 'n droogskoonmaaklokaal uitgereik nie tensy en alvorens sodanige perseel aan die vereistes van hierdie regulasies voldoen.

(3) Die bepalings van artikels 5 tot en met 12 en 15 is *mutatis mutandis* van toepassing op 'n sertifikaat wat kragtens hierdie artikel uitgereik word.

Gebruik van Droogskoonmaaklokale

82. Geen droogskoonmaaklokaal mag vir enige ander doel as vir droogskoonmaakwerk en vir doeleindes wat delikterwys daarmee in verband staan, gebruik word nie.

Installasie van Masjinerie

83.(1) Niemand mag enige droogskoonmaakmasjinerie soos byvoorbeeld wasmasjiene, suiweringstoestelle, distilleerketels of neerslagtenks elders as in 'n droogskoonmaaklokaal installeer, laat installeer of toelaat dat dit daar geïnstalleer word nie.

(2) Alle masjinerie moet elektries doeltreffend met die aarde verbind wees.

(3) Alle sodanige elektriese aardleidings moet ondersoek word en in 'n logboek, soos in artikel 46(3) vereis, aangeteken word.

Stoomketels

84. Geen stoomketel mag so na aan, of in so 'n posisie of op so 'n wyse in verhouding tot, 'n droogskoonmaaklokaal aangebring word dat dit, volgens die mening van die Brandweerhoof, waarskynlik vlambare vloeistof in, of die dampe wat ontsnap uit, die lokaal aan die brand kan laat slaan nie.

85. Ondanks die bepalings van artikels 83(1), kan wasmasjiene van die tuimelaartipe elders as in 'n droogskoonmaaklokaal geïnstalleer word: Met dien verstande dat die masjien wat aldus geïnstalleer word, toegerus is met 'n doeltreffende ventilasiesistelsel van die uitlaat-tipe.

Electrical Equipment

86.(1) Subject to the provisions of subsection (2), no person shall install or cause or permit to be installed in any dry-cleaning room where flammable liquids of Class A or Class B are used, any electrical machinery or other electrical apparatus other than —

(a) an electric light enclosed in an outer flame-proof fitting;

(b) electric wires, protected throughout by seamless metal tubes the junctions of which are screwed together or cable approved by the Committee by reference to current electrical practice;

(c) one electric push-button switch of construction known as flameproof which shall be situated not less than 1 m above the level of the floor and constructed and connected for stopping machinery in case of emergency.

(2) Any electric motor installed in a dry-cleaning room where flammable liquids of Class A are used shall be of flame-proof construction, and any such motor installed in any such room where flammable liquids of Class B are used shall be of flame-proof or totally enclosed construction.

Handling of Flammable Liquid

87. The storage tank shall be connected to the drycleaning machinery and no flammable liquid shall be handled during any cleaning process: provided that a total quantity not exceeding 20 l at any one time may be handled in one or more containers for the purpose of handwashing or spotting.

Danger Notice at Entrance

88. The words "DANGER — NO SMOKING" in both official languages shall be prominently displayed in letters not less than 150 mm high outside every entrance to every dry-cleaning room and shall at all times be maintained in such position and in a legible condition.

Removal of Foreign Matter and Metallic Substances from Garments

89. No person shall dry-clean or cause or permit to be dry-cleaned any article of clothing or other textile unless and until such article has been thoroughly examined and all objects such as matches, metallic substances, metal buttons or other objects which are liable to cause sparks have been removed therefrom.

Instructions to Employees

90. The occupier shall cause all persons employed in the dry-cleaning room to be thoroughly instructed as to the hazards involved in the use of flammable liquids and in the handling and method of usage of all fire appliances required in terms of these regulations to be on the premises, and shall repeat such instructions quarterly.

Unauthorized Persons or Acts

91.(1) No person, other than a person lawfully employed on the premises, shall enter any dry-cleaning room without the express permission of the occupier or person in charge.

(2) No person shall commit any act which is liable to cause fire, explosion or other damage to a dry-cleaning room or its contents.

Elektriese Toerusting

86.(1) Behoudens die bepalings van subartikel (2), mag niemand elektriese masjinerie of ander elektriese apparaat in 'n droogskoonmaaklokaal waar vlambare vloeistowwe Klas A of Klas B gebruik word, installeer, laat installeer of toelaat dat dit daar geïnstalleer word nie, uitgesonderd —

(a) 'n elektriese gloeilamp wat 'n vlamdigte omhulsel buite-om het;

(b) elektriese draadleidings wat heeltemal deur naatlose metaalbuise waarvan die lasse vasgeskroef word, beskerm word of kabels wat die Komitee ooreenkomstig die gangbare elektrotegniese praktyk goedgekeur het;

(c) een elektriese drukknopskakelaar van die konstruksie wat as vlamdig bekendstaan, wat minstens 1 m bokant die vloervlak aangebring is, en wat op so 'n wyse gemaak en verbind moet wees dat dit in noodgevalle gebruik kan word om die masjinerie mee af te skakel.

(2) Enige elektriese motor wat in 'n droogskoonmaaklokaal waarin daar vlambare vloeistowwe Klas A gebruik word, geïnstalleer is, moet vlamdig gemaak wees en enige sodanige motor wat in sodanige lokaal waar daar vlambare vloeistowwe Klas B gebruik word, geïnstalleer is, moet vlamdig gemaak of geheel en al deur 'n omhulsel bedek wees.

Die Hantering van Vlambare Vloeistof

87. Die opbergtenk moet met die droogskoonmaakmasjinerie verbind wees, en geen vlambare vloeistof mag tydens die droogskoonmaakbedrywighede gehanteer word nie: Met dien verstande dat hoogstens 20 l te enige enkele tyd in een of meer houers gehanteer kan word met die doel om hand-waswerk te verrig of om kolle te verwyder.

Gevaarkennisgewing by die Ingang

88. Die woorde "GEVAAR — MOENIE ROOK NIE" moet opvallend in albei amptelike tale en in letters wat minstens 150 mm hoog is aan die buitekant van elke toegang tot elke droogskoonmaaklokaal aangebring word, en moet te alle tye op dié plek in 'n leesbare toestand in stand gehou word.

Verwydering van Vreemde Voorwerpe en Metaalbestanddele uit Kledingstukke

89. Niemand mag 'n kledingstuk of 'n ander weefstof droogskoonmaak, laat droogskoonmaak of toelaat dat dit droogskoongemaak word nie tensy en alvorens so 'n artikel deeglik ondersoek is en alle voorwerpe soos vuurhoutjies, metaalbestanddele, metaalknope of ander voorwerpe wat moontlik vonke kan veroorsaak, daaruit verwyder is.

Opdragte aan Werknemers

90. Die okkupant moet almal wat in die droogskoonmaaklokaal in diens is, behoorlik inlig omtrent die gevare verbonde aan die gebruik van vlambare vloeistof, asook ten opsigte van die hantering en die aanwendingsmetode van alle brandblustoestelle wat ingevolge hierdie regulasies op die perseel gehou moet word, en sodanige voorligting moet elke kwartaal herhaal word.

Ongemagtigde Persone of Dade

91.(1) Niemand, uitgesonderd 'n persoon wat wettiglik op die perseel in diens is, mag 'n droogskoonmaaklokaal sonder die uitdruklike toestemming van die okkupant of die persoon wat daar in beheer is, binnegaan nie.

(2) Niemand mag 'n daad verrig wat moontlik 'n brand of 'n ontploffing kan veroorsaak of ander skade aan die droogskoonmaaklokaal of die inhoud daarvan kan berokken nie.

Position of Machinery

92. All dry-cleaning machinery such as washing machines, clarifiers, stills and settling tanks shall be situated as near as reasonable possible to the exhaust ducts as required in terms of section 98.

Shafting

93. Where any machinery is driven by means of shafts from motive power outside the dry-cleaning room, the driving shaft shall pass through a gas-proof wall box which shall be installed at the point where such shafting enters such dry-cleaning room.

Scouring or Brushing Table

94. Every table used for washing or brushing any material with flammable liquid shall comply with the following requirements:

(a) Such table shall be provided with a liquid-tight top with a curb on all sides not less than 25 mm high.

(b) The top of such table shall be so pitched as to ensure thorough draining by a pipe of not less than 25 mm diameter directly connected to an underground tank through a trap which shall prevent the return of vapour.

(c) Metal tops shall be effectively electrically earthed.

(d) Such table shall be so secured to the floor or wall so as not to disturb the electrical earth and drain connections.

Portable Lamps

95. No person shall take or cause or permit to be taken any flash lamp or any other light or lamp into any dry-cleaning room except an electrical light or safety lamp which has been fitted with an outer flame-proof fitting.

SPECIAL PROVISIONS WHERE CLASS A FLAMMABLE LIQUIDS ARE USED FOR DRY-CLEANING

Construction of Dry-cleaning Rooms

96. Every dry-cleaning room shall be constructed in accordance with the following requirements:

(a) The walls shall be constructed of brick or concrete or similar suitable material, the floor of concrete or other impervious material and the roof of fire-resisting material.

(b) all window frames shall be constructed of metal, glazed with wire woven glass and shall be of the opening type. Each single pane shall not exceed 450 mm x 450 mm.

(c) All door frames shall be of metal and any internal door shall be made of hardwood of a thickness of not less than 50 mm and completely covered with metal of not less than 0,9 mm in thickness. Doors to the open air shall be constructed as above or shall be close-fitting metal doors of not less than 3 mm in thickness carried on an angle-iron frame and having an all round overlap of 50 mm. The type of door fitted shall be at the discretion of the Chief Fire Officer.

(d) A sill of concrete at least 150 mm in height shall be erected across all door openings at surface level or the floor of the room shall be 150 mm below the adjacent surface level.

Plasing van Masjinerie

92. Alle droogskoonmaakmasjinerie soos wasmasjiene, suiweringstoestelle, distilleerketels en neerslagtenks moet so na as redelikerwyse moontlik is, aan die uitlaatopeninge soos by artikel 98 vereis, geplaas wees.

Asleidings

93. Waar masjinerie aangedryf word deur middel van asse wat deur dryfkrag buite die droogskoonmaaklokaal aangedryf word, moet die dryfas deur 'n gasdigte muurkas gaan, wat op die plek waar sodanige as die droogskoonmaaklokaal binnekom, aangebring moet word.

Was- of Borseltafels

94. Elke tafel wat gebruik word om materiaal met vlam-bare vloeistof te was of op af te borsel, moet aan die volgende vereistes voldoen:

(a) So 'n tafel moet voorsien wees van 'n vloeistofdigte blad wat rondom 'n rand van minstens 25 mm hoog, aan het.

(b) Die blad van so 'n tafel moet skuins wees, sodat alle vloeistof behoorlik kan weglomp deur middel van 'n pyp met 'n deursnee van minstens 25 mm wat regstreeks met 'n ondergrondse tenk verbind is en wat 'n afsluiter aan het wat voorkom dat dampe terugkeer.

(c) Metaalblaaie moet elektries behoorlik met die aarde verbind wees.

(d) So 'n tafel moet op so 'n wyse aan die vloer of muur vasgesit word dat die elektriese aardleiding en afvoerpypp nie verstuur kan word nie.

Draagbare Lampe

95. Niemand mag 'n flitslamp of 'n ander lig of lamp, uitgesonderd 'n elektriese gloeilamp of 'n veiligheidslamp, wat 'n vlamdigte omhulsel buite-om het, in 'n droogskoonmaaklokaal inneem, laat inneem of toelaat dat dit daar ingeneem word nie.

SPESIALE BEPALINGS IN GEVALLE WAAR VLAMBARE VLOEISTOF KLAS A VIR DROOGSKOONMAAKDOELEINDES GEBRUIK WORD

Die Bou van Droogskoonmaaklokale

96. Elke droogskoonmaaklokaal moet ooreenkomstig die volgende vereistes gebou word:

(a) Die mure moet van baksteen of beton of van soortgelyke geskikte materiaal, die vloer van beton of ander syferdigte materiaal en die dak van brandbestande materiaal gebou word.

(b) Alle vensterrame moet van metaal gemaak wees en moet ruite van splintervrye draadglas in hê, en moet van die tipe wees wat ooggemaak kan word. Elke afsonderlike ruit mag nie groter as 450 mm x 450 mm wees nie.

(c) Alle deurkossyne moet van metaal gemaak wees en enige binnendeur moet van hardehout met 'n dikte van minstens 50 mm wees en moet geheel en al met metaal van minstens 0,9 mm dik bedek wees. Buitedeure moet, soos hierbo genoem, vervaardig wees, of moet styfpassende metaaldeure van minstens 3 mm dik wees en moet aan hoekysterkossyne gemonteer word en rondom 'n oorslag van 50 mm hê. Die tipe deur wat ingesit word is volgens die diskresie van die Brandweerhoof.

(d) 'n Drumpel van beton, minstens 150 mm hoog, moet op die grondhoogte dwarsoor alle deuropeninge aangebring word, of die vloer van die vertrek met 150 mm laer as die aangrensende grondhoogte wees.

(e) The dry-cleaning room shall be situated not closer than 1,5 m to any public thoroughfare of building, unless the wall or walls which are exposed to such thoroughfare or building are constructed without openings: Provided that not more than two sides of any dry-cleaning room shall be without openings.

(f) There shall be provided at least two doors opening outwards, one directly into the open air. Such doors shall be so situated and at such a distance from each other as to allow the free and unimpeded escape of persons within the dry-cleaning room through either door in the case of fire or other danger.

(g) No dry-cleaning room shall have any opening into any other room or building: Provided that subject to compliance with the conditions hereunder set out any room used or intended to be used solely for the purpose of drying materials which have been cleaned or treated with flammable liquid may be constructed under the same roof as the dry-cleaning room:

(i) Such drying room shall be separated from the dry-cleaning room by a wall constructed of non-combustible material; and

(ii) the entrance to such drying room shall be provided with a metal door and frame.

(h) No dry-cleaning room shall be situated below or above any other room or building.

(i) Every dry-cleaning room shall be maintained at all times in accordance with the provisions of this section.

Steam Pipes

97.(1) Every dry-cleaning room shall be fitted with at least one steam pipe not less than 25 mm in diameter: Every such pipe shall be provided with—

(a) perforations or jets of at least 6 mm in diameter and so spaced as to give as near as practicable an equal distribution of steam in such a manner that such room can be immediately flooded with steam in the case of fire; and

(b) a steam trap or other effective means of preventing the accumulation of water within such pipe.

(2) An adequate steam supply for such pipe or pipes shall be maintained continuously while any flammable liquid is contained in any washing machines, clarifiers, stills or similar appliances.

(3) Such steam supply system shall be provided with a valve placed in the service line and situated outside the building in an easily accessible position in the case of fire.

Ventilation of Dry-cleaning Room

98.(1) Every dry-cleaning room shall be ventilated with a mechanical system of exhaust and inlet ventilation of such design, construction and capacity as will adequately remove flammable liquid vapour from such room and discharge such vapour into the open air at a point above the roof of such room and not within 4,5 m of any opening to any building. The motor or motors of such mechanical exhaust and inlet ventilation system shall comply with the provisions of section 86(2).

(2) Such system of ventilation shall be capable of providing an air velocity of a minimum of 0,5 m per second through any cross-section of the room so as adequately to

(e) Die droogskoonmaaklokaal moet nie nader as 1,5 m van 'n openbare deurgang of gebou af wees nie, tensy die muur of mure wat aan sodanige weg of gebou front, geen openinge in het nie: Met dien verstande dat hoogstens twee kante van 'n droogskoonmaaklokaal sonder openinge mag wees.

(f) Daar moet minstens twee deure wat na buite oopmaak, verskaf word, en een daarvan moet regstreeks in die buitelug oopgaan. Sodanige deure moet so geleë wees en so ver van mekaar af wees, dat persone binne die droogskoonmaaklokaal in die geval van brand of ander gevaar, vry en ongehinderd deur enigeen van die deure kan ontsnap.

(g) Geen droogskoonmaaklokaal mag 'n opening na 'n ander vertrek of gebou toe hê nie: Met dien verstande dat, mits daar aan die voorwaardes hieronder uiteengesit, voldoen word, enige vertrek wat uitsluitend gebruik word of bedoel is om gebruik te word om materiaal wat skoongemaak is of met vlambare vloeistof behandel is, droog te maak, onder dieselfde dak as die droogskoonmaaklokaal gebou kan word:

(i) So 'n droogkamer moet deur middel van 'n muur wat van nie-brandbare materiaal gebou is, van die droogskoonmaaklokaal geskei wees; en

(ii) die ingang na sodanige droogkamer moet 'n metaaldeur en kosyn hê.

(h) Geen droogskoonmaaklokaal mag onder of bokant 'n ander vertrek of gebou geleë wees nie.

(i) Elke droogskoonmaaklokaal moet te alle tye ooreenkomstig die bepalings van hierdie artikel in stand gehou word.

Stoompype

97.(1) Elke droogskoonmaaklokaal moet minstens een stoompyp met 'n deursnee van minstens 25 mm hê. Elke sodanige pyp moet voorsien wees van—

(a) gaatjies of sproeiers met 'n deursnee van minstens 6 mm, wat so versprei is dat daar, sover doenlik, 'n eweredige verspreiding van stoom op so 'n wyse kan plaasvind dat die lokaal ingeval van brand onmiddellik met stoom gevul kan word; en

(b) 'n stoomafsluiter of 'n ander doeltreffende middel om te voorkom dat water in so 'n pyp vergaar.

(2) 'n Voldoende voorraad stoom vir so 'n pyp of pype moet voortdurend, onderwyl daar vlambare vloeistof in wasmasjiene, suiweringsstoestelle, distilleerketels of soortgelyke toestelle is, beskikbaar gehou word.

(3) So 'n stoomtoevoerstelsel moet voorsien wees van 'n klep wat buite die gebou in die toevoerpyp aangebring is op 'n plek wat, in die geval van brand, maklik toeganklik is.

Ventilasie van Droogskoonmaaklokaal

98.(1) Elke droogskoonmaaklokaal moet geventileer word deur middel van 'n meganiese stelsel van uit- en inlaatventilasie van sodanige ontwerp, konstruksie en kapasiteit dat dit die dampe van die vlambare vloeistof doeltreffend uit sodanige lokaal verwyder en die dampe in die buitelug uitlaat op 'n plek bokant die dak van sodanige lokaal wat minstens 4,5 m van enige opening van enige gebou af geleë is. Die motor of motors van sodanige meganiese uit- en inlaatventilasiestelsel moet aan die bepalings van artikel 86(2) voldoen.

(2) Sodanige ventilasiestelsel moet in staat wees om 'n stroomsnelheid van minstens 0,5 m per sekonde deur enige deursnee van die lokaal te verskaf ten einde die

remove flammable vapour from the room and change the air therein.

(3) The blades of all ventilating fans shall be made of non-ferrous metal.

(4) all exhaust ventilation ducts shall be installed —

(a) as near ground level as practicable: Provided that where any such duct or any portion thereof is situated at a level which is less than 150 mm above the level of the dry-cleaning room floor, adequate provision shall be made to prevent the escape of flammable liquid therefrom in the case of fire or otherwise;

(b) as near as practicable to the points of origin of flammable liquid or the dry-cleaning machinery such as washing machines, clarifiers, stills, settling tanks and similar appliances.

(5) Any person discovering a fire in any dry-cleaning room shall immediately take all possible steps to shut down the exhaust ventilating system.

SPECIAL PROVISIONS WHERE CLASS B FLAMMABLE LIQUID IS USED FOR DRY-CLEANING

Construction of Dry-cleaning Room

99. Every dry-cleaning room shall be constructed and maintained in accordance with the following requirements:

(a) The walls of the room shall be constructed of brick or concrete or other material which, in the opinion of the Chief Fire Officer, is suitable, the floor shall be of concrete or other impervious material, and the roof shall be of reinforced concrete: Provided that the roof may be constructed of other material where no other rooms, buildings or premises are, in the opinion of the Chief Fire Officer, likely to be endangered by an outbreak of fire in the dry-cleaning room.

(b) A sill of concrete at least 150 mm in height shall be erected across all door openings at surface level or the floor of the room shall be 150 mm below the adjacent surface level.

(c)(i) the room shall be provided with at least two doors to be made either of hard-wood of a thickness not less than 50 mm and completely covered with metal of not less than 0,56 mm in thickness or with close-fitting metal doors not less than 3 mm in thickness carried on an angle-iron frame and having an all round overlap of 50 mm. The type of door fitted shall be at the discretion of the Chief Fire Officer.

(ii) The said doors shall open outwards and be so situated in general and in relation to each other and in particular at such a distance from each other, as to allow the free and unimpeded escape of persons within the room through both of them simultaneously in case of fire or other danger.

(d) All window frames shall be constructed of metal, glazed with wire woven glass and shall be of the opening type. Each single pane shall not exceed 450 mm x 450 mm.

(e) No dry-cleaning room shall be situated below or above any other room or building which is not provided to the satisfaction of the Chief Fire Officer with adequate means of escape for its occupants to safety, in the event of fire.

(f) No dry-cleaning room shall be situated in the basement of a building or at such a depth that the floor level is more than 600 mm below the main level of the ground immediately surrounding it.

dampe van die vlambare vloeistof doeltreffend uit die lokaal te verwyder en die lug daarin te wissel.

(3) Die lemme van alle ventilasiewaaiers moet van nie-ysterhoudende metaal vervaardig wees.

(4) Alle ventilasie-uitlaatpype moet —

(a) so na aan die grondhoogte as doenlik aangebring word: Met dien verstande dat indien sodanige pyp of enige gedeelte daarvan minder as 150 mm bokant die vlak van die droogskoonmaaklokaal se vloer geleë is, daar doeltreffende voorsorg getref moet word om te voorkom dat vlambare vloeistof, in die geval van brand of andersins, daardeur ontsnap;

(b) so na as doenlik aan die plekke van oorsprong van vlambare vloeistof of die droogskoonmaakmasjinerie, soos wasmasjiene, suiweringstoestelle, distilleerketels, neerslagtenks en soortgelyke toestelle, aangebring word.

(5) Enigiemand wat 'n brand in 'n droogskoonmaaklokaal ontdek, moet onmiddellik alle moontlike stappe doen om die ventilasie-uitlaatstelsel af te sluit.

SPEZIALE BEPALINGS IN GEVALLE WAAR VLAMBARE VLOEISTOF KLAS B VIR DROOGSKOONMAAKDOELEINDES GEBRUIK WORD

Bou van Droogskoonmaaklokaal

99. Elke droogskoonmaaklokaal moet ooreenkomstig die volgende vereistes gebou en in stand gehou word:

(a) Die mure moet van baksteen of beton of van ander geskikte materiaal, na goëddunke van die Brandweerhoof, gebou word, die vloer moet van beton of ander syferdigte materiaal en die dak moet van gewapende beton vervaardig wees: Met dien verstande dat die dak van ander materiaal vervaardig kan word na goëddunke van die Brandweerhoof in die geval waar daar geen ander vertrekke, geboue of persele is wat deur 'n brand in die droogskoonmaaklokaal in gevaar gestel kan word nie.

(b) 'n Drumpel van beton, minstens 150 mm hoog, moet op die grondhoogte dwarsoor al die deuropeninge aangebring word, of die vloer van die vertrek moet 150 mm laer as die aangrensende grondhoogte wees.

(c)(i) Die lokaal moet minstens twee deure hê wat van hardhout wat minstens 50 mm dik is en geheel en al bedek met metaal van minstens 0,56 mm dik, vervaardig is, of nousluitende deure van metaal minstens 3 mm dik, wat aan 'n hoekysterraam bevestig is en wat 'n oorslag van minstens 50 mm rondom het. Die tipe deur wat aangebring moet word, moet na goëddunke van die Brandweerhoof wees.

(ii) Die genoemde deure moet na buite oopgaan en moet in die algemeen so geplaas en in verhouding tot mekaar in besonder sover van mekaar af wees, dat mense binne-in die lokaal in geval van brand of ander gevaar, vry en ongehinderd by albei die deure gelyktydig kan uitkom.

(d) Alle vensterrame moet van metaal gemaak wees, moet ruite van splintervrye draadglas in hê, en moet van die tipe wees wat oopgemaak kan word. Elke afsonderlike ruit mag nie groter as 450 mm x 450 mm wees nie.

(e) Geen droogskoonmaaklokaal mag onder of bokant 'n ander vertrek of gebou wat nie tot voldoening van die Brandweerhoof voorsien is met voldoende fasiliteite vir die veilige ontsnapping van die mense daarin in die geval van brand, geleë wees nie.

(f) Geen droogskoonmaaklokaal mag in die kelderverdieping van 'n gebou geleë wees nie, of so diep dat die oppervlak van die vloer meer as 600 mm onderkant die algemene vlak van die grond in die onmiddellike omgewing daarvan is nie.

Ventilation of Dry-cleaning Room

100. Every dry-cleaning room shall be ventilated with a mechanical system of exhaust and inlet ventilation conforming to and complying with the provisions of sections 56 and 86(2).

SPRAY ROOMS

Registration of Spray Rooms

101.(1) No person shall spray or cause or permit to be sprayed any vehicle or article with any flammable liquid in any room or building, unless such person is in possession of a spray permit in respect of such room or building.

(2) Such permit shall only be valid for the period terminating on the next succeeding 31st day of December.

(3) The provisions of sections 5 to 12 inclusive and 15 shall apply *mutatis mutandis* to a permit in terms of this section.

Issue of Spray Room Permit

102. No spray room permit shall be granted in respect of any spray room unless and until such room complies with the requirements of these regulations.

Construction of Spray Room

103.(1) Subject to the provisions of subsection (4), every spray room shall be constructed in accordance with the following requirements:

(a) The walls shall be constructed of brick or concrete of a minimum thickness of 100 mm or any other material which, in the opinion of the Chief Fire Officer, is suitable for the purpose, the floor shall be constructed of concrete or other impervious material to the satisfaction of the Chief Fire Officer and the roof shall be constructed of reinforced concrete.

(b) The room shall be fitted with hard-wood doors of a thickness of not less than 50 mm and completely covered with metal of not less than 0,56 mm in thickness or with close-fitting metal doors of not less than 3 mm in thickness, carried on an angle-iron frame and having an all-round overlap of not less than 50 mm. Such doors shall open outwards and shall be kept locked after normal working hours. The type of door required to be fitted shall be at the discretion of the Chief Fire Officer.

(c) All window frames shall be constructed of metal, glazed with wire woven glass and shall be of the non-opening type. Each single pane shall not exceed 450 mm x 450 mm.

(d) Every spray room shall be ventilated with a mechanical system of exhaust and inlet ventilation capable of providing an air velocity of a minimum of 0,5 m per second through any cross-section of the room so as adequately to remove flammable vapour from the room and change the air therein. The centre line of the inlets to such system shall be at least 450 mm above the level of the floor. The said system shall operate at all times during working hours including any intervals for lunch or tea and shall operate for not less than five minutes after each working period.

(e) Every spray room with a floor area in excess of 20 m² shall be provided with at least two doors, constructed as prescribed in paragraph (b), situated at such distance from each other as to allow the free and unimpeded escape of persons within the spray room from either door in the case of fire or other danger.

Ventilasie van Droogskoonmaaklokaal

100. Elke droogskoonmaaklokaal moet geventileer word deur middel van 'n meganiese stelsel van uit- en inlaatventilasie in ooreenstemming met en wat voldoen aan die bepalings van artikels 56 en 86(2).

SPUITLOKALE

Registrasie van Spuitlekale

101.(1) Niemand mag enige voertuig of artikel met vlambare vloeistof in 'n vertrek of gebou spuit, laat bespuit, of toelaat dat dit bespuit word nie, tensy sodanige persoon in besit van 'n spuitpermit ten opsigte van sodanige lokaal of gebou is.

(2) Sodanige permit is slegs tot op die eersvolgende 31ste dag van Desember geldig.

(3) Die bepalings van artikels 5 tot en met 12 en 15 is *mutatis mutandis* van toepassing op 'n permit ingevolge hierdie artikel.

Uitreiking van Spuitlekaalpermit

102. Geen spuitlokaalpermit word ten opsigte van 'n spuitlokaal uitgereik nie tensy en alvorens sodanige lokaal aan die vereistes van hierdie regulasies voldoen.

Bou van Spuitlekaal

103.(1) Behoudens die bepalings van subartikel (4) moet elke spuitlokaal ooreenkomstig die volgende vereistes gebou word:

(a) Die mure moet van baksteen of beton wat minstens 100 mm dik is, gebou word of van enige ander materiaal wat, na die mening van die Brandweerhoof, vir die doel geskik is, en die vloer moet van beton of 'n ander sypeldige materiaal tot voldoening van die Brandweerhoof en die dak van gewapende beton gebou wees.

(b) Die lokaal moet hardhoutdeure hê wat minstens 50 mm dik is en wat geheel en al bedek is met metaal van minstens 0,56 mm dik, of noudluitende metaaldeure, minstens 3 mm dik wat aan 'n hoekysterraam bevestig is en wat rondom 'n oorslag van minstens 50 mm het. Sodanige deure moet na buite toe oopmaak en moet na die gewone werkure gesluit gehou word. Die tipe deur wat aangebring moet word, moet na goeddunke van die Brandweerhoof wees.

(c) Alle vensterrame moet van metaal gemaak wees, moet ruite van splintervrye draadglas in hê en moet van die tipe wees wat nie oopgemaak kan word nie. Elke afsonderlike ruit mag nie groter as 450 mm x 450 mm wees nie.

(d) Elke spuitlokaal moet geventileer word deur middel van 'n meganiese stelsel van uit- en inlaatventilasie wat in staat is om 'n stroomsnelheid van minstens 0,5 m per sekonde deur enige deursnee van die lokaal te verander ten einde die dampe van die vlambare vloeistof doeltreffend uit die lokaal te verwyder en die lug daarin te wissel. Die middellyn van die inlaatopeninge van sodanige stelsel moet minstens 450 mm bokant die vloeroppervlakte geleë wees. Genoemde stelsel moet voortdurend tydens werktipe, met inbegrip van die eet- en teepouse, en minstens vyf minute na afloop van elke werktidperk, in werking wees.

(e) Elke spuitlokaal met 'n vloerruimte van meer as 20 m² moet van minstens twee deure, gebou soos in paragraaf (b) voorgeskryf, voorsien wees en sodanige afstand van mekaar geleë wees dat alle persone in die spuitlokaal vry en ongehinderd by elke deur kan ontsnap ingeval van 'n brand of ander gevaar.

(f) Where a spray room is subdivided into spray booths as prescribed in paragraph (g), each such booth shall be ventilated in accordance with the provisions of paragraph (d).

(g) Where part or the whole of any spray room is subdivided by partitions into separate compartments or booths (hereinafter described as spray booths) such spray booth shall be constructed of metal or other non-combustible material.

(h) All exhaust vents shall be constructed of non-combustible material and so designed and constructed that all vapours are expelled from the interior of a building into the open air at a point not less than 1 m above the apex of the roof of the building; Provided that the Chief Fire Officer may permit such vapours to be expelled into the open air at a lesser distance than 1 m above the apex of the roof if, in his opinion, the vapour is not likely to be ignited. In the event of the exhaust vents being external to the spray room and in communication with any other internal portion of the building, such vents shall be protected by either 100 mm brickwork or 50 mm-asbestos cement lagging. There shall be no right angle bends in the vents.

(i) The ventilation inlets shall be of 215 x 140 mm terra-cotta air bricks and honeycombed into the wall opposite the exhaust ventilation system at 215 mm centres, from floor level to a height of not less than 2,5 m. Such inlets shall be substantially equivalent to the exhaust capacity provided in terms of these regulations.

(j) The blades of any fan used in the spray room shall be of non-ferrous metal.

(2) No electrical equipment shall be installed in the spray room other than—

(a) electric lights enclosed in outer flame-proof fittings;

(b) electric wires protected throughout by seamless metal tubes, the junctions of which are screwed together or cables of the armoured type approved by the Chief Fire Officer; and

(c) electrical apparatus of flame-proof construction used for ventilating purposes.

(3)(a) The spray rooms, fans and vents shall be kept clean and free from flammable deposits and all fans and vents shall be kept in proper working order at all times; any scraping necessary to comply with the provisions of this subsection being carried out with non-ferrous instruments.

(b) All drums, cans or similar vessels containing flammable liquids or substances or which have contained the same and have not been degassed or otherwise rendered harmless, shall be kept securely closed when not in use and shall, after the contents have been used, be removed from the spray room and stored in such a place that, in the opinion of the Chief Fire Officer, they are not likely to cause danger or obstructions or obstruct or impede the escape to safety of persons or animals in the event of fire.

(4) The Chief Fire Officer may in his discretion permit any reasonable deviation from the provisions of this section which he is satisfied will not create or increase the danger of fire or the danger to persons, animals or other property arising in the event of fire.

(f) Indien 'n spuitlokaal in spuitthokkies, soos in paragraaf (g) omskryf, afgekort is, moet elke sodanige hokkie ooreenkomstig die bepalings van paragraaf (d) geventileer word.

(g) Indien 'n gedeelte van of die hele spuitlokaal deur middel van afskortings in afsonderlike afdelings of hokkies (wat hierna spuitthokkies genoem word) verdeel is, moet sodanige spuitthokkies van metaal of ander nie-brandbare materiaal vervaardig wees.

(h) Alle uitlaatopeninge moet van nie-brandbare materiaal gemaak word en so ontwerp en gebou wees dat alle dampe van die binnekant van 'n gebou af na die buitelig gevoer word op 'n plek minstens 1 m bokant die toppunt van die dak van die gebou: Met dien verstande dat die Brandweerhoof kan toelaat dat die dampe op 'n plek wat nader as 1 m van die toppunt van die dak af geleë is, na die buitelig gevoer kan word indien die dampe, syns insiens, waarskynlik nie aan die brand sal slaan nie. In geval die uitlaatopeninge buite die spuitlokaal is en verbind is met enige ander interne gedeelte van die gebou, moet sodanige openinge beskerm word deur steenwerk van 100 mm dik of 50 mm asbessementplate. Daar mag geen reghoekige buigings in die uitlaatopeninge voorkom nie.

(i) Die inlaatventilasie-openinge moet van 215 x 140 mm terra-cotta lugstene wees wat in 'n heuningkoekmuur teenoor die uitlaatventilasiestelsel op middelpunte van 215 mm vanaf die vloervlak tot 'n hoogte van minstens 2,5 m, aangebring is. Sodanige ventilasie-openinge moet wesenlik gelyk wees aan die uitlaatkapasiteit waarvoor daar ingevolge hierdie regulasies voorsiening gemaak word.

(j) Die lemme van enige waaier wat in die spuitlokaal gebruik word, moet van nie-ysterhoudende metaal wees.

(2) Geen elektriese toerusting mag in die spuitlokaal aangebring word nie, behalwe—

(a) elektriese gloeilampe wat 'n vlamdigte omhulsel buite-om het;

(b) elektriese draadleidings wat heeltemal deur naatlose metaalbuise, waarvan die lasse vasgeskroef word, beskerm is, of kables van die gepantserde tipe deur die Brandweerhoof goedgekeur; en

(c) elektriese apparaat wat vlamdig vervaardig is en vir ventilasiedoeleindes gebruik word.

(3)(a) Die spuitlokale, waaiers en uitlaatopeninge moet skoon en vry van vlambare aanpaksels gehou word, en alle waaiers en openinge moet te alle tye in 'n behoorlike werkende toestand wees, en indien dit skoon geskraap moet word ten einde aan die bepalings van hierdie subartikel te voldoen, moet dit met nie-ysterhoudende instrumente geskied.

(b) Alle dromme, blikke of dergelike houers wat vlambare vloeistowwe of bestanddele bevat, of dit bevat het, en nog nie ontgas of op 'n ander manier onskadelik gemaak is nie, moet deeglik toegehou word wanneer dit nie gebruik word nie, en moet, nadat die inhoud gebruik is, uit die spuitlokaal verwyder en op sodanige plek gehou word waar dit, na die mening van die Brandweerhoof, waarskynlik nie gevaar sal inhou of 'n versperring sal veroorsaak of mense of diere in geval van 'n brand sal verhinder of belemmer om na veiligheid te ontsnap nie.

(4) Die Brandweerhoof kan na goëddunke redelike afwykings van die bepalings van hierdie artikel toelaat indien hy daarvan oortuig is dat dit nie 'n brandgevaar sal skep, of die gevaar van brand verhoog of mense, diere of ander eiendom in geval van 'n brand, in gevaar sal stel nie.

Danger Notices at Entrance

104. The words "DANGER — NO SMOKING" in both official languages shall be prominently displayed in letters not less than 150 mm high outside the entrance to every spray room, and shall at all times be maintained in such position and in a clearly legible condition.

When Permit is not Required

105. Nothing contained in sections 101 to 104 inclusive shall prohibit the spraying with flammable liquid of any vehicle or article in the open air if such spraying is not within a distance of 15 m from any fire, flame, open light or other agency likely to ignite such flammable liquid or its vapour and, in the opinion of the Chief Fire Officer, such spraying is not likely in the event of fire to impede the escape of persons or animals, or to endanger any room or building.

MIXING ROOMS

106. The provisions of sections 81, 88, 90, 95 and 98 shall apply *mutatis mutandis* to mixing rooms.

Provisions where Class A Flammable Liquids are Used or Handled

107. The provisions of section 96(a) to (f) inclusive, (h) and (i) shall apply *mutatis mutandis* to Class A flammable liquids.

Provisions where Class B Flammable Liquids are Used or Handled

108. The provisions of section 99 shall apply *mutatis mutandis* to Class B flammable liquids.

LIQUIFIED PETROLEUM GASES

109.(1) No person shall cause or permit —

(a) the filling of any receptacle or vehicle with liquified petroleum gas on any premises;

(b) the use, handling or storage of liquified petroleum gas on any premises; or

(c) the use of any vehicle for the conveyance of liquified petroleum gas in or at any public place,

unless the requirements of the Code of Practice for the Handling, Storage and Distribution of Liquified Petroleum Gas in Domestic, Commercial and Industrial Installations of the South African Bureau of Standards have been complied with and written permission has been obtained from the Chief Fire Officer who may also require compliance with additional safety precautions he may deem necessary, having regard to the particular circumstances of the case.

(2) The Chief Fire Officer may, in his discretion, permit any reasonable deviation from the provisions of subsection (1).

CARBIDE*Certificate of Registration in Respect of Storage*

110.(1) No person shall keep or store carbide in excess of 900 kg on any premises, unless such person is in possession of a certificate of registration in respect of such premises.

Gevaarkennisgewings by Ingang

104. Die woorde "GEVAAR — MOENIE ROOK NIE" moet opvallend in albei amptelike tale in letters wat minstens 150 mm hoog is, aan die buitekant van die ingang tot elke spuitlokaal aangebring word en moet te alle tye op dié plek in 'n duidelik leesbare toestand in stand gehou word.

Wanneer 'n Permit nie Vereis word nie

105. Geen bepaling in artikels 101 tot en met 104 vervat, verbied die bespuiting van enige voertuig of artikel in die buitelug met vlambare vloeistof nie indien sodanige bespuiting minstens 15 m van enige vuur, vlam, oop lig of ander middel wat sodanige vlambare vloeistof of die dampe daarvan aan die brand kan laat slaan, plaasvind, en indien die Brandweerhoof van mening is dat sodanige bespuiting in geval van 'n brand nie moontlik mense of diere sal verhinder om te ontkom, of enige vertrek of gebou in gevaar sal stel nie.

MENGLOKALE

106. Die bepalings van artikels 81, 88, 90, 95 en 98 is *mutatis mutandis* van toepassing op menglokale.

Bepalings waar Klas A Vlambare Vloeistowwe Gebruik of Hanteer word

107. Die bepalings van artikel 96(a) tot en met (f), (h) en (i) is *mutatis mutandis* van toepassing op Klas A vlambare vloeistowwe.

Bepalings waar Klas B Vlambare Vloeistowwe Gebruik of Hanteer word

108. Die bepalings van artikel 99 is *mutatis mutandis* van toepassing op Klas B vlambare vloeistowwe.

VLOEIBARE PETROLEUMGASSE

109.(1) Niemand mag toelaat of veroorsaak —

(a) dat enige houer of voertuig met vloeibare petroleumgas op enige perseel gevul word nie;

(b) dat vloeibare petroleumgas op enige perseel gebruik, gehanteer of opgeberg word nie; of

(c) dat enige voertuig vir die vervoer van vloeibare petroleumgas op of in enige openbare plek gebruik word nie,

tensy die vereistes van die Gebruikskode vir die Hantering, Bewaring en Distribusie van Vloeibare Petroleumgas in Huishoudelike, Kommersiële en Nywerheidsinstallasies van die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaard nagekom en skriftelike toestemming verkry is van die Brandweerhoof wat kan vereis dat bykomende veiligheidsmaatreëls wat hy, met inagneming van die besondere geval nodig mag ag, nagekom word.

(2) Die Brandweerhoof kan, na goedgekeurde, enige redelike afwyking van die bepalings van subartikel (1) toelaat.

KARBIED.*Registrasiesertifikaat ten Opsigte van Opberging*

110.(1) Niemand mag meer as 900 kg kARBIED op enige perseel hou of opberg nie, tensy so 'n persoon in besit is van 'n registrasiesertifikaat ten opsigte van sodanige perseel.

(2) No certificate of registration shall be issued in respect of any premises for the storage of carbide until the provisions of these by-laws have been complied with in respect of such premises.

(3) Such certificate—

(a) shall state the maximum amount of carbide permitted to be stored on the premises;

(b) may be issued subject to such conditions as are deemed necessary by the Committee, having regard to the circumstances pertaining to each application.

(4) Every such certificate shall be valid only until the next succeeding 31st day of December.

(5) No certificate of registration, other than a renewal thereof, shall be issued in respect of any premises until the provisions of section 111 have been complied with and the application therefor has been approved by the Committee.

Application for a Certificate of Registration

111.(1) Every application for a certificate of registration, accompanied by the charges prescribed in Schedule 1 hereto, shall be made in writing to the Committee on a form to be provided by the Committee for the purpose.

(2) Every such application shall be accompanied by a plan of the premises in respect of which the certificate is required, drawn to a scale of not less than 1:100 and showing the elevation of the premises in relation to adjacent buildings above or below the ground.

(3) Every such application shall also be accompanied by a block plan drawn to a scale of not less than 1:500 which shall specify—

(a) the premises and all open spaces with stand numbers thereof and the materials of which such premises are constructed or to be constructed;

(b) the stands with numbers thereof immediately adjoining;

(c) the names of any streets on which the site abuts and the township in which it is situated; and

(d) the north point.

(4) Where the plan relates to existing premises in respect of which a certificate of registration has been issued in terms of section 110 and to which it is proposed to make alterations or additions, only a ground plan together with such application form and the prescribed charges shall be submitted. Such ground plan shall be drawn to a scale of not less than 1:100 and shall show such additions or alterations in relation to such existing premises.

(5) All plans shall be—

(a) signed by the owner of the premises or his agent;

(b) drawn in Indian ink on tracing linen or clear prints on cloth with white ground; and

(c) coloured with fixed colours as follows:

Block Plan

Proposed premises or alterations

Red.

Other existing buildings

Grey or a neutral colour.

(2) Geen registrasiesertifikaat vir die opberging van korbied op 'n perseel word uitgereik alvorens daar aan die bepalings van hierdie verordeninge ten opsigte van sodanige perseel voldoen is nie.

(3) Sodanige sertifikaat—

(a) moet die grootste hoeveelheid korbied wat op die perseel opgeberg mag word, aangee;

(b) kan uitgereik word, onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat die Komitee, met inagneming van die omstandighede verbonde aan elke aansoek, noodsaaklik ag.

(4) Elke sodanige sertifikaat is slegs tot op die eersvolgende 31ste dag van Desember geldig.

(5) Geen registrasiesertifikaat, uitgesonderd 'n hernuwing daarvan, word ten opsigte van 'n perseel uitgereik, alvorens aan die bepalings van artikel 111 voldoen, en die aansoek daarom deur die Komitee goedgekeur is nie.

Aansoek om 'n Registrasiesertifikaat

111.(1) Elke aansoek om 'n registrasiesertifikaat moet vergesel gaan van die gelde voorgeskryf in Bylae 1 hierby en moet skriftelik by die Komitee gedoen word op 'n vorm wat vir dié doel deur die Komitee verskaf word.

(2) Elke sodanige aansoek moet vergesel gaan van 'n plan van die perseel ten opsigte waarvan 'n sertifikaat vereis word, wat volgens 'n skaal van minstens 1:100 geteken is, en wat die opstand met betrekking tot die aangrensende geboue, bokant of onderkant die grond, aandui.

(3) Elke sodanige aansoek moet ook vergesel gaan van 'n blokplan wat volgens 'n skaal van minstens 1:500 geteken is, en waarop die volgende besonderhede aangedui word:

(a) Die perseel en alle oop ruimtes en die standplaasnommers daarvan, en die materiaal waarvan sodanige perseel gebou is of gebou staan te word;

(b) die aangrensende persele en hulle standplaasnommers;

(c) die name van strate waaraan die terrein grens en die naam van die dorp waarin dit geleë is; en

(d) die noordpunt.

(4) Waar die plan betrekking het op 'n bestaande perseel ten opsigte waarvan 'n registrasiesertifikaat ingevolge artikel 110 uitgereik is en ten opsigte waarvan dit die voorneme is om veranderings of aanbouings aan te bring, moet slegs 'n grondplan tesame met sodanige aansoekvorm en die voorgeskrewe gelde ingedien word. Sodanige grondplan moet volgens 'n skaal van minstens 1:100 geteken wees en moet sodanige aanbouings of veranderings met betrekking tot die bestaande perseel aandui.

(5) Alle planne moet—

(a) deur die eienaar van die perseel of sy agent onderteken word;

(b) met Indiese ink op natreklinne geteken of duidelik op 'n wit doek afgedruk wees; en

(c) soos volg met vaste kleure ingekleur wees;

Blokplan:

Voorgestelde persele of veranderings:

Rooi.

Ander bestaande gebou:

Grys of 'n neutrale kleur.

Open spaces

Uncoloured.

(6) A charge of R3 for every application for approval of a plan or plans shall be paid on submission thereof, and on approval, such plan or plans shall become the property of the Committee. On approval of such plan a written notice shall be issued with such conditions thereon as are deemed necessary by the Committee.

(7) The approval of plans of premises shall in no way imply the acceptance of any responsibility on the part of the Committee in regard to such premises.

(8) The approval by the Committee under these regulations of any plans shall lapse and shall be null and void if the provisions of these regulations shall not have been complied with within one year after the date of such approval.

Conditions of Certificate of Registration

112.(1) No person shall store or cause or permit to be stored any quantity of carbide on any premises in excess of the amount stated on the certificate of registration relating to such premises.

(2) Any person in lawful possession of any certificate of registration may make written application to the Committee for permission to increase the total quantity of carbide which may be stored in terms of such certificate. Such application shall be granted by the Committee only if the proposed increase is permissible in terms of these by-laws. When the Committee has granted any such application, such person shall surrender his certificate of registration to the Committee for amendment.

Renewal of Certificate of Registration

113. Application for the annual renewal of a certificate of registration shall be made not later than the 15th day of November of the year prior to that for which such renewal is required, on a form to be provided by the Committee, and shall be accompanied by the charges prescribed in Schedule 1 hereto. No plans of the premises in terms of section 111 shall be required in the case of a renewal of a certificate of registration, unless called for at the discretion of the Committee.

Transfer of Certificate of Registration

114.(1) A certificate of registration may be transferred from one person to another.

(2) The person desiring such transfer shall make application in writing to the Committee on a form to be provided by the Committee for such purpose. Such application shall be accompanied by the prescribed charges, together with the certificate of registration relating to the premises in respect of which such transfer is desired.

(3) No certificate of registration shall be transferable from one premises to another.

Additions and Alterations to Registered Premises

No additions or alterations to any existing registered premises shall be made unless and until a plan prepared in accordance with the provisions of section 111(4) shall have been submitted to and approved by the Committee in writing.

Ope ruimtes:

Ongekleurd.

(6) Daar moet 'n geld van R3 ten opsigte van elke aansoek om goedkeuring van 'n plan of planne betaal word wanneer dit ingedien word, en nadat dit goedgekeur is, word sodanige plan of planne die eiendom van die Komitee. Wanneer so 'n plan goedgekeur is, word 'n skriftelike kennisgewing uitgereik wat sodanige voorwaardes bevat as wat die Komitee nodig ag.

(7) Die goedkeuring van planne ten opsigte van 'n perseel beteken geensins dat die Komitee enige aanspreeklikheid met betrekking tot sodanige perseel aanvaar nie.

(8) Die goedkeuring deur die Komitee van enige plan ingevolge hierdie regulasies, verval en is van nul en gener waarde indien daar nie binne een jaar na die datum van sodanige goedkeuring, aan die bepalings van hierdie regulasies voldoen is nie.

Voorwaardes van die Registrasiesertifikaat

112.(1) Niemand mag meer karbid as die hoeveelheid wat op die registrasiesertifikaat wat op sodanige perseel betrekking het, aangedui word, op 'n perseel opberg, laat opberg, of toelaat dat dit daar opberg word nie.

(2) Enigiemand wat in wettige besit van enige registrasiesertifikaat is, kan by die Komitee skriftelik aansoek doen om toestemming om die totale hoeveelheid karbid wat ingevolge so 'n sertifikaat opgeberg mag word, te vermeerder. Die Komitee staan sodanige aansoek slegs toe indien die voorgestelde vermeerdering kragtens hierdie verordeninge toelaatbaar is. Indien die Komitee so 'n aansoek toegestaan het, moet sodanige persoon die registrasiesertifikaat by die Komitee indien sodat dit gewysig kan word.

Hernuwing van die Registrasiesertifikaat.

113. Daar moet uiterlik op die 15de dag van November van die jaar wat die jaar voorafgaan ten opsigte waarvan hernuwing benodig word, aansoek om die hernuwing op 'n aansoekvorm wat deur die Komitee verskaf sal word, en die gelde soos by Bylae 1 hierby voorgeskryf, moet die aansoek vergesel. Geen planne van die perseel word ingevolge artikel 111 in die geval van 'n hernuwing van 'n registrasiesertifikaat vereis nie, tensy die Komitee dit na goeddunke verlang.

Oordrag van 'n Registrasiesertifikaat.

114.(1) 'n Registrasiesertifikaat kan deur een persoon aan 'n ander oorgedra word.

(2) Die persoon wat sodanige oordrag verlang, moet skriftelik by die Komitee aansoek daarom doen op 'n vorm wat die Komitee vir dié doel verskaf. So 'n aansoek moet vergesel gaan van die voorgeskrewe gelde, asook van die registrasiesertifikaat wat betrekking het op die perseel ten opsigte waarvan sodanige oordrag verlang word.

(3) Geen registrasiesertifikaat is van een perseel op 'n ander perseel oordraagbaar nie.

Aanbouings en Veranderings aan 'n Geregistreerde Perseel.

115. Geen aanbouings of veranderings mag aan enige bestaande geregistreerde perseel aangebring word tensy en alvorens 'n plan wat ooreenkomstig die bepalings van artikel 111(4) opgestel is, by die Komitee ingedien en skriftelik goedgekeur is nie.

Fire Appliances

116. The person to whom a certificate of registration has been issued shall install or cause to be installed in the premises to which such certificate refers, in an easily accessible and visible position on a wall or other suitable position not less than 1 m above the level of the floor of the premises, 6 fire buckets filled with dry sand, of a capacity of 9 l each, painted red with the word "FIRE" painted in white and legibly maintained thereon.

Rules to be Observed

117. No person shall store or cause or permit to be stored any carbide on any premises whether registered or unregistered, unless such carbide is stored—

- (a) in such a position that it is not in dangerous proximity to any fire, flame, open light or other agency likely to ignite flammable or explosive gas;
- (b) in a dry and well ventilated position;
- (c) in such a position that in the case of fire or explosion, the escape of persons or animals from such premises will not be prevented or impeded;
- (d) in closed metal containers.

Inspection of Premises

118.(1) Any authorized officer of the Committee may, for any purpose connected with these regulations, at all reasonable times and without previous notice enter upon any premises whatsoever and make such enquires or examination thereon as he may deem necessary.

(2) The owner or occupier or, failing their presence on the premises, any other person employed thereon shall upon demand disclose to such authorized officer the presence of any carbide in or upon such premises, and shall answer all enquiries relating either to the observance of these regulations or to any condition in connection with the certificate of registration.

Construction of Store

119. Every store, room or building used for the storage of carbide in excess of 200 kg shall—

- (a) be substantially constructed of non-combustible material;
- (b) be of such construction and condition that all the contents thereof shall be maintained in a dry condition;
- (c) be adequately ventilated to prevent the accumulation therein of flammable or explosive gas;
- (d) be so situated that any gases which may be discharged therefrom are not likely to come into contact with any fire, flame, open light or other agency likely to ignite flammable or explosive gas;
- (e) have no opening into or communication with any other room or building in which persons reside or which is used for public assembly or stabling of animals;
- (f) be so constructed and situated that there is no possibility of danger from any fire, flame, open light or other agency likely to ignite flammable or explosive gas;
- (g) be situated at ground level: Provided that any such store, room or building used for the storage of carbide in excess of 200 kg, unless situated at a distance of not less than 30 m from any other building, shall be constructed of

Brandblustoestelle.

116. Die persoon aan wie 'n registrasiesertifikaat uitgereik is, moet in die perseel waarop sodanige sertifikaat betrekking het, 6 rooi geverfde brandemmers met 'n inhoudsvermoë van 9 l elk wat vol droë sand is, en waarop die woord "BRAND" in wit geverf is en leesbaar in stand gehou moet word, op 'n maklik toeganklike en sigbare plek aan die muur of op 'n ander geskikte plek wat minstens 1 m bokant die vloeroppervlak van die perseel is, aanbring of laat aanbring.

Reëls wat Nagekom moet word

117. Niemand mag karbied op 'n geregistreerde of on-geregistreerde perseel opberg, laat opberg, of toelaat dat dit opgeberg word nie, tensy sodanige karbied geberg word—

- (a) op 'n plek wat nie gevaarlik naby aan enige vuur, vlam, oop lig of ander middel is wat moontlik vlambare of ontplofbare gas aan die brand kan laat slaan nie;
- (b) op 'n droë en behoorlik-geventileerde plek;
- (c) op so 'n plek dat in die geval van brand of 'n ontplof-fing die ontkoming van persone of diere van sodanige perseel af, nie verhinder of belemmer word nie;
- (d) in metaalhouers wat toe is.

Ondersoek van Persele.

118.(1) Enige gemagtigde beampte van die Komitee kan, vir enige doel in verband met die toepassing van hierdie regulasies, te alle redelike tye en sonder om vooraf kennis te gee, enige perseel betree en sodanige navrae daar doen of ondersoek instel as wat hy nodig mag ag.

(2) Die eienaar of okkupant, of indien hulle nie op die perseel teenwoordig is nie, enige ander persoon wat daar in diens is, moet sodanige gemagtigde beampte op sy versoek verwittig van enige karbied wat in of op sodanige perseel is, en moet alle navrae met betrekking tot die naking van die bepalings van hierdie regulasies, of met betrekking tot enige voorwaardes in verband met die registrasiesertifikaat, beantwoord.

Bou van Opbergingslokaal.

119. Elke pakkamer, vertrek of gebou wat gebruik word om meer as 200 kg karbied in op te berg, moet—

- (a) stewig en van nie-brandbare materiaal gebou wees;
- (b) sodanig gebou en in so 'n toestand wees dat die hele inhoud daarvan droog bly;
- (c) behoorlik geventileer wees sodat vlambare of ontplofbare gas nie daarin vergaar nie;
- (d) sodanig geleë wees dat gas wat daaruit ontsnap nie moontlik in aanraking kan kom met enige vuur, vlam, oop lig of ander middel wat moontlik vlambare of ontplofbare gas aan die brand kan laat slaan nie;
- (e) nie 'n opening hê na, of verbind wees met, 'n ander vertrek of gebou waarin mense woon of wat vir openbare byeenkomste of die huisvesting van diere gebruik word nie;
- (f) sodanig gebou, en geleë wees, dat daar geen moontlikheid van gevaar van enige vuur, vlam, oop lig of ander middel wat moontlik vlambare of ontplofbare gasse aan die brand kan laat raak, bestaan nie;
- (g) op die grondvlak geleë wees: Met dien verstande dat enige sodanige pakkamer, vertrek of gebou wat gebruik word om meer as 200 kg karbied op te berg, tensy dit minstens 30 m van enige ander gebou af staan, van baksteen

brick or concrete and with a roof constructed of non-combustible material and shall have no opening into or communication with any other room or building.

Danger Notice on Store.

120. No person shall use or cause or permit to be used any store, room or building for the storage of carbide in excess of 900 kg unless and until the words "DANGER — CARBIDE" in letters not less than 75 mm in height are legibly painted in both official languages on the outer face of the door of such store, room or building. Such notice shall at all times be maintained in such position in a legible condition.

Purity

121. No person shall store, use, sell or expose for sale any carbide which is not commercially pure: Provided that no carbide containing any impurity liable to generate phosphoretted or silicuretted hydrogen in such quantities as to render the gas generated likely to ignite spontaneously, shall be considered to be commercially pure for the purpose of this section.

Seizure and Removal of Carbide

122. Where any authorized officer of the Committee has reasonable cause to believe that any storage of carbide is contrary to the provisions of these regulations, he may seize and detain such carbide and may either require the owner or occupier or, failing their presence on the premises, any other person employed thereon to detain the carbide in those premises or in any other premises under his control, or he may remove it in such manner and to such premises as will, in his opinion, least endanger the public safety, and there detain it or take such other measures as may be necessary for the protection of the public.

Breach of Conditions.

123. Any person who commits any breach of any condition endorsed on the approval notice of certificate of registration issued in terms of these regulations, shall be guilty of an offence in terms of these regulations.

Penalties

124. Any person contravening any provision of these regulations shall be guilty of an offence and liable, on conviction —

(a) to a fine not exceeding R100 or, in default of payment, imprisonment for a period not exceeding 6 months; and

(b) in the case of a successive or continuing offence, to a fine not exceeding R10 for every day such offence continues.

SCHEDULE 1

TARIFF OF CHARGES PAYABLE IN RESPECT OF CERTIFICATES OF REGISTRATION, SPRAY PERMITS, RENEWALS AND TRANSFERS.

	Yearly R
1. Bulk Depot	50,00
2. Dry-cleaning Room	10,00
3. Mixing Room	10,00
4. Spray Room	4,00
5. Carbide Store	10,00

of beton en met 'n dak van vuurvaste materiaal gebou moet wees, en mag geen opening na 'n ander vertrek of gebou hê of daarmee verbind wees nie.

Gevaarkennisgewing aan Opbergingslokaal.

120. Niemand mag 'n pakkamer, vertrek of gebou gebruik, laat gebruik of toelaat dat dit gebruik word met die doel om meer as 900 kg kARBIED daarin op te berg nie tensy en alvorens die woorde "GEVAAR — KARBIED" leesbaar in albei amptelike tale, in letters wat minstens 75 mm hoog is, op die buitekant van die deur van sodanige pakkamer, vertrek of gebou geverf is. Sodanige kennisgewing moet te alle tye op dié plek in 'n leesbare toestand in stand gehou word.

Suiwerheid.

121. Niemand mag kARBIED wat nie vir handelsgebruik suiwer is nie, opberg, gebruik, verkoop of te koop aanbied nie: Met dien verstande dat geen kARBIED wat onsuiverhede bevat wat moontlik soveel fosfor- of silikonwaterstof kan afskei dat die gasse wat vrygestel word, moontlik vanself aan die brand kan slaan, vir die toepassing van hierdie artikel as suiwer handelskARBIED beskou word nie.

Beslaglegging op en Verwydering van KARBIED.

122. Indien 'n gemagtigde beampte van die Komitee op billike gronde vermoed dat kARBIED, strydig met die bepalings van hierdie regulasies opgeberg word, kan hy beslag lê op sodanige kARBIED en dit hou en hy kan die eienaar of okkupant of, indien hulle nie op die perseel teenwoordig is nie, enige ander persoon wat daar in diens is, aansê om die kARBIED in die perseel of in enige ander perseel onder sy beheer, te hou, of hy kan dit op so 'n wyse en na sodanige perseel toe verwyder as wat, na sy mening, die veiligste vir die publiek is en dit daar hou, of hy kan enige ander reëlings tref wat hy ter beveiliging van die publiek noodsaaklik ag.

Verbreking van die Voorwaardes.

123. Enigiemand wat 'n voorwaarde wat op die goedkeuringskennisgewing of die registrasiesertifikaat wat kragtens hierdie regulasies uitgereik is, geëndosseer is, verbreek, is skuldig aan 'n misdryf ingevolge hierdie regulasies.

STRAFBEPALING.

124. Enigiemand wat enige bepaling van hierdie regulasies oortree is skuldig aan 'n misdryf en by skuldigbevinding strafbaar met —

(a) 'n boete van hoogstens R100, of by wanbetaling, gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens 6 maande; en

(b) in die geval van agtereenvolgende of voortdurende oortredings, 'n boete van hoogstens R10 vir elke dag wat die misdryf voortduur.

BYLAE 1

TARIEF VAN GELDE BETAALBAAR TEN OPSIGTE VAN REGISTRASIESERTIFIKATE, SPUITLOKAALPERMITTE, HERNUWINGS ENOORDRAGTE.

	Jaarliks R
1. Grootmaatdepot	50,00
2. Droogskoonmaaklokaal	10,00
3. Menglokaal	10,00
4. Spuitlokaal	4,00
5. KARBIEDopbergingslokaal	10,00

(ii) By the substitution in section 16 of the *Index* for the word "Contractor's" of the words "Electrical Contractor's and Permit Holder's".

(iii) By the substitution in section 19 of the *Index* for the word "Contractor" of the words "Electrical Contractor or Permit Holder".

(iv) By amending section 1 by—

(aa) the substitution in the definition of "approved" for the words "Standard Regulations" of the words "Code of Practice" and the deletion of the words "South African Institute of Electrical Engineers or the";

(bb) the deletion of the definitions of "contractor" and "wiring work";

(cc) the substitution in paragraphs (b) and (c) of the definition of "electrical installation" for the word "wiring" and the figure "40" of the words "installation work" and the figure "50" respectively;

(dd) the insertion after the definition of "council" of the following:

" 'electrical contractor' means any person including a body corporate, registered and licensed by the council as an electrical contractor, who undertakes to perform installation work for and on behalf of any person, but shall exclude an employee of any such electrical contractor;";

(ee) the insertion after the definition of "high-voltage enclosure" of the following:

" 'installation work' means any work on the installation, extension, modification or repair of an electrical installation and shall include the connection of machinery at the supply terminals of such machinery;"; and

(ff) the insertion after the definition of "owner" of the following:

" 'permit holder' means a person, other than an electrical contractor but including a body corporate, to whom a permit has been issued by the engineer to perform installation work on behalf of himself on any particular premises;

'point of consumption' means any point of outlet, and the supply terminals of machinery which converts electrical energy to another form of energy: Provided that in the case of machinery which has been installed for any specific purpose as a complete unit, the point of consumption shall be the supply terminals on the unit of machinery which have been provided for that purpose;

'point of outlet' means any termination of the installation which has been provided for connecting any electrically operated appliance without the use of tools;";

(v) By the substitution in section 3(5) for the word "outlet" of the word "consumption".

(vi) By the substitution in section 6(6) for the word "shall" of the word "may".

(vii) By the substitution in section 7(7) for the words "twelve months" of the words "three years".

(viii) By the deletion of subsection (4) of section 9.

(ix) By the substitution in section 9(5) for the expression "current meter reading period in terms of subsection (4)" of the words "preceding meter reading period".

(x) By the substitution in the heading of section 15 for the word "Contractors" of the words "Electrical Contractors or Permit Holders".

(ii) Deur in *Artikel 16* van die *Inhoudsopgaaf* die woord "Aannemerskennisgewings" deur die woorde "Elektriese Kontrakteurs en Permithouers se Kennisgewings" te vervang.

(iii) Deur in *Artikel 19* van die *Inhoudsopgaaf* die woord "Aannemer" deur die woorde "Elektriese Kontrakteur of Permithouer" te vervang.

(iv) Deur artikel 1 te wysig deur —

(aa) die woordoms krywings van "aannemer" en "draadwerk" te skrap;

(bb) in paragrawe (b) en (c) van die woordoms krywing van "elektriese installasie" die woord "draadwerk" en die syfer "40" onderskeidelik deur die woord "installasiewerk" en die syfer "50" te vervang;

(cc) in die woordoms krywing van "goedgekeur" die woord "Standaardregulasies" deur die woord "Gebruikskode" te vervang en die woorde "Suid-Afrikaanse Instituut vir Elektrotegniese Ingenieurs of die" te skrap;

(dd) na die woordoms krywing van "elektriese installasie" die volgende in te voeg:

" 'elektriese kontrakteur' 'n persoon, insluitende 'n regs-persoon, wat deur die Raad as 'n elektriese kontrakteur geregistreer en gelisensieer is en wat onderneem om installeerwerk vir en namens enige persoon te doen, maar sluit nie 'n werknemer van enige sodanige elektriese kontrakteur in nie;";

(ee) na die woordoms krywing van "ingenieur" die volgende in te voeg:

" 'installasiewerk' enige werk aan die installering, uitbreiding, wysiging of herstel van 'n elektriese installasie, en sluit in die aansluiting van masjinerie by die toevoeraansluiter van sodanige masjinerie;"; en

(ff) na die woordoms krywings van "okkupant", "toevoer" en "verbruikersaansluiting" die volgende onderskeidelik in te voeg:

" 'permithouer' 'n persoon, behalwe 'n elektriese kontrakteur maar insluitende 'n regspersoon, aan wie 'n permit deur die ingenieur uitgereik is om installasiewerk namens homself op 'n bepaalde perseel te verrig;

'uitgangspunt' enige eindpunt van 'n elektriese installasie, wat voorsien is om enige elektriese toestel sonder die gebruik van gereedskap aan te sluit;

'verbruikspunt' 'n uitgangspunt en die toevoeraansluiters van masjinerie wat elektriese energie omsit in 'n ander vorm van energie: Met dien verstande dat in die geval van masjinerie wat vir enige spesifieke doel as 'n volledige eenheid geïnstalleer is, die verbruikspunt die toevoeraansluiters is wat op die eenheid van masjinerie vir daardie doel voorsien is."

(v) Deur artikel 3(5) die woord "uitlaatpunt" deur die woord "verbruikspunt" te vervang.

(vi) Deur in artikel 6(6) die woord "moet" deur die woord "mag" te vervang.

(vii) Deur in artikel 7(7) die woorde "twaalf maande" deur die woorde "drie jaar" te vervang.

(viii) Deur subartikel (4) van artikel 9 te skrap.

(ix) Deur in artikel 9(5) die uitdrukking "lopende meterafleestydperk ingevolge subartikel (4)" deur die woorde "voorafgaande meterafleestydperk" te vervang.

(x) Deur in die opskrif van artikel 15 die woord "Aannemers" deur die woorde "Elektriese Kontrakteurs of Permithouers" te vervang.

(xi) By the substitution in sections 15(1) and 16(2) and (3) for the words "a contractor" of the words "an electrical contractor or permit holder".

(xii) By the substitution in sections 15(1), 17(9) and 19(2) for the word "wiring" of the word "installation".

(xiii) By the substitution for subsection (2) of section 15 of the following:

"(2) The registration and licensing of an electrical contractor as well as the issuing of a permit to a permit holder shall be free of charge."

(xiv) By the substitution in section 15(3) and (4) for the words "a contractor's" words "an electrical contractor's".

(xv) By the insertion in section 15(3), (4) and (4)(c) after the word "licence", wherever it appears, of the words "or permit holder's permit".

(xvi) By the substitution in the heading of section 16 for the word "Contractor's" of the words "Electrical Contractor's and Permit Holder's".

(xvii) By the substitution in sections 16(1) and (4), 17(4), (5), where it appears in the second and third lines, (7) and (9) and 19(1) for the word "contractor" of the words "electrical contractor or permit holder".

(xviii) By the substitution in section 17(5) for the words "a contractor", where it appears in the penultimate line, of the words "an electrical contractor or permit holder".

(xix) By the substitution in the heading of section 19 for the word "Contractor" of the words "Electrical Contractor or Permit Holder".

(xx) By the addition at the end of section 25 of the following: "Such cabinet shall be maintained by the consumer or owner at his own expense to the satisfaction of the engineer."

(xxi) By the substitution in section 28 for the words "connected to an overhead supply main" of the words "supplied at low tension".

(xxii) By the renumbering of section 30 to read 30(1) and the addition after subsection (1) of the following:

"(2) The engineer may at any time require the circuit breaker contemplated in subsection (1) to be tested by the council."

(xxiii) By amending section 34 by —

(a) the insertion immediately before the word "stoppage" of the expression "overvoltage"; and

(b) the addition at the end thereof of the following:

"If the council is required to reduce the bulk maximum demand, the engineer may during any such period take any reasonable measures to limit the supply of electricity to consumers generally, or to any group of consumers, or to any particular consumer."

(xxiv) By the renumbering of section 35 to read 35(1) and the addition after subsection (1) of the following:

"(2) The owner or consumer shall keep all trees or plants growing on or over the premises clear of all overhead wires forming part of the electricity supply system, failing which the council, if necessary to avoid damage to such wires, may remove or trim such trees or plants at the cost of the owner or consumer."

(xi) Deur in artikels 15(1) en 16(2) en (3) die woord "aannemer" deur die woorde "elektriese kontrakteur of permithouer" te vervang.

(xii) Deur in artikels 15(1), 17(9) en 19(2) die woord "draadwerk" deur die woord "installasiewerk" te vervang.

(xiii) Deur subartikel (2) van artikel 15 deur die volgende te vervang:

"(2) Die registrasie en lisensiering van 'n elektriese kontrakteur asook die uitreik van 'n permit aan 'n permithouer is gratis."

(xiv) Deur in artikel 15(3) en (4) die woord "aannemer" deur die woorde "elektriese kontrakteur" te vervang.

(xv) Deur in artikel 15(3), (4) en (4)(c) na die woord "lisensie" en in subartikel (4)(c) na die woord "—lisensie" die woorde "of permithouer se permit" in te voeg.

(xvi) Deur in die opskrif van artikel 16 die woord "Aan-nemerskennisgewings" deur die woorde "Elektriese Kon-trakteurs en Permithouers se Kennisgewings" te vervang.

(xvii) deur in artikels 16(1) en (4), 17(4), (5), waar dit in die tweede reël voorkom, (7) en (9) en 19(1) die woord "aannemer" deur die woorde "elektriese kontrakteur of permithouer" te vervang.

(xviii) deur in artikel 17(5) die woord "aannemer", waar dit in die voorlaaste en laaste reëls voorkom, deur die woorde "elektriese kontrakteur of permithouer" te vervang.

(xix) Deur in die opskrif van artikel 19 die woord "Aan-nemer" deur die woorde "Elektriese Kontrakteur of Per-mithouer" te vervang.

(xx) Deur aan die end van artikel 25 die volgende by te voeg:

"Sodanige kabinet moet deur die verbruiker of eienaar op eie koste tot bevrediging van die ingenieur in stand gehou word."

(xxi) Deur in artikel 28 die woorde "aan 'n lughooftoe-voerleiding gekoppel is" deur die woorde "teen lae span-ning voorsien word" te vervang.

(xxii) Deur artikel 30 te hernoem 30(1) en na subarti-ikel (1) die volgende by te voeg:

"(2) Die ingenieur kan te eniger tyd vereis dat die stroombreker wat in subartikel (1) beoog word, deur die raad getoets word."

(xxiii) Deur artikel 34 te wysig deur —

(a) onmiddellik voor die woord "staking" die uitdruk-king "oorspanning," in te voeg; en

(b) aan die end daarvan die volgende by te voeg:

"Indien die raad vereis word om die stelsellas te ver-minder kan die ingenieur gedurende enige sodanige tyd-perk enige redelike stappe doen om die toevoer van elek-trisiteit aan verbruikers in die algemeen, of enige groep verbruikers, of enige besondere verbruiker, te beperk."

(xxiv) Deur artikel 35 te hernoem 35(1) en na subar-tikel (1) die volgende by te voeg:

"(2) Die eienaar of verbruiker moet alle bome of plante wat op of oor die perseel groei weghou van alle oorhoofse drade wat deel van die elektrisiteitstoevoerleiding uit-maak by gebreke waarvan die raad, indien nodig, om skade aan sodanige drade te voorkom, sodanige bome of plante mag verwyder of snoei op die koste van die eienaar of verbruiker."

(3) No service connections either below or above ground shall be erected by the council on any thoroughfare or other property not vested in the council, unless and until the prospective consumer has made arrangements to the satisfaction of the council both from a legal and financial point of view indemnifying the council against any possible claim for damage or other legal action that might result from the erection of such service connections, and unless and until the prospective consumers shall have obtained and lodged with the council the written permission of the owner of such thoroughfare or other property, authorising the laying or erection thereon of such service connections.

Should such permission be withdrawn by the owner of the aforesaid thoroughfare or other ground at any time or by any subsequent owner of such thoroughfare or other ground, the cost of any alterations to the service connections in order to continue supply or of any removal of service connections shall be borne by the owner of the premises to which such supply pertains. In the event of the consumer on the premises not being the owner, such cost may be borne by the consumer by private arrangements with the owner, but failing such arrangement or in the event of the consumer not implementing such arrangement, the owner shall be held responsible for such costs."

(xxv) By the insertion after section 36 of the following:

"Impersonation of Officers

36A. Any unauthorised person who impersonates an authorised officer of the council or who represents himself to any other person or persons to be an authorised officer, for any purpose whatsoever, shall be guilty of a breach of these by-laws."; and

(b) the Tariff of Charges hereto as a Schedule to the said by-laws, which Tariff of Charges has been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

"SCHEDULE

TARIFF OF CHARGES

PART 1: TARIFF

1. *Basic Charge*

(1) With effect from 1 July 1982 a basic charge of R60 per year shall be levied for each erf, stand, lot or other area, with or without improvements, which is or, in the opinion of the council can be connected to the supply main, whether electricity is consumed or not.

(2) The charge in terms of subitem (1) shall be payable by the owner of such erf, stand lot or other area and shall be payable on the same date as the rate imposed for that year in terms of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977.

2. *Scale 1A: Domestic Supply*

(1)(a) This scale shall be applicable to the following types of premises:

- (i) Private dwelling-houses.
- (ii) Homes run by charitable institutions.
- (iii) Hostels.
- (iv) Sport clubs situated on municipal property.

(3) Geen verbruikersaansluitings, hetsy onder- of bo-gronds, word deur die raad op enige deurgang of ander eiendom, wat nie by die raad berus nie, opgerig nie, tensy en alvorens die voorgenome verbruiker reëlings getref het tot bevrediging van die raad, sowel uit 'n wetlike as 'n finansiële oogpunt, om die raad te vrywaar teen enige moontlike eis om skadevergoeding of teen ander regsvoering wat uit die oprigting van sodanige verbruikersaansluitings kan ontstaan, en tensy en alvorens die voornemende verbruiker die skriftelike toestemming verkry het van die eienaar van sodanige deurgang of ander eiendom en dit by die raad ingedien het, waarby magtiging verleen word om sodanige verbruikersaansluitings daarop aan te lê of op te rig. Indien sodanige toestemming te eniger tyd deur die eienaar van voornoemde deurgang of ander grond, of deur enige latere eienaar van sodanige deurgang of ander grond, ingetrek word, moet die koste van enige veranderinge aan die verbruikersaansluitings ten einde met die lewering voort te gaan, of van enige verwydering van verbruikersaansluitings, deur die eienaar van die perseel waarop sodanige lewering betrekking het, gedra word. Ingeval die verbruiker op die perseel nie die eienaar is nie, kan sodanige koste deur die verbruiker gedra word volgens privaat ooreenkoms met die eienaar, maar by gebreke aan sodanige reëling of ingeval die verbruiker sodanige reëling nie uitvoer nie, word die eienaar vir sodanige koste aanspreeklik gehou."

(xxv) Deur na artikel 36 die volgende in te voeg:

"Verpersoonliking van Beampptes

36A. Enige ongemagtigde persoon wat 'n gemagtigde beampte van die raad verpersoonlik of wat hom aan enige ander persoon of persone as 'n gemagtigde beampte voordoen, vir watter doel ook al, is skuldig aan 'n oortreding van hierdie verordeninge."; en

(b) die Tarief van Gelde hierby as 'n Bylae by genoemde verordeninge, welke Tarief van Gelde deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

"BYLAE

TARIEF VAN GELDE

DEEL 1: TARIEF

1. *Basiese Heffing*

(1) Met ingang 1 Julie 1982 word 'n basiese heffing van R60 per jaar gehef vir elke erf, standplaas, perseel of ander terrein, met of sonder verbeterings, wat by die hooftoevoerleiding aangesluit is of, na die mening van die raad, daarby aangesluit kan word, of elektrisiteit verbruik word al dan nie.

(2) Die heffing ingevolge subitem (1) is deur die eienaar van sodanige erf, standplaas, perseel of ander terrein betaalbaar op dieselfde datum as die belasting wat vir daardie jaar ingevolge die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977, gehef word.

2. *Skaal 1A: Huishoudelike Toevoer*

(1)(a) Hierdie skaal is van toepassing op die volgende soorte persele:

- (i) Private woonhuise.
- (ii) Tehuise deur liefdadigheidsorganisasies bestuur.
- (iii) Koshuise.
- (iv) Sportklubs op munisipale grond geleë.

(b) Charges for the supply of electric energy for lighting, heating, cooking and motive power where used exclusively for domestic purposes, per kW.h: 2,18c.

(2) *Scale 1B: Flats*

This scale shall be applicable to flats and dwelling-units registered under the Sectional Titles Act, 1971 (Act 66 of 1971), irrespective of whether the electricity consumption is measured in bulk or not:

(a) Fixed charge, whether electricity is consumed or not, per flat, per month: R3.

(b) Per kW.h of electricity consumed: 2,18c.

3. *Scales 2A, 2B and 2D: Commercial, Industrial and General:*

These scales shall be applicable to all premises or uses not specifically mentioned under any other scales and to the supply in bulk to a public body where the distribution is done by the consumer:

(1) Charges for the supply of electric energy through one meter, per month:

(a) *Scale 2A*

Per kW.H of electricity consumed: 5,5c.

This scale shall be applicable to a supply with a capacity not exceeding 80 kV.A.

(b) *Scale 2B*

The council shall, at the written request of the consumer and subject to the conditions of Part 2 of this tariff, where the consumer receives a supply under Scale 2A and has installed a separate circuit for the purpose, install a special meter for measuring the supply of electricity for commercial cooking, water heating and refrigeration purposes, and the charge for such supply as measured by such meter shall be as follows: Per kW.h: 4,8c.

(c) *Scale 2D*

The minimum period for which metering for the demand tariff prescribed in terms of this scale shall be installed, shall be 12 months. The tariff prescribed in terms of this scale will normally suit consumers whose monthly consumption is fairly regular and whose demand exceeds 40 kW.

(i) Service charge per meter, per month: R25.

(ii) Demand charge per kW of the maximum demand registered over any consecutive 30 minutes during the month: R7.

(iii) A unit charge per kW.h of electricity supplied during the month which shall be the same as the unit charge paid by the council from time to time for the purchase of electricity in bulk.

(iv) The aggregate for the month of the service charge, the demand and the unit charge aforesaid shall be subject to a discount calculated at the rate of 10 per cent upon the amount, if any, by which the said aggregate exceeds R3 000.

(v) Subject to a minimum charge of R30 per month, the net amount calculated in terms of subparagraph (iv) shall be subject to a general discount or surcharge allowed to or levied on the council for the purchase of electricity in bulk.

(b) *Vorderings vir die lewering van elektriese stroom vir verligting, verwarming, kookdoeleindes en dryfkrag waar dit uitsluitlik vir huishoudelike doeleindes gebruik word, per kW.h: 2,18c.*

(2) *Skaal 1B: Woonstelle*

Hierdie skaal is van toepassing op woonstelle en woon-eenhede wat ingevolge die Wet op Deeltitels, 1971 (Wet 66 van 1971), geregistreer is, hetsy die lewering by grootmaat gemeet word of nie:

(a) Vaste heffing, of elektrisiteit verbruik word of nie, per woonstel, per maand: R3.

(b) Per kW.h elektrisiteit verbruik: 2,18c.

3. *Skale 2A, 2B en 2D: Handel, Nywerheid en Algemeen:*

Hierdie skale is van toepassing op alle persele of gebruike wat nie uitdruklik onder enige van die ander skale vermeld is nie en op lewering in grootmaat aan 'n openbare liggaam waar die verspreiding deur die verbruiker gedoen word:

(1) *Vorderings vir die lewering van elektriese stroom deur een meter, per maand:*

(a) *Skaal 2A*

Per kW.h elektrisiteit verbruik: 5,5c.

Hierdie skaal is van toepassing op 'n lewering met 'n voorsieningsvermoë van hoogstens 80 kV.A.

(b) *Skaal 2B*

Die raad moet, op skriftelike versoek van die verbruiker en onderworpe aan die bepalings van Deel 2 van hierdie tarief, waar die verbruiker elektrisiteit volgens Skaal 2A kry en 'n aparte stroombaan vir die doel aangelê is, 'n spesiale meter installeer om die verbruik van elektrisiteit vir handels-kookdoeleindes, waterverhitting en -verkoeling te bepaal, en die vordering ten opsigte van sodanige toevoer deur sodanige meter geregistreer, is soos volg:

Per kW.h: 4,8c.

(c) *Skaal 2D*

Meters vir lewering teen die aanvraagtarief by hierdie skaal bepaal, word vir 'n minimum tydperk van 12 maande aangebring. Die tarief by hierdie skaal bepaal sal gewoonweg verbruikers met 'n redelike bestendige maandverbruik en met 'n aanvraag van hoër as 40 kW. pas.

(i) 'n Diensheffing per meter, per maand: R25.

(ii) 'n Aanvraagheffing per kW van die maksimum aanvraag wat oor enige agtereenvolgende 30 minute gedurende die maand geregistreer is: R7.

(iii) 'n Eenheidsheffing per kW.h van elektrisiteit verskaf gedurende die maand wat dieselfde is as die eenheidstarief wat die raad van tyd tot tyd betaal vir die aankoop van elektrisiteit by die grootmaat.

(iv) Die som vir die maand se diensheffing, die aanvraagheffing en die eenheidsheffing hierbo vermeld, is onderworpe aan 'n korting bereken teen 10 persent van die bedrag, indien enige, waarmee genoemde som R3 000 oorskry.

(v) Onderworpe aan 'n minimum heffing van R30 per maand, is die netto bedrag bereken kragtens, subparagraaf (iv), onderworpe aan 'n algemene korting of toeslag wat gelykstaande is aan die algemene korting of toeslag wat aan die raad toegestaan of gehef is vir die aankoop van elektrisiteit by die grootmaat.

(vi) The maximum kilowatt demand figure used in the calculation of the charges payable in terms of subparagraph (ii) shall be one of the following, whichever is the highest:

(aa) The actual demand recorded, or

(bb) from a date 6 months after the date of connection or the date on which a larger connection for an increased supply is provided, 70 per cent of the maximum kilowatt demand requirement declared by the consumer when applying for a connection or an increased supply.

(vii) Six months' formal notice of intention to reduce the supply shall be given to the engineer in writing by the consumer: Provided that for the purpose of calculating the demand charge payable in terms of subparagraphs (ii) and (vi), no such reduction of the consumer's declared maximum kilowatt demand requirement shall be taken into account during the first 18 months after the date of providing the connection or a larger connection for an increased supply.

(2) Rules applicable to Scale 2D

(a) Where a consumer's electrical installation is tested by the council, and the kW demand is found to be less than 80 % of the kV.A demand, the council shall be entitled to give the consumer written notice to improve his power factor to not less than 80 % within six months, failing which the council shall replace the kW demand meter with a kV.A-demand meter and the charges under Scale 2D shall then apply to kV.A-demand instead of to kW-demand.

(b) In the case of consumers supplied through transformers, if metering is carried out on the low voltage side of the transformer a surcharge of 2,5 % on the kV.h registered, and 2,5 % on the maximum demand recorded, shall be made.

4. Scale 3: Special 'Off-Peak' Tariff

The council shall, at the written request of the consumer and subject to the conditions of Part 2 of this tariff, install a special meter for measuring the supply of electricity from 21h00 to 07h00, subject to the following:

(a) That the consumer receives a supply under Scale 2D: or

(b) that the consumer has installed a separate circuit for the purpose, and such circuit takes the supply only from 21h00 to 07h00.

The charge for the supply as measured by such meter shall be as follows: Per kW.h: 1,3c.

5. Scale 4: Itinerant Consumers

Electricity shall be supplied to circusses, merry-go-rounds, amusement parks, persons carrying on construction works and other casual consumers at the following rates:

(1) For the first 300 kW.h per meter consumed during any month, per kW.h: 15,5c.

(2) For all additional kW.h consumed during the month, per kW.h: 5,5c.

6. Scale 5: Lighting of Telephone Boots

Electricity shall be supplied to the telephone department for the lighting of telephone booths within the municipality at a flat rate of R6 per booth, per annum.

(vi) Die maksimum kilowatt aanvraagsyfer wat gebruik word by die berekening van die heffings betaalbaar ingevolge subparagraaf (ii), is een van die volgende, watter ook al die hoogste is:

(aa) Die werklike aanvraag geregistreer, of

(bb) vanaf 'n datum 6 maande na die datum van aansluiting of die datum waarop 'n groter aansluiting vir 'n verhoogde lewering verskaf is, 70 persent van die maksimum kilowatt aanvraagvereiste soos deur die verbruiker verklaar tydens sy aansoek vir 'n aansluiting of 'n verhoogde lewering.

(vii) Formele kennisgewing van ses maande van die voorneme om die lewering te verminder, moet skriftelik deur die verbruiker aan die ingenieur gegee word: Met dien verstande dat vir die doel van berekening van die aanvraagheffing betaalbaar ingevolge subparagrafe (ii) en (vi), geen sodanige vermindering van die verbruiker se verklaarde maksimum kilowatt aanvraagvereistes in aanmerking geneem word nie gedurende die eerste 18 maande na die datum waarop die aansluiting of 'n groter aansluiting vir 'n verhoogde lewering verskaf is.

(2) Reëls van Toepassing op Skaal 2D

(a) Waar 'n verbruiker se elektrisiteitsaanleg deur die raad getoets en dit bevind word dat die kW-aanvraag minder as 80 % van die kV.A-aanvraag is, is die raad geregtig om die verbruiker skriftelik in kennis te stel om sy arbeidsfaktor tot ten minste 80 % te verhoog binne ses maande, en indien hy in gebreke bly, vervang die raad die kW-aanvraagmeter deur 'n kV.A-aanvraagmeter en die heffings ingevolge Skaal 2D is dan van toepassings op kV.A-aanvraag in plaas van kW-aanvraag.

(b) In die geval van verbruikers wat deur middel van 'n transformator bedien word en indien die krag van die laagspanningskant van die transformator gemeet word, word daar 'n ekstra heffing van 2,5 % op die geregistreerde kW.h en 2,5 % op die maksimum aanvraag gehef.

4. Skaal 3: Spesiale 'Buite-Spits'-Tarief

Die raad moet op skriftelike versoek van die verbruiker en onderworpe aan die bepalings van Deel 2 van hierdie tarief, 'n spesiale meter installeer om die verbruik van elektrisiteit van 21h00 tot 07h00 te bepaal, onderhewig aan die volgende:

(a) Dat die verbruiker elektrisiteit volgens Skaal 2D kry; of

(b) dat die verbruiker 'n afsonderlike stroombaan vir die doel aangebring het, en dat sodanige stroombaan elektrisiteit slegs vanaf 21h00 tot 07h00 gebruik.

Die heffing ten opsigte van die verbruik deur sodanige meter geregistreer, is soos volg:

Per kW.h: 1,3c.

5. Skaal 4: Rondreisende Verbruikers:

Elektrisiteit word aan sirkusse, mallemeulens, pret-parke, persone wat konstruksiewerke doen en ander toevallige verbruikers gelewer teen die volgende tarief:

(1) Vir die eerste 300 kW.h per meter gedurende enige maand verbruik, per kW.h: 15,5c.

(2) Vir alle bykomende kW.h gedurende die maand verbruik, per kW.h: 5,5c.

6. Skaal 5: Verligting van Telefoonhokkies

Elektrisiteit vir die verligting van telefoonhokkies binne die munisipaliteit word aan die telefoondepartement gelewer teen 'n uniforme tarief van R6 per telefoonhokkie, per jaar.

7. Surcharge

In addition to the charges provided for in terms of scales 1A, 1B, 2A, 2B, 2D, 3, 4 and 5, a surcharge shall be payable as follows:

(1) In respect of scales 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4 and 5: 30 %.

(2) In respect of scale 2D: 10 %.

(3)(a) Whenever, after 1 March 1981, Escom changes the general discount of surcharge in its bulk supply tariff, the surcharge levied in terms of subitem (1) shall be adjusted in accordance with the following formula:

New surcharge

$$\left[\left(1 + \frac{T}{100} \right) \times \left(1 + \frac{0,45V}{100} \right) - 1 \right] \times 100 \%$$

where —

the new surcharge is calculated to the nearest third decimal;

T is the percentage surcharge levied in accordance with subitem (1) immediately preceding the adjustment in Escom's bulk supply tariff; and

V is the percentage increase or decrease in the bulk purchase price of electricity due to the adjustment in the general discount or surcharge in Escom's bulk supply tariff. (In the case of a decrease in purchase price, V is taken as negative).

(b) Consumption over the period between meter readings immediately preceding and immediately succeeding the date on which the adjustment in the surcharge comes into operation shall be deemed to have taken place evenly.

8. Adjustment of kW.h-charge

(1) When the kW.h-charge incorporated in the Electricity Supply Commission's bulk supply tariff to the council is increased or decreased, the kW.h-charge payable in terms of scales 1A, 1B, 2A, 2B, 3 and 4 shall be increased or decreased with P cent per kW.h. P is calculated to the nearest third decimal as follows:

$$P = 1,027 \times E \left[\frac{1 + \frac{S}{100}}{1 + \frac{C}{100}} \right]$$

where —

E is the increase or decrease in Escom's kW.h-charge;

S is the general discount or surcharge in Escom's bulk supply tariff (if a general discount is applicable, the value of S is taken as negative);

C is the surcharge payable in terms of item 7.

For the purpose of determining P for the first time the original kW.h-charge shall be taken as 0,9663c per kW.h.

(2) Consumption over the period between meter readings immediately preceding and succeeding the date on which the increase or decrease in the kW.h-charge for electricity purchased in bulk by the council comes into operation, shall be deemed to have taken place evenly.

7. Toeslag

Benewens die gelde waarvoor in skale 1A, 1B, 2A, 2B, 2D, 3, 4 en 5 voorsiening gemaak word, is die volgende toeslag betaalbaar:

(1) Ten opsigte van skale 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4 en 5: 30 %.

(2) Ten opsigte van skaal 2D: 10 %.

(3)(a) Telkens wanneer Evcokom, na 1 Maart 1981, die algemene korting of toeslag in sy grootmaattarief verander, word die toeslag wat ingevolge subitem (1) gehef word, aangepas ooreenkomstig die volgende formule:

Nuwe toeslag —

$$\left[\left(1 + \frac{T}{100} \right) \times \left(1 + \frac{0,45V}{100} \right) - 1 \right] 100 \%$$

waarin —

die nuwe toeslag tot die naaste derde desimaal bereken word;

T die persentasie toeslag is wat ingevolge subitem (1) gehef word onmiddellik voor die verandering in Evcokom se grootmaattarief; en

V die persentasie vermeerdering of vermindering is in die grootmaatkoopprys van elektrisiteit te wyte aan die verandering in die algemene af- of toeslag in Evcokom se grootmaattarief. (Indien daar 'n vermindering in aankoopprys is, word V negatief gereken).

(b) Verbruik oor die tydperk tussen meteraflesings onmiddellik voor en onmiddellik na die datum waarop die verandering van die toeslag in werking tree, word geag eweredig te geskied het.

8. Aanpassing van kW.h-koste

(1) Wanneer die kW.h-koste vervat in die Elektrisiteitsvoorsieningskommissie se grootmaattarief aan die Raad verhoog of verlaag word, word die kW.h-heffing betaalbaar ingevolge skale 1A, 1B, 2A, 2B, 3 en 4 vermeerder of verminder met P sent per kW.h. P word tot die naaste derde desimaal soos volg bereken —

$$P = 1,027 \times E \left[\frac{1 + \frac{S}{100}}{1 + \frac{C}{100}} \right]$$

waarin —

E die vermeerdering of vermindering in Evcokom se kW.h-heffing is;

S die persentasie algemene afslag of toeslag in Evcokom se tarief vir groot kraggebruikers is (indien 'n algemene afslag van toepassing is, word die waarde van S as negatief gereken);

C die persentasie toeslag is wat ooreenkomstig item 7 gehef word.

Vir die doeleindes van die eerste berekening van P word die aanvanklike kW.h-koste op 0,9663c per kW.h gestel.

(2) Verbruik oor die tydperk tussen meteraflesings onmiddellik voor en na die datum waarop die verhoging of verlaging in die kW.h-koste vir elektrisiteit in grootmaat deur die raad aangekoop in werking tree, word geag eweredig te geskied het.

9. Calculation of Monthly Charges:

The monthly account under each of the scales in this tariff shall be calculated to the nearest cent.

10. Definitions:

For the purpose of this tariff, unless the context otherwise indicates —

'kW.h' means a consumption of electrical energy as measured by the council's kilowatt-hour meters, and calculated at the rate of 1 000 watts electrical energy consumed each hour. All calculations shall be to the nearest kW.h;

'kW' means kilowatt;

'kV.A' means kilovolt-amperes.

PART 2: GENERAL

1. Standard Connections

(1) The Council shall provide the following standard connections:

(a) Single-phase supply at low voltage, limited to 60 amperes.

(b) Three-phase supply at low voltage.

(c) Three-phase supply at high voltage (6 600, 11 000 or 33 000 volts).

(2) Where the connected load of an installation exceeds 40 kV.A, the engineer may determine that the supply shall be at a voltage of 6 600 volts or 11 000 volts.

(3) Where the connected load of an installation exceeds 3 000 kV.A, the engineer may determine that the supply shall be at a voltage of 33 000 volts.

(4) All permanent service connections shall be provided by means of underground cables.

2. Permanent Service Connections

(1) The charges payable for a permanent service connection shall be an amount equal to the cost to the council of material, apparatus, equipment, labour and transport which, in the estimation of the engineer, will be necessary for making such connection between the consumer's point of supply, and the nearest existing point from which the council can, in the opinion of the engineer, satisfactorily supply the consumer's installation, plus an amount equal to 10 per cent of such amount.

(2) Where, in the case of a low voltage service connection, the length of cable between the boundary of the consumer's premises and the point of supply exceeds 30 m, or where the total length of cable exceeds 60 m, the engineer may require that a meter cabinet be provided by the consumer at such point near the boundary of the premises as the engineer deems fit.

(3)(a) Where the connected load of an installation exceeds 40 kV.A, the engineer may require the consumer to provide, free of charge, an enclosure to house such material, apparatus and equipment as may be required for the supply of electricity to the consumer, as well as such additional material, apparatus and equipment in order to provide an alternative or partial supply of electricity, should that be possible and convenient for the council.

(b) If such enclosure is not satisfactorily maintained by the consumer, the council may carry out repair work, and recover the cost from the consumer, or alternatively remove its material, apparatus and equipment.

9. Berekening van Maandelikse Heffings

Die maandelikse rekening onder elk van die skale in hierdie tarief word tot die naaste sent bereken.

10. Woordomskrywing:

Vir die toepassing van hierdie tarief, tensy die sinsverband anders aandui, beteken —

'kW.h' 'n verbruik van elektriese energie, soos deur die raad se kilowattuurmeters gemeet, en word bereken teen die skaal van 1 000 watts elektriese energie per uur verbruik. Alle berekeninge is tot die naaste kW.h;

'kW' kilowatt;

'kV.A' kilovolt-ampères.

DEEL 2: ALGEMEEN

1. Standaard aansluitings

(1) Die raad verskaf die volgende standaard aansluitings:

(a) Eenfasige toevoer teen lae spanning, beperk tot 60 ampère.

(b) Driefasige toevoer teen lae spanning.

(c) Driefasige toevoer teen hoë spanning (6 600, 11 000 of 33 000 volts).

(2) Indien die aangeslote las van 'n installasie meer as 40 kV.A is, kan die ingenieur bepaal dat die toevoer teen 'n spanning van 6 600 volts of 11 000 volts gelewer word.

(3) Indien die aangeslote las van 'n installasie meer as 3 000 kV.A is, kan die ingenieur bepaal dat die toevoer teen 'n spanning van 33 000 volts gelewer word.

(4) Alle permanente verbruikersaansluitings moet deur middel van ondergrondse kables aangebring word.

2. Permanente Verbruikersaansluitings

(1) Die gelde betaalbaar vir 'n permanente verbruikersaansluiting is 'n bedrag gelykstaande met die koste vir die raad van die materiaal, apparaat, toerusting, arbeid en vervoer wat, volgens die berekening van die ingenieur, nodig is om die verbruiker se leweringpunt by die naaste bestaande punt vanwaar die raad, volgens die mening van die ingenieur, aan die verbruiker se installasie bevredigende toevoer kan lewer, aan te sluit, plus 'n bedrag gelykstaande aan 10 persent van sodanige bedrag.

(2) Indien, in die geval van 'n laespanning verbruikersaansluiting, die lengte van die kabel tussen die grens van die verbruiker se perseel en die leweringpunt meer as 30 m is, of indien die totale lengte van die kabel meer as 60 m is, kan die ingenieur van die verbruiker vereis dat hy 'n meterkabinet op sodanige plek naby die grens van die perseel wat die ingenieur geskik ag, aanbring.

(3)(a) Waar die aangeslote las van 'n installasie meer as 40 kV.A is, kan die ingenieur van die verbruiker vereis om kosteloos 'n afskorting te verskaf om sodanige materiaal, apparaat en toerusting wat nodig is te huisves om elektrisiteit aan die verbruiker te lewer, asook sodanige addisionele materiaal, apparaat en toerusting om 'n alternatiewe of gedeeltelike elektrisiteitstoever te lewer, indien dit vir die raad moontlik en gerieflik is.

(b) Indien sodanige afskorting nie behoorlik deur die verbruiker onderhou word nie, kan die raad dit herstel en die herstellkoste op die verbruiker verhaal, of alternatiewelik sy materiaal, apparaat en toerusting verwyder.

(c) The consumer shall, subject to the provisions of subitem (3)(d) of this Part, supply such transformers as may be required: Provided that if the council has suitable transformers available and is prepared to let these to the consumer, the consumer may hire such transformers from the council at the following rental:

(i) For transformers with a primary voltage up to and including 11 000 volts: R [28 + 0,053 × 1.041 kV.A] per month or part thereof.

(ii) For transformers with a primary voltage of 33 000 volts, without automatic tap change gear: R [34 + 0,064 × kV.A] per month or part thereof.

(iii) For transformers with a primary voltage of 33 000 volts, with automatic tap change gear: R [42 + 0,08 × kV.A] per month or part thereof,-

where kV.A is the rating of the transformer in kilovolt-amperes and the rental is rounded off to the nearest full rand.

If the council supplies electricity to more than one consumer, of whom the electricity consumption is metered separately by the council, at low voltage from such transformers, no rental shall be payable.

(d) If, in the opinion of the engineer, an enclosure which is required in terms of subitem (3)(a) will also be used to house apparatus and equipment to supply other consumers on other stands in the vicinity at low voltage, the required transformer shall be supplied by the council, and for the purposes of subitem (1) of this Part the point from which the supply is derived shall be the council's low voltage bus bars in such enclosure.

3. Temporary Service Connections

(1) temporary service connections shall only be provided in such special cases and for such period as the engineer may approve. All applications for a temporary supply shall be accompanied by an indemnity approved by the engineer.

(2)(a) The charges for a temporary service connection shall be calculated by the engineer in accordance with subitem (1) of this Part, plus the estimated cost of the dismantling and removal of the temporary connection when the temporary service is terminated.

(b) After removal of such connection, there shall be refunded to the person who paid the said charges an amount which shall be calculated by the engineer with reference to the value of the serviceable material, apparatus and equipment recovered, less any costs incurred by the council for the testing and reparation of such material, apparatus and equipment.

Alterations to Service Connections

(1) The charges payable to the council in respect of any alteration to a service connection by the council for the benefit of the consumer or at the request of the consumer, shall be an amount equal to the cost to the council of the material, apparatus, equipment, labour and transport which, in the estimation of the engineer, will be necessary for making such alterations, plus an amount equal to 10 per cent of such amount.

(2) If the consumer's load is such that, in the opinion of the engineer, the council's metering equipment is likely to be damaged or its accuracy seriously affected, the council shall have the right to replace such equipment with meter-

(c) Die gebruiker moet, onderhewig aan die bepalings van subitem (3)(d) van hierdie Deel, sodanige transformators verskaf as wat nodig word: Met dien verstande dat, indien die raad geskikte transformators beskikbaar het en bereid is om dit aan die verbruiker te verhuur, die verbruiker sodanige transformators van die raad kan huur teen die volgende huurgeld:

(i) Vir transformators met 'n primêre spanning tot en met 11 000 volts: R [28 + 0,053 × kV.A] per maand of gedeelte daarvan.

(ii) Vir transformators met 'n primêre spanning van 33 000 volts, sonder outomatiese tapwisseltuig: R [34 + 0,064 × kV.A] per maand of gedeelte daarvan.

(iii) Vir transformators met 'n primêre spanning van 33 000 volts, met outomatiese tapwisseltuig: R [42 + 0,08 × kV.A] per maand of gedeelte daarvan.

Waar kV.A die vermoë van die transformator in kilovolt-ampère is, en die huurgeld afgerond word tot die naaste volle rand.

Indien die raad elektrisiteit aan meer as een verbruiker lewer, wie se elektrisiteitsverbruik afsonderlik deur die raad gemeet word, teen laespanning vanaf sodanige transformators gelewer word, is geen huurgeld betaalbaar nie.

(d) Indien, na die mening van die ingenieur, 'n afskorting wat ingevolge subitem (3)(a) vereis word ook gebruik sal word vir die huisvesting van apparaat en toerusting om ander verbruikers op ander standplase in die omgewing teen laespanning te voorsien, word die nodige transformator deur die raad verskaf, en vir die toepassing van subitem (1) van hierdie Deel is die punt vanwaar die toevoer gelewer word die raad se laespanning geleistamme in sodanige afskorting.

3. Tydelike Verbruikersaansluitings

(1) Tydelike verbruikersaansluitings word slegs verskaf in sodanige spesiale gevalle en vir sodanige tydperk wat die ingenieur mag goedkeur. Alle aansoeke om 'n tydelike lewering moet van 'n vrywaring deur die ingenieur goed-gekeur vergesel wees.

(2)(a) Die gelde vir 'n tydelike verbruikersaansluiting word deur die ingenieur bereken ooreenkomstig subitem (1) van hierdie Deel, plus die beraamde koste om die tydelike aansluiting af te takel en te verwyder wanneer die tydelike diens gestaak word.

(b) Nadat sodanige aansluiting verwyder is, word aan die persoon wat genoemde gelde betaal het, 'n bedrag terugbetaal, wat deur die ingenieur bereken word volgens die waarde van die herbruikbare materiaal, apparaat en toerusting wat verhaal is, minus enige koste wat deur die raad aangegaan is om sodanige materiaal, apparaat en toerusting te toets en te herstel.

4. Veranderings aan Verbruikersaansluitings

(1) Die gelde betaalbaar aan die raad ten opsigte van enige verandering wat deur die raad aan 'n verbruikersaansluiting ten voordele van of op versoek van die verbruiker uitgevoer word, is 'n bedrag gelyk aan die koste vir die raad van die materiaal, apparaat, toerusting, arbeid en vervoer wat, volgens die berekening van die ingenieur, nodig word om sodanige verandering te voltooi, plus 'n bedrag gelyk aan 10 present van sodanige bedrag.

(2) Indien die verbruiker se lading sodanig is dat, na die mening van die ingenieur, die raad se metertoerusting waarskynlik beskadig kan word of die akkuraatheid daarvan ernstig aangetas, kan word, het die raad die reg om

ing equipment of a suitable rating, and recover from the consumer an amount equal to the cost to the council of the material, apparatus, equipment, labour and transport necessary for such replacement, less an amount which, in the opinion of the engineer, represents the value of the recovered metering equipment.

5. Point of Supply

The consumer's point of supply shall be, in the case of —

(a) an overhead service connection, the meter cabinet: Provided that the mains and accessories between the consumer's roof shackles and the consumer's meter cabinet shall be installed and maintained by the consumer;

(b) a temporary service connection, at such place on the installation as determined by the engineer;

(c) any other service connection, the cable terminals, meter cabinet, the council's main circuit breaker or isolator or the outgoing terminals or bus-bars of the council's metering current transformers, as the case may be.

6. Removal of Permanent Service Connection

Any person intending to alter or demolish a building to which a service connection is connected, and such demolition or alteration necessitates the removal of any apparatus or equipment forming part of the service connection, shall give the engineer written notice of this intention: The charge payable for the removal of a permanent service connection shall be an amount equal to the cost to the council of the material, labour and transport which will, in the estimation of the engineer, be required for the removal of the service connection and any necessary alterations to the council's supply mains, plus an amount equal to 10 per cent of such amount. This amount shall be paid to the council at least three full working days before the demolition or alteration is commenced.

7. Inspection and Testing of Installation Work

(1) On receipt to a notice in terms of these by-laws that an electrical installation or extension to an installation has been completed and is ready for inspection and testing, such inspection and test shall be carried out free of charge.

(2) If the installation is found to be incomplete or defective or fails in any way to comply with these by-laws, the council shall not connect the installation until such defect or failure has been rectified and a further inspection and test have been carried out. A charge of R25 shall be paid in advance for each such additional inspection and test.

(3) If any electrical contractor or permit holder fails to keep an appointment for an inspection and test, the fee paid, if any, in respect of such inspection and test shall be forfeited to the council, and a charge equal to the amount determined in accordance with subitem (2) of this Part shall be payable before a further appointment is made.

8. Electricity Supply Failures

When the electricity department is called upon to attend to a failure of the electricity supply to the premises of any consumer, and it is found that such failure is due to any cause other than a fault in the council's supply main or apparatus, a charge of R7,50, plus the cost of any material necessary to restore the supply, shall be payable.

sodanige toerusting met metertoerusting van 'n geskikte soort te vervang en om 'n bedrag gelykstaande met die koste aan die raad van die materiaal, apparaat, toerusting, arbeid en vervoer nodig vir sodanige vervanging, minus 'n bedrag wat, volgens die mening van die ingenieur, gelykstaande is met die waarde van die vervangde metertoerusting, op die verbruiker te verhaal.

5. Leweringspunt

Die verbruiker se leweringspunt is, in die geval —

(a) van 'n lugverbruikersaansluiting, die meterkabinet: Met dien verstande dat die hoofleidings en toebehoere tussen die verbruiker se dakkoppeling en die verbruiker se meterkabinet deur die verbruiker geïnstalleer en onderhou moet word;

(b) van 'n tydelike verbruikersaansluiting, op sodanige plek van sy installasie as wat die ingenieur bepaal;

(c) van enige ander verbruikersaansluiting, die kabelterminale, meterkabinet, die raad se hoofskakelaar of isolator of die uitgaande poolklemme of geleistamme van die raad se meterstroomtransformators, al na die geval.

6. Verwydering van Permanente Verbruikersaansluiting

Iemand wat voornemens is om 'n gebou waar 'n verbruikersaansluiting aangebring is te verander of te sloop, en sodanige slooping of verandering sou meebring dat enige apparaat of toerusting wat deel vorm van die verbruikersaansluiting verwyder moet word, moet die ingenieur skriftelike kennis gee van daardie voorneme. Die gelde betaalbaar vir die verwydering van 'n permanente verbruikersaansluiting is 'n bedrag gelykstaande met die koste vir die raad van die materiaal, arbeid en vervoer wat, volgens die berekening van die ingenieur, nodig is vir die verwydering van die verbruikersaansluiting en enige nodige veranderings aan die raad hooftoevoerleiding, plus 'n bedrag gelyk aan 10 persent daarvan. Sodanige bedrag moet ten minste drie volle werksdae voordat daar met die slooping of verandering 'n aanvang gemaak word aan die raad betaal word.

7. Inspeksie en Toets van Installasiewerk

(1) Na ontvangs van 'n kennisgewing ingevolge hierdie verordeninge dat 'n elektriese installasie of 'n uitbreiding van 'n installasie voltooi is en gereed is om geïnspekteer en getoets te word, word so 'n inspeksie en toets kosteloos uitgevoer.

(2) Indien bevind word dat die installasie onvolledig of gebrekkig is of in enige opsig nie aan hierdie verordeninge voldoen nie, sluit die raad die installasie nie aan voordat so 'n gebrek of tekortkoming reggemaak en 'n verdere inspeksie en toets uitgevoer is nie. 'n Vordering van R25 moet vir elke sodanige bykomende inspeksie en toets vooruit betaal word.

(3) Indien 'n elektriese kontrakteur of permithouer in gebreke bly om 'n afspraak vir 'n inspeksie en toets na te kom, word die geld, indien enige, wat ten opsigte van sodanige inspeksie en toets betaal is ten gunste van die raad verbeur en is die geld gelykstaande met die bedrag ooreenkomstig subitem (2) van hierdie Deel bepaal, betaalbaar alvorens 'n verdere afspraak gereël word.

8. Kragonderbrekings

Wanneer die elektrisiteitsafdeling versoek word om 'n onderbreking van die elektrisiteitstoevoer na die perseel van enige verbruiker te herstel en daar bevind word dat sodanige onderbreking te wyte is aan enige oorsaak wat nie die fout van die raad se hooftoevoerleiding of apparaat is nie, is 'n vordering van R7,50 plus die koste van enige materiaal wat benodig word om die toevoer te herstel, betaalbaar.

9. Deposits

(1) The minimum deposit payable by a consumer in respect of the consumption of electricity shall be R30.

(2) Notwithstanding any provisions to the contrary contained in the council's by-laws, the deposits of existing consumers shall only be increased if the electricity supply is discontinued due to non-payment of any charges due in terms of these by-laws, or if a consumer applies for an increased supply of electricity which will result in an increase in the consumption of electricity.

10. Miscellaneous Charges

(1) The charge payable for the testing of the accuracy of a meter in accordance with section 9(1) shall be R15.

(2) The reconnection fee payable in accordance with section 11(1) shall be R10.

(3) The fee payable for the disconnection or reconnection of the electricity supply in terms of section 11(4) shall be R10."

2. The Electricity Supply By-laws of the Germiston Municipality, published under Administrator's Notice 25, dated 9 January 1982, as amended, are hereby revoked.

PB 2-4-2-36-1

Administrator's Notice 316

2 March 1983

HEIDELBERG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO DRAINAGE BY-LAWS

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Drainage By-laws of the Heidelberg Municipality, adopted by the Council under Administrator's Notice 198, dated 20 February 1980, as amended are hereby further amended as follows:

1. By the substitution for Part IV under Appendix VI of the following:

"PART IV
Charges for Work

1. For the sealing of openings (section 9(4)), per opening: R15.

2. For the opening of blocked drains (section 13(4)):

(1) Weekdays:

For each hour of part thereof: R15.

(2) Saturdays:

For each hour or part thereof: R20.

(3) Sundays and public holidays:

For each hour or part thereof: R25."

2. By the insertion after Part IV under Appendix VI of the following:

"PART V

Charges for Vacuum Tank and Frenchdrain Services

1. Charges in Respect of Vacuum Tank Services

(1) For the removal of sewage or waste-water from approved conservancy tanks, per month.

(a) For the first three services: R9.

9. Deposito's

(1) Die minimum deposito betaalbaar deur 'n verbruiker ten opsigte van die verbruik van elektrisiteit is R30.

(2) Niteenstaande enige andersluidende bepalings in die raad se verordeninge vervat, word die deposito's van bestaande verbruikers slegs verhoog indien die elektrisiteitstoevoer weens wanbetaling van enige gelde verskuldig ingevolge hierdie verordeninge afgesluit word, of indien 'n verbruiker aansoek doen om 'n verhoogde lewering wat 'n styging in elektrisiteitsverbruik sal meebring.

10. Diverse Gelde

(1) Die heffing betaalbaar vir die toets van die juistheid van 'n meter ooreenkomstig artikel 9(1) is R15.

(2) Die heraansluitingsgeld betaalbaar ooreenkomstig artikel 11(1) is R10.

(3) Die heffing betaalbaar vir die afsluiting of heraan-sluiting van die elektrisiteitstoevoer ingevolge artikel 11(4) is R10."

2. Die Elektrisiteitsvoorsieningsverordeninge van die Munisipaliteit Germiston, afgekondig by Administrateurskennisgewing 25 van 9 Januarie 1952, soos gewysig, word hierby herroep.

PB 2-4-2-36-1

Administrateurskennisgewing 316

2 Maart 1983

MUNISIPALITEIT HEIDELBERG: WYSIGING VAN RIOLERINGSVERORDENINGE

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Rioleringsverordeninge van die Munisipaliteit Heidelberg deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 198 van 20 Februarie 1980 soos gewysig, word hierby verder soos volg gewysig:

1. Deur Deel IV onder Aanhangsel VI deur die volgende te vervang:

"DEEL IV

Gelde vir Werk

1. Vir die verseëling van openinge (artikel 9(4)), per opening: R15.

2. Vir die oopmaak van verstopte perseelriole (artikel 13(4)):

(1) Weekdae:

Vir elke uur of gedeelte daarvan: R15.

(2) Saterdag:

Vir elke uur of gedeelte daarvan: R20.

bare vakansiedae:

Vir elke uur of gedeelte daarvan: R25."

(3) Sondae en Openbare vakansiedae:

2. Deur na Deel IV onder Aanhangsel VI die volgende in te voeg:

"DEEL V

Gelde vir Vakuumentk- en Stapelrioldienste

1. Gelde ten Opsigte van Vakuumentkdiens

(1) Vir die verwydering van rioolwater uit goedgekeurde riooltenks, per maand:

(a) vir die eerste drie dienste: R9.

(b) Thereafter, per service: R9.

(2) For the removal of sewerage or waste-water from septic tanks or french drains, per services: R10.

2. Removal of Night-soil and Urine.

For the removal of night-soil and/or urine twice weekly, per pail, per month or part thereof: R8".

3. By the deletion of Appendix VII.

PB 2-4-2-34-15

Administrator's Notice 317

2 March 1983

JOHANNESBURG MUNICIPALITY: SWIMMING POOL BY-LAWS

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinatter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

Definitions

1. In these by-laws, unless the context otherwise indicates—

"Council" means the City Council of Johannesburg, that Council's Management Committee acting under powers delegated to it in terms of section 58 of the Local Government (Administration and Elections) Ordinance 1960, a Committee established under section 60, and acting under powers delegated to it in terms of section 58, of that Ordinance, and any officer acting under or by virtue of any power, function or duty delegated to him in terms of the said section 58;

"premises" means a swimming pool and the land and any building used in association with such pool;

"swimming pool" includes a children's swimming and paddling pool;

"swimming pool keeper" means any person who owns, or controls the operation, of a swimming pool;

"Medical Officer of Health" means the Medical Officer of Health of the Council, any person acting in his stead, and any person authorised by the Council to act on his behalf;

Scope of By-laws and Exemptions

2. These by-laws shall not apply to any swimming pool owned or controlled by the Council or to any swimming pool forming part of residential accommodation designed for the use of a single family unless in the case of any such latter pool, a fee is charged for admission thereto or if swimming tuition for reward is given.

Requirements of Premises

3. A swimming pool keeper shall provide—

(a) separate changeroom and toilet facilities for each sex within easy access of the swimming pool for persons using the swimming pool or premises;

(b) proper lighting for the changeroom and toilet facilities and the premises, if the swimming pool is to be used at night;

(c) on the sides of the swimming pool and above the water level, plainly visible markings, at least 100 mm high, indicating the depth of the water at the respective points at the shallowest and deepest ends of the swimming pool

(b) daarna, per diens: R9.

(2) Vir die verwydering van rioolwater uit septiese tenks of stapelriole, per diens: R10.

2. Verwydering van Nagvuil en Urine

Vir die verwydering van nagvuil en/of urine twee keer per week, per emmer, per maand of gedeelte daarvan: R8".

3. Deur Aanhangsel VII te skrap.

PB 2-4-2-34-15

Administrateurskennisgewing 317

2 Maart 1983

MUNISIPALITEIT JOHANNESBURG: SWEMBAD-VERORDENINGE

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit wat deur hom ingevolge artikel 99 van die genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Woordbepalings

1. In hierdie verordeninge, tensy dit uit die samehang anders blyk, beteken—

"Raad" die Stadsraad van Johannesburg, dié Raad se Bestuurskomitee wat handel kragtens die bevoegdhede wat ingevolge die bepalinge van artikel 58 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Administrasie en Verkie-sings), 1960, 'n komitee wat ingevolge artikel 60 aangestel is en wat handel kragtens die bevoegdhede wat ingevolge die bepalinge van artikel 58 van daardie Ordonnansie aan hom gedelegeer is, en enige beampte wat ingevolge en kragtens enige bevoegdheid, funksie of plig optree wat ingevolge genoemde artikel 58 aan hom gedelegeer is;

"perseel" 'n swembad en die grond en enige gebou wat in verband met sodanige swembad gebruik word;

"swembad" ook 'n kinderswembad en plasdammetjies;

"swembadhouer" enige persoon wat die eienaar van 'n swembad is of die werking daarvan beheer;

"Stadsgeneesheer" die Stadsgeneesheer van die Raad, enigiemand wat namens hom optree en enigeen wat deur die Raad gemagtig is om namens hom op te tree;

Trefwydte van die Verordeninge en Vrystellings

2. Hierdie Verordeninge is nie van toepassing op enige swembad wat aan die Raad behoort of deur hom beheer word nie, of op enige swembad wat deel vorm van die residentiële akkommodasie wat ontwerp is vir gebruik deur 'n enkele gesin nie tensy daar, in die geval van enige sodanige laasgenoemde swembad, toegangsgeld gevra word, of indien swemlesse teen vergoeding daar gegee word.

Perseelvereistes

3. 'n Swembadhouer moet—

(a) afsonderlike kleedkamer en toiletgeriewe, wat maklik van die swembad af bereik kan word deur persone wat die swembad of swembadperseel gebruik, vir elke geslag verskaf;

(b) behoorlike verligting by die kleedkamers- en toiletgeriewe en op die perseel verskaf, as die swembad saans gebruik gaan word;

(c) aan die kante van die swembad en bokant die wattervlak duidelik sigbare merke van minstens 100 mm hoog by die vlakste en diepste kante van die swembad verskaf en op sodanige ander plekke waar die waterdiepte met

and at such other points where the depth of the water varies by more than 300 mm from the depth indicated at the nearest marking;

(d) a swimming pool water purification system capable of not less than two changes of the swimming pool water per day; and

(e) refuse receptacles on the premises.

Duties of Swimming Pool Keeper

4. Every swimming pool keeper shall—

(a) keep the premises in a safe and clean condition and in good repair;

(b) ensure a two-hour change rate of water in any children's paddling pool and a change rate of not less than that contemplated in section 3(d) in any other swimming pool;

(c) maintain the water purification system referred to in section 3(d) in proper working order;

(d) provide and maintain in proper working order equipment for testing swimming pool water for pollution and disinfection;

(e) if towels or costumes are issued to bathers, ensure that only towels and costumes which have been properly washed after previous use are so issued;

(f)(i) provide a first aid box equipped with one 75 mm adhesive dressing strip, two 50 mm and two 75 mm roller bandages, six large triangular bandages of unbleached calico, one 75 mm crêpe bandage, one forearm splint, one 125 g roll of absorbent cotton wool, a roll surgical gauze, six small medicated sterile dressings, one packet safety pins, one pair of scissors, one pair of splinter forceps or tweezers, one bottle 2 % solution of mercurochrome, three eye pads; and

(ii) such first aid box shall be clearly designated and kept in a prominent, easily accessible, protected position and shall be properly maintained;

(g) provide a resuscitation appliance which shall be clearly designated and kept in a prominent easily accessible, protected position and shall be maintained in good working order and to which clear instructions for use shall be attached; and

(h) ensure that all refuse on the premises is placed in a refuse receptacle.

Water Supply

5.(1) No water from a source other than water from the Council's supply, shall be used to clean, fill or maintain the level in a swimming pool unless the Medical Officer of Health has issued a certificate to the swimming pool keeper stating that such water is suitable for such use.

(2) Written application for approval to use any other water source as contemplated in subsection (1), shall be submitted to the Medical Officer of Health by the swimming pool keeper and be accompanied by sufficient details of such water source to enable samples for laboratory examination to be taken by the Medical Officer of Health.

(3) The swimming pool keeper concerned shall, not later than 14 days before the expiration of one year from the date of a certificate issued in terms of subsection (1), or before an earlier date specified in such certificate, in writing apply to the Medical Officer of Health for renewal of such certificate, and if renewed, he shall thereafter

meer as 300 mm verskil van die diepte wat deur die naaste merk aangedui word, wat die diepte van die water op die onderskeie punte aandui;

(d) 'n swembadwatersuiweringstelsel verskaf wat die vermoë het om die water in die swembad minstens twee keer per dag te verwissel; en

(e) afvalhouers op die perseel verskaf.

Pligte van Swembadhouer

4. Elke swembadhouer moet—

(a) die perseel in 'n veilige, skoon en goeie toestand hou;

(b) toesien dat die water in enige plasdammietjie vir kinders elke twee uur verwissel word en dat die water in enige ander swembad minstens die wisseltempo het wat in artikel 3(d) beoog word;

(c) die watersuiweringstelsel wat in artikel 3(d) genoem word, in 'n goeie werkende toestand in stand hou;

(d) toerusting vir die toets van swembadwater vir besoedeling en vir disinfeksie verskaf en in behoorlik werkende toestand in stand hou;

(e) as handdoeke en swemklere aan swemmers uitgeleë word, toesien dat net swemklere en handdoeke wat behoorlik gewas is nadat dit tevore gebruik is, uitgereik word;

(f)(i) 'n noodhulpkis voorsien wat toegerus is met een kleefwondstrook van 75 mm, twee rolverbande van 50 mm en twee van 75 mm, ses groot driehoeksverbande van ongebleikte katoen, een rekverband van 75 mm, een voorarmspalk, een rolletjie absorberende watte van 125 g, 'n rol chirurgiese gaas, ses klein gemedikeerde steriele verbande, 'n pakkie haakspelde, 'n skêr, 'n splintertangetjie of pinset, 'n bottel merkurochroom van 2 % oplossing en drie oogkussings; en

(ii) sodanige noodhulpkis moet duidelik gemerk en op 'n prominente, maklik bereikbare, beskermde plek gehou en behoorlik in stand gehou word;

(g) 'n resussitasietoestel voorsien wat duidelik gemerk en op 'n prominente, maklik bereikbare, beskermde plek gebêre, en in goeie werkende toestand gehou moet word, en waaraan duidelike gebruiksaanwysings vasgeheg moet word;

(h) toesien dat alle afval op die perseel in 'n afvalhouer geplaas word.

Watertoevoer

5.(1) Geen water uit 'n ander bron as net water wat deur die Raad voorsien word, mag gebruik word om 'n swembad skoon te maak, vol te maak of op die regte vlak te hou nie, tensy die Stadsgeneesheer 'n sertifikaat aan die swembadhouer uitgereik het waarin verklaar word dat daardie water vir sodanige gebruik geskik is.

(2) Skriftelike aansoek om goedkeuring dat enige ander waterbron gebruik mag word soos in subartikel (1) beoog, moet deur die swembadhouer aan die Stadsgeneesheer voorgelê word en moet vergesel gaan van voldoende besonderhede van sodanige waterbron sodat die Stadsgeneesheer monsters vir laboratoriumondersoek kan neem.

(3) Die betrokke swembadhouer moet minstens 14 dae voor die verloop van een jaar na die datum waarop 'n sertifikaat ingevolge subartikel (1) uitgereik is, of voor 'n vroeëre datum wat op sodanige sertifikaat genoem word, skriftelik by die Stadsgeneesheer aansoek doen om 'n hernuwing van sodanige sertifikaat, en indien dit hernieu

apply for further renewal of the certificate annually or at such earlier date as may have been specified in the last renewal.

(4) The Medical Officer of Health shall take such samples of the water as he deems fit for the purpose of issuing a certificate in terms of subsection (1) or a renewal in terms of subsection (3) and shall submit them for analysis and bacteriological examination to an analyst authorised in terms of section 12 of the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act 54 of 1972).

(5) The Medical Officer of Health shall issue a certificate or renew it in terms of subsections (1) and (3), respectively, if he is satisfied that use of the water concerned in a swimming pool will not endanger the health of any person.

(6) A swimming pool keeper shall if his swimming pool contains water from a source other than the Council's supply, ensure that no person enters such pool after the date on which application for the renewal of a certificate in terms of subsection (3) should have been, but was not made, until such time as a new certificate has been issued in terms of subsection (1).

(7) A swimming pool keeper applying for a certificate or renewal in terms of subsection (1) or (3), shall pay to the Council a charge of R15,00 for the taking and analysing samples in terms of subsection (4) which charge shall accompany such application.

(8) If a water supply pipe is used to fill a swimming pool, it shall not be continuous, but shall be interrupted by an atmospheric break of at least 150 mm at a point higher than the maximum water level of the swimming pool in such a manner that the water from such swimming pool is unable to re-enter the supply pipe beyond such break.

(9)(a) Any opening in a swimming pool leading to an outlet pipe shall be connected to such outlet pipe by means of a sump if required by the Medical Officer of Health having regard to the size of the opening and the velocity of the water flowing through such opening.

(b) The cross-sectional area of such opening shall be at least four times greater than the cross-sectional area of the outlet pipe.

(c) Such opening and sump shall, if required by the Medical Officer of Health, be so constructed as to ensure that the maximum velocity of the water passing through such opening does not exceed 0,5 m per second.

(10) Any opening in the swimming pool wall or floor through which water leaves the swimming pool shall be protected by a grate or other covering which is not readily removable by bathers.

(11) The provisions of subsections (8) and (9) shall only apply to swimming pools which are constructed or reconstructed after the commencement of these by-laws: Provided that the Council may, if it is of the opinion that compliance with any requirement of those subsections is necessary to prevent danger to public health or to any person, give notice in writing to the swimming pool keeper of a swimming pool which has not been constructed or reconstructed after the date of commencement of these by-laws, to make such swimming pool comply with such requirement within a period stipulated in such notice.

word, moet hy elke jaar of op sodanige vroeëre datum as wat op die vorige hernuwingsertifikaat genoem kon gewees het, om 'n verdere hernuwing aansoek doen.

(4) Die Stadsgeneesheer moet sodanige monsters van die water neem as wat hy vir die doeleindes van die uitreiking van 'n sertifikaat ingevolge subartikel (1), of 'n hernuwing ingevolge subartikel (3), gerade ag, en hulle vir ontleding en bakteriologiese ondersoek voorlê aan 'n ontleder wat ingevolge artikel 12 van die Wet op Voedingstowwe, Skoonheidsmiddels en Ontsmettingsmiddels, 1972 (Wet 54 van 1972), daartoe gemagtig is.

(5) Die Stadsgeneesheer moet ingevolge subartikel (1) en (3) onderskeidelik 'n sertifikaat uitreik of dit hernieu, indien hy daarvan oortuig is dat die gebruik van die betrokke water in 'n swembad nie die gesondheid van enigiemand in gevaar sal stel nie.

(6) 'n Swembadhouer moet, indien sy swembad water bevat wat afkomstig is uit 'n ander bron as die Raad se toevoer, seker maak dat niemand sodanige swembad betree na die datum waarop daar ingevolge subartikel (3) aansoek om die hernuwing van 'n sertifikaat aansoek gedoen moes word, maar dit nie gedoen is nie, tot tyd en wyl 'n nuwe sertifikaat ingevolge subartikel (1) uitgereik is.

(7) 'n Swembadhouer wat ingevolge subartikel (1) of (3) om 'n sertifikaat of 'n hernuwing aansoek doen, moet aan die Raad 'n bedrag van R15,00 betaal vir die neem en ontleding van monsters ingevolge subartikel (4), welke bedrag die aansoek moet vergesel.

(8) Indien daar van 'n waterpyp gebruik gemaak word om 'n swembad mee te vul, mag dit nie aaneenlopend wees nie, maar moet daar 'n atmosferiese onderbreking wees van minstens 150 mm op 'n punt wat hoër lê as die maksimum watervlak van die swembad, en op so 'n wyse dat die water uit sodanige swembad nie weer in die toevoerpyp bokant sodanige onderbreking kan terugvloei nie.

(9)(a) Enige opening in 'n swembad wat na 'n uitlaatpyp lei, moet aan sodanige uitlaatpyp verbind word deur middel van 'n opvangbak as die Stadsgeneesheer dit sou vereis met inagneming van die grootte van die opening en die snelheid waarmee die water deur sodanige opening vloei.

(b) Die deursnee-oppervlakte van sodanige opening moet minstens vier keer groter wees as die deursnee-oppervlakte van die uitlaatpyp.

(c) Sodanige opening en opvangbak moet, as die Stadsgeneesheer dit sou vereis, op so 'n manier gemaak word ten einde te verseker dat die maksimum snelheid van die water wat deur sodanige opening vloei nie meer as 0,5 m per sekonde sal wees nie.

(10) Enige opening in die swembadwand of -vloer waardeur die water uit die swembad vloei, moet met 'n rooster of ander bedekking bedek word wat nie maklik deur swemmers verwyder kan word nie.

(11) Die bepalinge van subartikels (8) en (9) is net van toepassing op swembaddens wat na die aanvang van hierdie Verordeninge gebou of herbou word: Met dien verstande dat die Raad, as hy van mening is dat die voldoening aan enige vereiste van daardie subartikels nodig is om gevaar vir publieke gesondheid of vir enige persoon te voorkom, aan die swembadhouer van 'n swembad wat nie na die aanvangsdatum van hierdie Verordeninge gebou of herbou is nie, skriftelik kennis kan gee om sodanige swembad binne die tydperk wat in sodanige kennisgewing verstrekk word, aan sodanige vereiste te laat voldoen.

Condition of Water

6. Every swimming pool keeper shall ensure that at all times when the swimming pool is available for use, the water complies with the following requirements:

- (a) The water shall be free from floating, suspended or settled matter and swimming organisms, and all walls, floors, access ladders and gutters of the swimming pool shall be free of algae and slime;
- (b) the standard agar plate count, after incubation at 37° C for 24 hours, shall not exceed 100 organisms per ml of water;
- (c) *escherichia coli* type 1 bacteria shall not be present in any 100 ml sample of water;
- (d) if chlorine based disinfectants are used, the residual chlorine level of the water in the swimming pool shall not be less than 0,2 mg per litre;
- (e) if a disinfectant, other than chlorine is used, the residual level of such other disinfectant shall be equivalent in effect to the requirements of paragraph (d);
- (f) the pH of the water shall be not less than 7,0 nor greater than 8,0.

Prohibition of use of Swimming Pool

7.(1) If the water in a swimming pool, at any time when such swimming pool is available for use, does not comply with all the requirements of section 6 and if, in the opinion of the Medical Officer of Health, the use of such swimming pool is consequently not in the interest of public health, he may forthwith verbally prohibit the use of such swimming pool.

(2) The Medical Officer of Health shall, within 48 hours after imposing a verbal prohibition in terms of subsection (1), confirm or revoke such prohibition in writing, and if he fails to do so such verbal prohibition shall lapse.

(3) A prohibition confirmed in terms of subsection (2) shall remain in force until written revocation thereof by the Medical Officer of Health has been served upon the swimming pool keeper.

(4) A verbal prohibition in terms of subsection (1), a written prohibition in terms of subsection (2) and any written revocation thereof, shall be communicated to or served on the swimming pool keeper personally or if the swimming pool keeper is not a natural person, such prohibition or revocation shall be communicated to, or served on, the secretary, chairman, director or other office bearer of the swimming pool keeper.

(5) No person shall swim in, paddle in or enter or allow any child in his custody to swim in, paddle in or enter any swimming pool in respect of which a prohibition in terms of subsection (1) or (2) is in force: Provided that any person may enter such swimming pool for the purpose of cleaning, repairing or maintaining it.

(6) The swimming pool keeper concerned shall ensure that no person contravenes the provisions of subsection (5).

Disposal of Swimming Pool Water

8. Water from a swimming pool and its associated water purification plant shall only be discharged therefrom in accordance with the provisions of section 25 of the Council's

Toestand van Water

6. Elke swembadhouer moet toesien dat die swembadwater te alle tye wanneer die swembad vir gebruik beskikbaar is, aan die volgende vereistes voldoen:

- (a) Die water moet vry van drywende, gesuspendeerde of afgesakte materiaal, of swemmende organismes wees en alle wande, vloere, toegangslere en geute van die swembad moet sonder alge en slym wees;
- (b) die standaard agarplaattelling na 'n inkubasie teen 37°C vir 24 uur mag nie meer as 100 organismes per ml water wees nie;
- (c) *escherichia coli* — bakterieë, tipe 1, mag nie in enige watermonster van 100 ml aanwesig wees nie;
- (d) as ontsmettingsmiddels met 'n chloorbasis gebruik word, mag die residu-chloorpeil van die water van die swembad nie minder as 0,2 mg per liter wees nie;
- (e) indien 'n ander ontsmettingsmiddel as chloor gebruik word, moet die residupeil van sodanige ander ontsmettingsmiddel in effek gelyk wees aan die vereistes van paragraaf (d);
- (f) die pH van die water mag nie minder as 7,0 of meer as 8,0 wees nie.

Verbod op die Gebruik van die Swembad

7.(1) Indien die water in 'n swembad, op enige tydstop wanneer sodanige swembad vir gebruik beskikbaar is, nie aan al die vereistes van artikel 6 voldoen nie, en indien, na die mening van die Stadsgeneesheer, die gebruik van sodanige swembad gevolglik nie in die belang van publieke gesondheid is nie, kan hy onmiddellik mondelings die gebruik van sodanige swembad verbied.

(2) Die Stadsgeneesheer moet binne 48 uur nadat hy 'n mondelinge verbod ingevolge subartikel (1) geplaas het, sodanige verbod skriftelik bevestig of herroep, en as hy versuim om dit te doen, sal sodanige mondelinge verbod verval.

(3) 'n Verbod wat ingevolge subartikel (2) bekragtig is, bly van krag totdat skriftelike herroeping daarvan deur die Stadsgeneesheer aan die swembadhouer beteken is.

(4) 'n Mondelinge verbod ingevolge subartikel (1), 'n skriftelike verbod ingevolge subartikel (2) en enige skriftelike herroeping daarvan moet persoonlik aan die swembadhouer oorgedra of aan hom beteken word of, indien die swembadhouer nie 'n natuurlike persoon is nie, moet sodanige verbod of herroeping aan die sekretaris, voorsitter, direkteur of ander ampsdraer van die swembadhouer oorgedra of beteken word.

(5) Niemand mag in enige swembad ten opsigte waarvan daar 'n verbod ingevolge subartikel (1) of (2) geld, swem, plas of ingaan, of toelaat dat enige kind onder sy sorg daarin swem, plas of ingaan nie: Met dien verstande dat enigiemand sodanige swembad mag ingaan met die doel om dit skoon te maak, te herstel of in stand te hou.

(6) Die betrokke swembadhouer moet toesien dat niemand die bepalings van subartikel (5) oortree nie.

Wegdoening van Swembadwater

8. Water uit 'n swembad en die bygaande suiweringsaanleg mag net in ooreenstemming met artikel 25 van die Raad se Riolerings- en Loodgietersverordeninge, afge-

Drainage and Plumbing By-laws published under Administrator's Notice 509 dated 1 August 1962.

Entry, Inspection and Taking of Samples

9.(1) The Medical Officer of Health may at all reasonable times without previous notice enter any premises for the purposes of making an inspection of, or enquiry pertaining to, a swimming pool that he may deem necessary and may take such samples of the water as he may deem necessary for the purpose of analysis or examination.

(2) The swimming pool keeper shall answer any enquiry and shall not knowingly supply false information in answer to such enquiry or obstruct any authorised person in conducting such inspection or taking such samples.

Charges for the Analysis and Examination of Samples of Swimming Pool Water

10. If, in the opinion of the Medical Officer of Health, it is necessary in the interests of public health from time to time to take a sample of any swimming pool water for the purposes of analysing and examining such water, the swimming pool keeper shall pay to the Council a charge of R15,00 per sample: Provided that such charges shall not be payable in the case of a welfare organisation registered in terms of the National Welfare Act, 1978 (Act 100 of 1978).

Tampering, Pollution and Infectious Diseases

11.(1) No unauthorised person shall tamper with or in any way interfere with the action or function of any lock, cock, tap, valve, pipe or other appliance of any machinery on the premises used in connection with the swimming pool.

(2) No unauthorised person shall introduce any soap or other foreign substance into, and no person shall foul or in any way pollute, a swimming pool.

(3)(a) No person who is in quarantine for or is to his knowledge suffering from or is a carrier of or is in danger of contracting any cutaneous, infectious or contagious disease shall enter or seek admission to any premises.

(b) No person shall cause or permit any person contemplated in paragraph (a) who is under his control to enter or seek admission to any premises.

Offences and Penalties

12. Any person who contravenes or fails to comply with any provision of these by-laws or fails to comply with any notice issued in terms of these by-laws, shall be guilty of an offence and liable on conviction to a penalty not exceeding R300 or, in default of payment, to imprisonment for a period not exceeding twelve months or to both such fine and imprisonment and, in the event of a continuing offence, shall be deemed to be guilty of a separate offence for every 24 hours or part thereof during which the offence continues and shall be liable as aforesaid in respect of each such separate offence.

Repeal of By-laws

13. Chapter 6 of Part IV of the Public Health By-laws published under Administrator's Notice 11 dated 12 January 1949, is hereby repealed.

PB 2-4-2-77-2

kondig by Administrateurskennisgewing 509 van 1 Augustus 1962, uitgelaat word.

Toegang, Inspeksie en Neem van Monsters

9.(1) Die Stadsgeneesheer kan te alle redelike tye sonder kennisgewing vooraf enige perseel betree met die doel om 'n inspeksie of navraag te doen oor 'n swembad wat hy nodig ag, en hy kan sodanige watermonsters neem as wat hy nodig ag vir die doel van ontleding en ondersoek.

(2) Die swembadhouer moet enige navraag beantwoord en mag nie willens en wetens valse inligting verstrek in antwoord op sodanige navraag nie, of enige gemagtigde persoon verhinder om sodanige inspeksie te doen of sodanige monsters te neem nie.

Gelde vir die Ontleding en Ondersoek van Swembadwater-monsters

10. Indien dit volgens die mening van die Stadsgeneesheer in belang van die publieke gesondheid nodig word om van tyd tot tyd 'n monster van enige swembadwater te neem met die doel om sodanige water te ontleed en te ondersoek, moet die swembadhouer aan die Raad 'n bedrag van R15,00 per monster betaal: Met dien verstande dat sodanige geld nie betaalbaar is in die geval van 'n welsyn-organisasie wat ingevolge die Nasionale Welsynswet, 1978 (Wet 100 van 1978) geregistreer is nie.

Peuter, besoedeling en aansteeklike siektes

11.(1) Geen ongemagtigde persoon mag met die werking of funksie van enige slot, sluitkraan, kraan, klep, pyp of ander toestel of met enige masjien op die perseel wat in verband met die swembad gebruik word, peuter of op enige manier daarmee inmeng nie.

(2) Geen ongemagtigde persoon mag enige seep of ander vreemde stof in die swembad gooi of dit op enige manier bevuil of besoedel nie.

(3)(a) Niemand wat onder kwarantyn is vir, of wetend ly aan, of die draer is van enige vel-, besmetlike of aansteeklike siekte, of in gevaar verkeer om so 'n siekte te kan opdoen, mag enige perseel betree of toegang daartoe probeer verkry nie.

(b) Niemand mag iemand wat in paragraaf (a) beoog word en wat onder sy beheer is, enige perseel laat betree of toelaat dat hy dit betree nie of toegang daartoe probeer verkry nie.

Oortredings en Strawwe

12. Enigeen wat enige bepaling van hierdie Verordeninge oortree of versuim om daaraan te voldoen of versuim of aan enige kennisgewing wat ingevolge hierdie Verordeninge uitgereik is, te voldoen, is skuldig aan 'n misdryf en is by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete van hoogstens R300 of by wanbetaling, aan gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens twaalf maande, of beide sodanige boete en gevangenisstraf en, in die geval van 'n voortgesette oortreding word hy skuldig geag aan 'n afsonderlike oortreding vir elke 24 uur of gedeelte daarvan wat die oortreding voortduur en is hy soos voormeld strafbaar vir elke sodanige afsonderlike oortreding.

Herroeping van Verordeninge

13. Hoofstuk 6 van Deel IV van die Publieke Gesondheidsverordeninge, afgekondig by Administrateurskennisgewing 11 van 12 Januarie 1949, word hierby herroep.

PB 2-4-2-77-2

Administrator's Notice 318 2 March 1983

**LICHTENBURG MUNICIPALITY: BY-LAWS RELATING TO DOGS
CORRECTION NOTICE**

Administrator's Notice 145, dated 2 February 1983, is hereby corrected by the substitution in item 1 for the expression "By the insertion after section 15 of the following: —" of the expression "By the substitution for section 16 of the following:".

PB 2-4-2-33-19

Administrator's Notice 319 2 March 1983

LICHTENBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO ELECTRICITY BY-LAWS

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Electricity By-laws of the Lichtenburg Municipality, published under Administrator's Notice 1360, dated 14 September 1977, as amended, are hereby further amended by amending item 3 of the Tariff of Charges under the Schedule by the substitution for the figure "150,67 %" of the figure "186,52 %".

The provisions contained in this notice shall be deemed to have come into operation on 1 January 1983 in accordance with section 83(1)*bis* of Ordinance No 17 of 1939 as amended.

PB 2-4-2-36-19

Administrator's Notice 320 2 March 1983

LOUIS TRICHARDT MUNICIPALITY: AMENDMENT TO ELECTRICITY SUPPLY BY-LAWS

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Electricity Supply By-laws of the Louis Trichardt Municipality, published under Administrator's Notice 1058, dated 5 December 1951, as amended, are hereby further amended by the substitution for item 15 of the Tariff of Charges under the Schedule, of the following:

"Surcharge

15. A surcharge of 150 % shall be levied on the charges payable in terms of items 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8(2), 9(1) and (2), 10 and 11."

The provisions in this notice contained shall be deemed to have come into operation on 1 January 1983.

PB 2-4-2-36-20

Administrator's Notice 321 2 March 1983

MEYERTON MUNICIPALITY: AMENDMENT TO SANITARY AND REFUSE REMOVALS TARIFF

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-

Administrateurskennisgewing 318 2 Maart 1983

**MUNISIPALITEIT LICHTENBURG: VERORDENINGE BETREFFENDE HONDE
KENNISGEWING VAN VERBETERING**

Administrateurskennisgewing 145 van 2 Februarie 1983 word hierby verbeter deur in item 1 die uitdrukking "Deur na artikel 15 die volgende in te voeg:" deur die uitdrukking "Deur artikel 16 deur die volgende te vervang:" te vervang.

PB 2-4-2-33-19

Administrateurskennisgewing 319 2 Maart 1983

MUNISIPALITEIT LICHTENBURG: WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVERORDENINGE

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van die genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit Lichtenburg, deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 1360 van 14 September 1977, soos gewysig word hierby verder gewysig deur in item 3 van die Tarief van Gelde onder die Bylae die syfer "150,67 %" deur die syfer "186,52 %" te vervang.

Ingevolge artikel 83(1)*bis* van Ordonnansie No 17 van 1939 soos gewysig word die bepalings in hierdie kennisgewing vervat geag op 1 Januarie 1983 in werking te getree het.

PB 2-4-2-36-19

Administrateurskennisgewing 320 2 Maart 1983

MUNISIPALITEIT LOUIS TRICHARDT: WYSIGING VAN VERORDENINGE OP DIE LEWERING VAN ELEKTRISITEIT

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van die genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Verordeninge op die Lewering van Elektrisiteit van die Munisipaliteit Louis Trichardt, afgekondig by Administrateurskennisgewing 1058 van 5 Desember 1951, soos gewysig word hierby verder gewysig deur item 15 van die Tarief van Gelde onder die Bylae deur die volgende te vervang:

"Toeslag

15. 'n Toeslag van 150 % word gehief op die gelde betaalbaar ingevolge items 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8(2), 9(1) en (2), 10 en 11."

Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat word geag op 1 Januarie 1983 in werking te getree het.

PB 2-4-2-36-20

Administrateurskennisgewing 321 2 Maart 1983

MUNISIPALITEIT MEYERTON: WYSIGING VAN SANITÊRE EN VULLISVERWYDERINGSTARIEF

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die

laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Sanitary and Refuse Removals Tariff of the Municipality of Meyerton promulgated by Administrator's Notice 1545 of 27 August 1975, as amended, is hereby revoked.

PB 2-4-2-81-97

Administrator's Notice 322 2 March 1983

MEYERTON MUNICIPALITY: AMENDMENT TO VACUUM TANK REMOVAL TARIFF

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Vacuum Tank Removal Tariff of the Municipality of Meyerton promulgated by Administrator's Notice 1259 of 31 August 1977, as amended is hereby revoked.

PB 2-4-2-153-97

Administrator's Notice 324 2 March 1983

MIDRAND MUNICIPALITY: ADOPTION OF STANDARD BY-LAWS TO FIRE BRIGADE SERVICES

1. The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, and section 17 of Ordinance 18 of 1977, publishes —

(a) that the Town Council of Midrand has in terms of section 96bis(2) of the said Ordinance adopted the Standard By-laws relating to Fire Brigade Services published under Administrator's Notice 1771 dated 23 December 1981 as by-laws made by the said Council.

(b) the Tariff of Charges hereto as a Schedule to the said standard by-laws, which Tariff of Charges has been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance:

**"SCHEDULE
TARIFF OF CHARGES
PART I**

Charges in Respect of Services Rendered within the Council's Area of Jurisdiction:

	<i>Fixed Charges</i>	<i>Additional charges per hour or part thereof</i>
	R	R
1. In respect of use of a turntable ladder or hydraulic platform.....	50,00	50,00
2. In respect of use of a pump.....	30,00	30,00
3. In respect of use of an emergency van.....	40,00	40,00
4. In respect of use of a water tanker.....	40,00	40,00
5. In respect of use of a service car.....	10,00	10,00

verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Sanitêre- en Vullisverwyderingstarief van die Munisipaliteit Meyerton afgekondig by Administrateurskennisgewing 1545 van 27 Augustus 1975, soos gewysig word hierby herroep.

PB 2-4-2-81-97

Administrateurskennisgewing 322 2 Maart 1983

MUNISIPALITEIT MEYERTON: WYSIGING VAN SUIGTENKVERWYDERINGSTARIEF

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Suigtenkverwyderingstarief van die Munisipaliteit Meyerton afgekondig by Administrateurskennisgewing 1259 van 31 Augustus 1977, soos gewysig word hierby herroep.

PB 2-4-2-153-97

Administrateurskennisgewing 324 2 Maart 1983

MUNISIPALITEIT MIDRAND: AANNAME VAN STANDAARD VERORDENINGE BETREFFENDE BRANDWEERDIENSTE

1. Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 —

(a) dat die Stadsraad van Midrand die Standaard verordeninge betreffende Brandweerdienste afgekondig by Administrateurskennisgewing 1721 van 23 Desember 1981, soos gewysig ingevolge artikel 96bis(2) van genoemde Ordonnansie aangeneem het as verordeninge wat deur genoemde Raad opgestel is.

(b) die Tarief van Gelde hierby as 'n bylae by genoemde standaardverordeninge, welke Tarief van Gelde deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is:

**"BYLAE
TARIEF VAN GELDE
DEEL I**

Gelde ten Opsigte van Dienste Gelewer Binne die Raad se Gebied van Jurisdiksie:

	<i>Vaste Gelde</i>	<i>Bykome- de gelde per uur of 'n gedeel- te daarvan</i>
	R	R
1. Ten opsigte van gebruik van 'n draaitafelleer of hidrouliese platform.....	50,00	50,00
2. Ten opsigte van gebruik van 'n pomp.....	30,00	30,00
3. Ten opsigte van gebruik van 'n noodwa.....	40,00	40,00
4. Ten opsigte van gebruik van watertenk.....	40,00	40,00
5. Ten opsigte van gebruik van 'n diensmotor.....	10,00	10,00

6. Charges payable per duty official of the service: R10 per hour or part thereof.

7. Charges payable in respect of extinguishing materials used (excluding water). The replacement cost of the said materials plus 20 % thereof.

8. Charges payable in respect of equipment damaged: Replacement or repair costs plus 20 % thereof.

9. Charges for the use of water:

(i) In respect of all premises, excluding premises used for municipal purposes: 50c per kl or part thereof.

(ii) In respect of all premises used for municipal purposes: At cost.

PART II

Charges in Respect of Services Rendered Outside the Council's Area of Jurisdiction:

	Fixed Charges	Additional charges per hour or part thereof
	R	R
1. In respect of use of a turntable ladder or hydraulic platform	100,00	100,00
2. In respect of use of a pump.....	60,00	60,00
3. In respect of use of an emergency van.....	80,00	80,00
4. In respect of use of a water tanker.....	80,00	80,00
5. In respect of use of service car....	20,00	20,00

6. Charges payable per duty official of the service: R20 per hour or part thereof.

7. Charges payable in respect of extinguishing materials used (excluding water): The replacement costs of the said materials plus 20 % thereof.

8. Charges payable in respect of equipment damaged: Replacement or repair costs plus 20 % thereof.

9. Charges for the use of water:

(i) In respect of all premises, excluding premises used for municipal purposes: 50c per kl or part thereof.

(ii) In respect of premises used for municipal purposes: At cost.

2. The By-laws Relating to the Prevention and Extinction of Fires and the Storing, Use and Handling of Inflammable Liquids and Substances, published under Administrator's Notice 808, dated 21 November 1962, and which became the by-laws of the Town Council of Midrand in terms of section 159bis(1)(c) of the Local Government Ordinance, 1939, are hereby repealed.

6. Gelde betaalbaar per diensdoenende amptenaar van die diens: R10 per uur of 'n gedeelte daarvan.

7. Gelde betaalbaar ten opsigte van blusmiddels wat gebruik word (uitgesonderd water): Die vervangingskoste van sodanige middels plus 20 % daarvan.

8. Gelde betaalbaar ten opsigte van toerusting wat beskadig word. Vervangings- of herstelkoste plus 20 % daarvan.

9. Gelde betaalbaar vir waterverbruik:

(i) Ten opsigte van alle persele uitgesonderd persele wat vir munisipale doeleindes gebruik word: 50c per kl of gedeelte daarvan.

(ii) Ten opsigte van persele wat vir munisipale doeleindes gebruik word: Teen koste.

DEEL II

Gelde ten Op sigte van Dienste Gelewer Buite die Raad se Gebied van Jurisdiksie:

	Vaste Gelde	Bykome- de gelde per uur of 'n gedeel- te daarvan
	R	R
1. Ten opsigte van gebruik van 'n draaitafelleer of hidrouliese platform	100,00	100,00
2. Ten opsigte van gebruik van 'n pomp.....	60,00	60,00
3. Ten opsigte van gebruik van 'n noodwa	80,00	80,00
4. Ten opsigte van gebruik van 'n watertenker	80,00	80,00
5. Ten opsigte van gebruik van 'n diensmotor	20,00	20,00

6. Gelde betaalbaar per diensdoenende amptenaar van die diens: R20 per uur of 'n gedeelte daarvan.

7. Gelde betaalbaar ten opsigte van blusmiddels wat gebruik word (uitgesonderd water): Die vervangingskoste van sodanige middels plus 20 % daarvan.

8. Gelde betaalbaar ten opsigte van toerusting wat beskadig word: Vervangings- of herstelkoste plus 20% daarvan.

9. Gelde betaalbaar vir waterverbruik:

(i) Ten opsigte van alle persele uitgesonderd persele wat vir munisipale doeleindes gebruik word: 50c per kl of gedeelte daarvan.

(ii) Ten opsigte van persele wat vir munisipale doeleindes gebruik word: Teen koste."

2. Die Verordeninge betreffende die Voorkoming en Blus van Brande en die Opberging, Gebruik en Hantering van Vlambare Vloeistowwe en Ander Stowwe afgekondig by Administrateurskennisgewing 808 van 21 November 1962 en wat ingevolge artikel 159bis(1)(c) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge van die Stadsraad van Midrand geword het, word hierby herroep.

Administrator's Notice 323 2 March 1983

MEYERTON MUNICIPALITY: AMENDMENT TO ELECTRICITY BY-LAWS

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Electricity By-laws of the Municipality of Meyerton adopted by Administrator's Notice 1369 of 29 August 1973, as amended, are hereby further amended by the deletion of the Tariff of Charges under the Annexure.

PB 2-4-2-36-97

Administrator's Notice 325 2 March 1983

ROODEPOORT MUNICIPALITY: AMENDMENT TO ELECTRICITY BY-LAWS

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Electricity By-laws of the Roodepoort Municipality, adopted by the Council under Administrator's Notice 1324, dated 9 August 1972, as amended, are hereby further amended as follows:

1. By the substitution in section 1 for the definition of "tariff" of the following:

"tariff" means the charges determined from time to time by the council in terms of section 80B of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939);".

2. By the deletion of the Schedule containing the Tariff of Charges.

PB 2-4-2-36-30

Administrator's Notice 326 2 March 1983

ROODEPOORT MUNICIPALITY: AMENDMENT TO WATER SUPPLY BY-LAWS

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Water Supply By-laws of the Roodepoort Municipality, adopted by the Council under Administrator's Notice 1271, dated 31 August 1977, as amended, are hereby further amended as follows:

1. By the substitution in section 1 for the definition of "tariff" of the following:

"tariff" means the charges determined from time to time by the council in terms of section 80B of the Local Government Ordinance, 1939;".

2. By the deletion of Part I of the Tariff of Charges under the Schedule.

PB 2-4-2-104-30

Administrator's Notice 327 2 March 1983

STILFONTEIN MUNICIPALITY: AMENDMENT TO ELECTRICITY BY-LAWS

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

Administrateurskennisgewing 323 2 Maart 1983

MUNISIPALITEIT MEYERTON: WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVERORDENINGE

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit Meyerton, deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 1369 van 29 Augustus 1973, soos gewysig word hierby verder gewysig deur die Tarief van Gelde onder die Bylae te herroep.

PB 2-4-2-36-97

Administrateurskennisgewing 325 2 Maart 1983

MUNISIPALITEIT ROODEPOORT: WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVERORDENINGE

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit Roodepoort, deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 1324 van 9 Augustus 1972, soos gewysig, word hierby verder soos volg gewysig:

1. Deur in artikel 1 die woordskrywing van "tarief" deur die volgende te vervang:

"tarief" die gelde soos van tyd tot tyd deur die raad vasgestel ingevolge artikel 80B van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939);".

2. Deur die Bylae waarin die Tarief van Gelde vervat is, te skrap.

PB 2-4-2-36-30

Administrateurskennisgewing 326 2 Maart 1983

MUNISIPALITEIT ROODEPOORT: WYSIGING VAN WATERVOORSIENINGSVERORDENINGE

Die Administrateur publiseer hierby, ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Watervoorsieningsverordeninge van die Munisipaliteit Roodepoort, deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 1271 van 31 Augustus 1977, soos gewysig, word hierby verder soos volg gewysig:

1. Deur in artikel 1 die woordskrywing van "tarief" deur die volgende te vervang:

"tarief" die gelde soos van tyd tot tyd deur die raad vasgestel ingevolge artikel 80B van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939;".

2. Deur Deel I van die Tarief van Gelde onder die Bylae te skrap.

PB 2-4-2-104-30

Administrateurskennisgewing 327 2 Maart 1983

MUNISIPALITEIT STILFONTEIN: WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVERORDENINGE

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit wat deur hom ingevolge artikel 99 van die genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

The Electricity By-laws of the Stilfontein Municipality, published under Administrator's Notice 105, dated 10 February 1960, as amended, are hereby further amended as follows:

1. By amending Part I of the Tariff of Charges under Annexure 2 by the substitution—

- (a) in item 1(2)(b) for the figure "3,66c" of the figure "4,25c";
- (b) in item 2(2)(a)(iii) for the figure "3,9c" of the figure "4,5c";
- (c) in item 2(2)(b)(ii) for the figure "3,9c" of the figure "4,5c";
- (d) in item 3(2)(a) for the figure "6c" of the figure "6,5c"; and
- (e) in item 3(2)(b) for the figure "3,5c" of the figure "4c".

2. By amending Part II of the Tariff of Charges under Annexure 2 by the substitution—

- (a) in item 2 for the figure "R5" of the figure "R10";
- (b) in item 3(1) for the words "Free of Charge" of the figure "R3";
- (c) in item 3(2) for the figure "R1" of the figure "R5";
- (d) in item 4 for the figure "R2" of the figure "R10";
- (e) in item 5 for the figure "R3" of the figure "R10"; and
- (f) in item 6 for the figures "R5" and "R6,75" of the figures "R6,75" and "R10" respectively.

The provisions in this notice contained shall come into operation on 1 May 1983.

PB 2-4-2-36-115

Administrator's Notice 328

2 March 1983

TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERI-URBAN AREAS: AMENDMENT TO ELECTRICITY BY-LAWS

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, read with section 16(3) of the Transvaal Board for the Development of Peri-Urban Areas Ordinance, 1943, and Proclamation 6 (Administrator's) of 1945, publishes the By-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the first-mentioned Ordinance.

The Electricity By-laws of the Transvaal Board for the Development of Peri-Urban Areas, adopted by the Board under Administrator's Notice 2158, dated 6 December 1972, as amended, are hereby further amended by the substitution for item 1 of Part I of the Schedule of the following:

"1. Connections

Unless otherwise expressly stated in this Part or in Part II of this Schedule—

- (a) a charge shall be payable for every single-phase and three-phase connection, overhead or underground, to the supply main, which charge shall be equal to the costs in-

Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit Stilfontein, afgekondig by Administrateurskennisgewing 105 van 10 Februarie 1960, soos gewysig, word hierby verder soos volg gewysig:

1. Deur Deel I van die Tarief van Gelde onder Aanhangel 2 te wysig deur—

- (a) in item 1(2)(b) die syfer "3,66c" deur die syfer "4,25c" te vervang;
- (b) in item 2(2)(a)(iii) die syfer "3,9c" deur die syfer "4,5c" te vervang;
- (c) in item 2(2)(b)(ii) die syfer "3,9c" deur die syfer "4,5c" te vervang;
- (d) in item 3(2)(a) die syfer "6c" deur die syfer "6,5c" te vervang; en
- (e) in item 3(2)(b) die syfer "3,5c" deur die syfer "4c" te vervang.

2. Deur Deel II van die Tarief van Gelde onder Aanhangel 2 te wysig deur—

- (a) in item 2 die syfer "R5" deur die syfer "R10" te vervang;
- (b) in item 3(1) die woord "kosteloos" deur die syfer "R3" te vervang;
- (c) in item 3(2) die syfer "R1" deur die syfer "R5" te vervang;
- (d) in item 4 die syfer "R2" deur die syfer "R10" te vervang;
- (e) in item 5 die syfer "R3" deur die syfer "R10" te vervang; en
- (f) in item 6 die syfers "R5" en "R6,75" onderskeidelik deur die syfers "R6,75" en "R10" te vervang.

Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat, tree op 1 Mei 1983 in werking.

PB 2-4-2-36-115

Administrateurskennisgewing 328

2 Maart 1983

TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVERORDENINGE

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, gelees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1943 en Proklamasie 6 (Administrateurs-) van 1945, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van eersgenoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Elektrisiteitsverordeninge van die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 2158 van 6 Desember 1972, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur item 1 van Deel I van die Bylae deur die volgende te vervang:

"1. Aansluitings

Tensy anders uitdruklik in hierdie Deel of in Deel II van hierdie Bylae bepaal—

- (a) is 'n heffing betaalbaar vir elke enkelfasige en drie-fasige aansluiting, bogronds of ondergronds, by die hoof-toevoerleiding, welke heffing gelykstaande is met die

curred by the Board for all materials, equipment, labour, transport, administration and engineering costs as determined by the engineer for the installation and putting into operation of the connection; and

(b)(i) in the case of an underground connection on a premises, the consumer's main supply cable shall be connected to the Board's supply point;

(ii) in the case of an overhead connection on a premises, the consumer's main supply conductors shall be connected to the Board's supply point in a meter cabinet which shall be supplied and installed by the consumer; and

(iii) the construction and siting of every connection shall be approved by the engineer."

PB 2-4-2-36-111

Administrator's Notice 329

2 March 1983

TRANSCVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERI-URBAN AREAS: AMENDMENT TO BY-LAWS RELATING TO THE KEEPING OF ANIMALS AND POULTRY

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, read with section 16(3) of the Transvaal Board for the Development of Peri-Urban Areas Ordinance, 1943, and Proclamation 6 (Administrator's) of 1945, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the firstmentioned Ordinance.

The By-laws Relating to the Keeping of Animals and Poultry of the Transvaal Board for the Development of Peri-Urban Areas, published under Administrator's Notice 519, dated 15 May 1968, as amended, are hereby further amended as follows:

1. By the deletion in Schedule A of the expressions "Komatipoort Township" and "Clewer Township".

2. By the substitution for Schedule B of the following:

"SCHEDULE B

Place	Kind of Animals	Number of Animals
1. Amsterdam Township:	(a) Bovines per family head	3
	(b) Approved dairy	Unlimited
2. Davel Township:	(a) Cattle.....	2
	(b) Calves under the age of 12 months.....	2
	(c) Horses	1
	(d) Foals under the age of 12 months.....	1
3. Vischkuil Local Area Committee.....	(a) Horses, per premises.....	6
	(b) Cattle, 2ha in size	6
4. Henley-on-Klip Township Highbury Township Highbury Extension Township Klipwater Township Witkop Township	Only the number and kind of animals specified in the permit issued by the Board after consultation with the Local Area Committee	
5. De Deur Local Area Committee	Only the number and kind of animals specified in the permit issued by the Board after consultation with the Local Area Committee."	

koste aangegaan deur die Raad ten opsigte van alle materiaal, toerusting, arbeid, vervoer, administrasie en ingenieurskoste soos deur die ingenieur bepaal vir sodanige aansluiting se installasie en die in werking stel daarvan; en

(b) word —

(i) in die geval van 'n ondergrondse aansluiting op 'n perseel, die verbruiker se hooftoevoerkabel aan die Raad se toevoerpunt gekoppel;

(ii) in die geval van 'n bogrondse aansluiting op 'n perseel, die verbruiker se hooftoevoergeleiers aan die Raad se toevoerpunt gekoppel in 'n meterkassie wat deur die verbruiker verskaf en geïnstalleer is; en

(iii) die konstruksie en ligging van elke aansluiting deur die ingenieur goedgekeur."

PB 2-4-2-36-111

Administrateurskennisgewing 329

2 Maart 1983

TRANSCVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN VERORDENINGE BETREFFENDE DIE AANHOU VAN DIERE EN PLUIMVEE

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, gelees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1943, en Proklamasie 6 (Administrateurs-) van 1945, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van eersgenoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Verordeninge Betreffende die Aanhou van Diere en Pluimvee van die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, afgekondig by Administrateurskennisgewing 519 van 15 Mei 1968, soos gewysig, word hierby verder soos volg gewysig:

1. Deur in Bylae A die uitdrukkings "Komatipoort Dorp" en "Clewer Dorp" te skrap.

2. Deur Bylae B deur die volgende te vervang:

"BYLAE B

Plek	Soort Diere	Aantal Diere
1. Amsterdam Dorp:	(a) Beeste per gesinshoof.....	3
	(b) Goedgekeurde melkery.....	Onbeperk
2. Davel Dorp:	(a) Beeste.....	2
	(b) Kalwers onder 12 maande oud.....	2
	(c) Perde.....	1
	(d) Vullens onder 12 maande oud.....	1
3. Vischkuil Plaaslike Gebiedskomitee.....	(a) Perde, per perseel.....	6
	(b) Beeste, groot 2ha	6
4. Henley-on-Klip Dorp Highbury Dorp Highbury Uitbreiding Dorp Klipwater Dorp Witkop Dorp	Slegs die getal en soort diere soos bepaal in die permit deur die Raad uitgereik na oorlegpleging met die Plaaslike Gebiedskomitee.	
5. De Deur Plaaslike Gebiedskomitee	Slegs die getal en soort diere soos bepaal in die permit deur die Raad uitgereik na oorlegpleging met die Plaaslike Gebiedskomitee."	

3. By amending Schedule C by—

(a) the deletion of the following expressions:

“Halfway House.....	25
Komatipoort	50
Clewer.....	50”; and

(b) the addition at the end of the following:

“De Deur Local Area Committee: Only the number of poultry specified in the permit issued by the Board after consultation with the Local Area Committee.”.

4. By die deletion in Schedule D of the expressions “Evander” and “Evander Extension 1”.

PB 2-4-2-74-111(B)

Administrator’s Notice 330

2 March 1983

TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERI-URBAN AREAS: AMENDMENT TO BY-LAWS FOR THE CONTROLLING AND PROHIBITING THE KEEPING OF PIGS

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, read with section 16(3) of the Transvaal Board for the Development of Peri-Urban Areas Ordinance, 1943, and Proclamation 6 (Administrator’s) of 1945, publishes the by-laws set forth hereinafter which have been approved by him in terms of section 99 of the firstmentioned Ordinance.

The By-laws for the Controlling and Prohibiting the Keeping of Pigs of the Transvaal Board for the Development of Peri-Urban Areas, published under Administrator’s Notice 888, dated 9 December 1959, as amended, are hereby further amended by the deletion in Annexure B of the following expressions:

“Alexandra Local Area Committee
Evander Local Area Committee
Komatipoort Local Area Committee
Putfontein Local Area Committee
De Deur Local Area Committee
Halfway House/Olifantsfontein Local Area Committee.”.

PB 2-4-2-74-111(A)

Administrator’s Notice 331

2 March 1983

VEREENIGING MUNICIPALITY: AMENDMENT TO ELECTRICITY BY-LAWS

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Electricity By-laws of the Vereeniging Municipality, adopted by the Council under Administrator’s Notice 2217, dated 18 December 1974, as amended, are hereby further amended by amending the Tariff of Charges under the Schedule as follows:

1. By the substitution in item 2(2) for the figure “4,1c” of the figure “4,5c”.

2. By the substitution in item 3(2) for the figure “6,1c” of the figure “6,7c”.

3. Deur Bylae C te wysig deur—

(a) die volgende uitdrukkings te skrap:

“Halfway House.....	25
Komatipoort	50
Clewer.....	50”; en

(b) aan die einde die volgende by te voeg:

“De Deur Plaaslike Gebiedskomitee: Slegs die getal pluimvee soos bepaal in die permit deur die Raad uitgereik na oorlegpleging met die Plaaslike Gebiedskomitee.”.

4. Deur in Bylae D die uitdrukkings “Evander” en “Evander Uitbreiding 1” te skrap.

PB 2-4-2-74-111(B)

Administrateurskennisgewing 330

2 Maart 1983

TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN VERORDENINGE VIR DIE BEHEER OOR EN DIE VERBOD OP DIE AANHOU VAN VARKE

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, gelees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1943, en Proklamasie 6 (Administrateurs-) van 1945, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van eersgenoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Verordeninge vir die Beheer oor en die Verbod op die Aanhou van Varke van die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, afgekondig by Administrateurskennisgewing 888 van 9 Desember 1959, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur in Aanhangsel B die volgende uitdrukkings te skrap:

“Alexandra Plaaslike Gebiedskomitee
Evander Plaaslike Gebiedskomitee
Komatipoort Plaaslike Gebiedskomitee
Putfontein Plaaslike Gebiedskomitee
De Deur Plaaslike Gebiedskomitee
Halfway House/Olifantsfontein Plaaslike Gebiedskomitee.”.

PB 2-4-2-74-111(A)

Administrateurskennisgewing 331

2 Maart 1983

MUNISIPALITEIT VEREENIGING: WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVERORDENINGE

Die Administrateur publiseer hierby, ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit wat deur hom ingevolge artikel 99 van die genoemde Ordonnansie, goedgekeur is.

Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit Vereeniging, deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 2217 van 18 Desember 1974, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur die Tarief van Gelde onder die Bylae soos volg te wysig:

1. Deur in item 2(2) die syfer “4,1c” deur die syfer “4,5c” te vervang.

2. Deur in item 3(2) die syfer “6,1c” deur die syfer “6,7c” te vervang.

3. By the substitution in item 3(3)(b)(v) for the expression "surcharge of 16 %" of the expression "surcharge of 33,5 %".

4. By the substitution in item 4(2) for the figure "7,6c" of the figure "8,4c".

5. By the substitution in item 6(6)(a) for the figure "5c" of the figure "5,5c".

6. By the substitution in item 8(1)(e) for the expression "surcharge of 16 %" of the expression "surcharge of 33,5 %".

The provisions in this notice contained shall be deemed to have come into operation on 1 January 1983.

PB 2-4-2-36-36

Administrator's Notice 332

2 March 1983

WITBANK MUNICIPALITY: AMENDMENT TO ELECTRICITY BY-LAWS

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Electricity By-laws of the Witbank Municipality, adopted by the Council under Administrator's Notice 1400, dated 23 August 1972, as amended, are hereby further amended by amending the Tariff of Charges under the Schedule as follows:

1. By the substitution for item 1 of the following:

"1. Basic Charge

(1) A basic charge as set out hereinafter, shall be payable per month by the owner or occupier where any erf, stand, lot or other area with or without improvements is, or in the opinion of the Council, can be connected to the supply main, whether electricity is consumed or not:

(a) Undeveloped erf: R5

(b) Developed erf:

(i) Domestic consumers except those in subparagraph (ii): R5

(ii) Domestic consumers in Coloured Township: R2,5

(iii) Business and Industrial consumers: R10

(iv) Bulk consumers: R20

(v) Temporary consumers in terms of item (5): R10

(2) If an erf, stand, lot or other area is occupied by more than one consumer, the basic charge in terms of subitem (1) shall be payable by each consumer."

2. By the substitution in item 2(2) for the figure "3,54c" of the figure "4,47c"

3. By the substitution in item 3(2) for the figure "5,64c" of the figure "7,47c"

4. By the substitution in item 4(1)(b)(i) for the figure R5,75" of the figure "R7,88"

5. By the substitution in item 4(1)(b)(ii) for the figure "1,94c" of the figure "2,37c"

6. By the substitution for subitem (2) of item 5 of the following:

"(2) the charge per kW.h consumed payable per month or part thereof shall be 10c."

3. Deur in item 3(3)(b)(v) die uitdrukking "toeslag van 16 %" deur die uitdrukking "toeslag van 33,5 %" te vervang.

4. Deur in item 4(2) die syfer "7,6c" deur die syfer "8,4c" te vervang.

5. Deur in item 6(6)(a) die syfer "5c" deur die syfer "5,5c" te vervang.

6. Deur in item 8(1)(e) die uitdrukking "toeslag van 16 %" met die uitdrukking "toeslag van 33,5 %" te vervang.

Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat, word gegag op 1 Januarie 1983 in werking te getree het.

PB 2-4-2-36-36

Administrateurskennisgewing 332

2 Maart 1983

MUNISIPALITEIT WITBANK: WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVERORDENINGE

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van die genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit Witbank, deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 1400 van 23 Augustus 1972, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur die Tarief van Gelde onder die Bylae soos volg te wysig:

1. Deur item 1 deur die volgende te vervang:

"1. Basiese Heffing

(1) 'n Basiese heffing soos hierna uiteengesit, is deur die eienaar of okkupant betaalbaar per maand waar enige erf, standplaas, perseel of ander terrein, met of sonder verbeterings, by die hooftoevoerleiding aangesluit is of na die mening van die Raad daarby aangesluit kan word, of elektrisiteit verbruik word al dan nie:

(a) Onbeboude erwe: R5

(b) Beboude erwe:

(i) huishoudelike verbruikers uitgesonderd die in subparagraaf (ii): R5

(ii) Huishoudelike verbruikers in Kleurlingdorp: R2,50

(iii) Besigheids- en Nywerheidsverbruik: R10

(iv) Grootmaatverbruiker: R20

(v) Tydelike verbruiker ingevolge item 5: R10.

(2) Indien 'n erf, standplaas, perseel of ander terrein deur meer as een verbruiker geokkupeer word, is die heffing ingevolge subitem (1) deur elke verbruiker betaalbaar."

2. Deur in item 2(2) die syfer "3,54c" deur die syfer "4,47c" te vervang.

3. Deur in item 3(2) die syfer "5,64c" deur die syfer "7,47c" te vervang.

4. Deur in item 4(1)(b)(i) die syfer "R5,75" deur die syfer "R7,88" te vervang.

5. Deur in item 4(1)(b)(ii) die syfer "1,94c" deur die syfer "2,37c" te vervang.

6. Deur item 5(2) deur die volgende te vervang:

"(2) Die geld per kW.h verbruik betaalbaar per maand of gedeelte daarvan, is 10c."

7. By the substitution for paragraph (a) of item 7(2) of the following:

“(a) In respect of domestic consumers, per kW.h consumed: 4,47c.”

8. By the substitution for item 8 of the following:

“8. Adjustment of Tariffs

(1) The charges in respect of the different categories of consumers shall be based on the present Escom tariff which is as follows:

- (a) kW.h charge, per kW.h: 1,1120c.
- (b) Maximum demand charge, per kVA: R5,75.
- (c) General discount: 0 %.
- (d) General surcharge: 36 %.

(2) Whenever any one of the charges in terms of subitem (1) changes, the tariffs of the Council shall be adjusted from the first day of the next calendar month as follows:

(a) kW.h charge:

The kW.h charge payable in terms of items 2, 3, 4(1) and 7 shall be increased or decreased with P cent per kW.h (rounded off to the nearest second decimal) according to the following formula:

$$P = 1,09 \left(\frac{M \times 100 - N}{100} \right) \times \left(1 + \frac{R}{100} \right) - (1,09 \times 1,1120 \times 1,36)$$

Where—

- M = kW.h charge
 - N = Discount in %
 - R = Surcharge in %
- (b) kV.A charges

The kV.A charges payable in terms of item 4(1) shall be increased or decreased with P Rand according to the following formula:

$$P = 1,09 \left(\frac{M \times 100 - N}{100} \right) \times \left(1 + \frac{R}{100} \right) - (1,09 \times 5,75 \times 1,36)$$

Where—

- M = kV.A charge
- N = Discount in %
- R = Surcharge in %

9. By the substitution in item 9—

- (a) in subitem (1)(a) for the figure “R5” of the figure “R10”;
- (b) in subitem (1)(b) for the figure “R2” of the figure “R4”;
- (c) in subitem (2) for the figure “R5” of the figure “R10”; and
- (d) in subitem (5) for the figure “R10” of the figure “R20”.

PB 2-4-2-36-39

Administrator's Notice 333

2 March 1983

ROAD TRAFFIC REGULATIONS—CORRECTION

Administrator's Notice 1544 of 20 October 1982 promulgated in *Provincial Gazette* 4230 of 20 October 1982 is

7. Deur paragraaf (a) van item 7(2) deur die volgende te vervang:

“(a) Ten opsigte van huishoudelike verbruikers, per kW.h verbruik 4,47c.”

8. Deur item 8 deur die volgende te vervang:

“8. Aanpassing van Tariewe

(1) Die tariewe ten opsigte van die verskillende kategorieë verbruikers is gebaseer op die huidige Evkom tarief wat soos volg is:

- (i) kW.h-heffing, per kW.h: 1,1120c.
- (ii) Maksimum aanvraagheffing, per kV.A: R5,75.
- (iii) Algemene korting: 0 %.
- (iv) Algemene toeslag: 36 %.

(2) Wanneer enige van die heffings ingevolge subitem (1) sou wysig, word die Raad se tariewe met ingang van die eerste dag van die daaropvolgende kalendermaand soos volg aangepas:

(a) kW.h heffing.

Die kW.h heffing betaalbaar ingevolge items 2, 3, 4(1) en 7 word vermeerder of verminder met P sent per kW.h (afgerond tot die naaste tweede desimaal) ooreenkomstig die volgende formule:

$$P = 1,09 \left(\frac{M \times 100 - N}{100} \right) \times \left(1 + \frac{R}{100} \right) - (1,09 \times 1,1120 \times 1,36)$$

Waar—

- M = kW.h heffing
 - N = Afslag in %
 - R = Toeslag in %
- (b) kV.A heffing

Die kV.A heffing betaalbaar ingevolge item 4(1) word met P Rand vermeerder of verminder ooreenkomstig die volgende formule:

$$P = 1,09 \left(\frac{M \times 100 - N}{100} \right) \times \left(1 + \frac{R}{100} \right) - (1,09 \times 5,75 \times 1,36)$$

Waar—

- M = kV.A heffing
- N = Afslag in %
- R = Toeslag in %.

9. Deur in item 9—

- (a) in subitem (1)(a) die syfer “R5” deur die syfer “R10” te vervang;
- (b) in subitem (1)(b) die syfer “R2” deur die syfer “R4” te vervang;
- (c) in subitem (2) die syfer “R5” deur die syfer “R10” te vervang; en
- (d) subitem (5) die syfer “R10” deur die syfer “R20” te vervang.

PB 2-4-2-36-39

Administrateurskennisgewing 333

2 Maart 1983

PADVERKEERSREGULASIES—VERBETERING

Administrateurskennisgewing 1544 van 20 Oktober 1982 afgekondig in *Provinsiale Koerant* 4230 van 20 Ok-

hereby corrected in the Afrikaans text by the substitution in paragraph (b) of regulation 13 as substituted by that Notice, for the word "maatskappy" where it appears for the second time, of the word "maatskappye".

T.W. 2/2 TO. 38

Administrator's Notice 334

2 March 1983

ROAD TRAFFIC REGULATIONS: AMENDMENT

In terms of section 165 of the Road Traffic Ordinance, 1966 (Ordinance 21 of 1966), the Administrator hereby amends the Road Traffic Regulations, promulgated by Administrator's Notice 1052 of 28 December 1966, as set out in the Schedule hereto.

TW 2/8/1 TO 35

SCHEDULE

1. Regulation 79A is hereby amended by the addition thereto of the following subregulation, the existing regulation becoming subregulation (1):

"(2) The driver of a motor cycle shall ensure that any passenger in or on such motor cycle who is younger than 14 years complies with the provisions of subregulation (1)."

2. Regulation 182 is hereby amended by the addition thereto of the following proviso:

"Provided that where, in a prosecution for a contravention of regulation 79A(2), the court is satisfied that the accused took all reasonable steps to prevent the commission of the offence, the accused shall not be so convicted."

Administrator's Notice 335

2 March 1983

WIDENING OF PROVINCIAL ROAD P6-1 AND DISTRICT ROAD 483 OVER THE FARM KAMEEL ZYN KRAAL 547 JR: DISTRICT OF BRONKHORSTSPRUIT

The Administrator hereby increases, in terms of the provisions of section 3 of the Roads Ordinance, 1957 (Ordinance 22 of 1957), the reserve widths of:—

(a) provincial road P6-1 over the farm Kameel Zyn Kraal 547 JR, district of Bronkhorstspuit, to varying widths of 40 metre to 60 metre;

(b) district road 483 over the farm Kameel Zyn Kraal 547 JR, district of Bronkhorstspuit, to varying widths of 40 metre to 70 metre.

The general direction, situation and extent of the reserve widths of the said roads, is shown on the subjoined sketch plan.

In terms of the provisions of subsections (2) and (3) of section 5A of the said Ordinance, it is hereby declared that the land taken up by the said road adjustments is shown on large scale plans which are available for inspection by any interested person at the office of the Regional Officer, Pretoria.

ECR 2250 dated 30 November 1982
DP 01-015-23/21/P6-1
DP 01-015-23/22/483

tober 1982, word hierby verbeter deur in paragraaf (b) van regulasie 13 soos by daardie kennisgewing vervang, die woord "maatskappy" waar dit vir die tweede maal voorkom, deur die woord "maatskappye" te vervang.

T.W. 2/2 TO. 38

Administrateurskennisgewing 334

2 Maart 1983

PADVERKEERSREGULASIES: WYSIGING

Ingevolge artikel 165 van die Ordonnansie op Padverkeer, 1966 (Ordonnansie 21 van 1966), wysig die Administrateur hierby die Padverkeersregulasies, afgekondig by Administrateurskennisgewing 1052 van 28 Desember 1966, soos in die Bylae hierby uiteengesit.

TW 2/8/1 TO 35

BYLAE

1. Regulasie 79A word hierby gewysig deur die volgende subregulasie daarby te voeg, terwyl die bestaande regulasie subregulasie (1) word:

"(2) Die bestuurder van 'n motorfiets sien toe dat 'n passasier in of op sodanige motorfiets wat jonger as 14 jaar is aan die bepalings van sub-regulasie (1) voldoen."

2. Regulasie 182 word hierby gewysig deur die volgende voorbehoudsbepaling daarby te voeg:

"Met dien verstande dat waar, in 'n vervolging weens 'n oortreding van regulasie 79A(2), die hof oortuig is dat die beskuldigde alle redelike stappe gedoen het om die pleging van die oortreding te voorkom, die beskuldigde nie aldus skuldig bevind word nie."

Administrateurskennisgewing 335

2 Maart 1983

VERBREIDING VAN PROVINSIALE PAD P6-1 EN DISTRIKSPAD 483 OOR DIE PLAAS KAMEEL ZYN KRAAL 547 JR: DISTRIK BRONKHORSTSPRUIT

Die Administrateur vermeerder hiermee, ingevolge die bepalings van artikel 3 van die Padordonnansie, 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) die reserwebreedtes van:—


(a) provinsiale pad P6-1 oor die plaas Kameel Zyn Kraal 547 JR, distrik Bronkhorstspuit na wisselende breedtes van 40 meter tot 60 meter;

(b) distrikspad 483 oor die plaas Kameel Zyn Kraal 547 JR, distrik Bronkhorstspuit, na wisselende breedtes van 40 meter tot 70 meter.

Die algemene rigting, ligging en omvang van die padreseerwebreedtes van gemelde paaie, word op die bygaande sketsplan aangetoon.

Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) van artikel 5A van gemelde Ordonnansie, word hiermee verklaar dat die grond wat gemelde padreëlings in beslag neem, aangetoon is op grootskaalse planne wat vir belanghebbendes ter insae is by die kantoor van die Streek-beampte, Pretoria.

UKB 2250 gedateer 30 November 1982
DP 01-015-23/21/P6-1
DP 01-015-23/22/483



Administrator's Notice 336

2 March 1983

DEVIATION AND WIDENING OF DISTRICT ROAD 2036: DISTRICT OF POTCHEFSTROOM: AMENDMENT

Administrator's Notice 1758 of 24 November 1982, is hereby amended by the substitution for the expression "5(1)(d)" in paragraph 1 of the expression "5(2)(a)".

ECR 1745 dated 12 October 1982
DP 07-072-23/22/2036

General Notices

NOTICE 181 OF 1983

JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 811

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owners, Scotsman (Proprietary) Ltd, Asher Mannie Osband and Roseman Investments (Proprietary) Ltd, for the amendment of the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by rezoning Portion 3 of Lot 53 and Ptns 1, 2 and 3 of Lot 54, Rosebank situated on Arnold Road, from "Residential 1" to "Business 4".

The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 811. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Johannesburg and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Govern-

Administrateurskennisgewing 336

2 Maart 1983

VERLEGGING EN VERBREDING VAN DISTRIKS-PAD 2036: DISTRIK POTCHEFSTROOM: WYSIGING

Administrateurskennisgewing 1758 van 24 November 1982, word hierby gewysig deur die uitdrukking "5(1)(d)" in paragraaf 1 deur die uitdrukking "5(2)(a)" te vervang.

UKB 1745 gedateer 12 Oktober 1982
DP 07-072-23/22/2036

Algemene Kennisgewings

KENNISGEWING 181 VAN 1983

JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 811

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Scotsman (Proprietary) Ltd, Asher Mannie Osband en Roseman Investments (Proprietary) Ltd aansoek gedoen het om die Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, te wysig deur die hersonering van Gedeelte 3 van Lot 53 en Gedeeltes 1, 2 en 3 van Lot 54, Rosebank, geleë aan Arnoldweg, van "Residensieel 1" tot "Besigheid 4".

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Johannesburg-wysigingskema 811 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier-

ment, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesburg, 2000 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-2H-811

NOTICE 182 OF 1983

JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 832

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owners, Hanjesyl Investments (Pty) Limited and D & J Gordon (Pty) Limited, for the amendment of the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by rezoning Portions 1 and 4 of Erf 162, Rosebank, situated on Tyrwhitt Avenue, to allow the coverage below the ground storey to be 100 %, subject to certain conditions.

The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 832. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Johannesburg and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesburg, 2000 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-2H-832

NOTICE 183 OF 1983

NORTHERN JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 840

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Pamela Scherly, for the amendment of Northern Johannesburg Town-planning Scheme 1, 1948, by rezoning Erf 12, situated on the corner of Spenser Avenue and Chaucer Avenue, Senderwood from "Special Residential" with a density of "One dwelling per erf" to "Special Residential" with a density of "One dwelling per 20 000 sq. ft" to permit subdivision.

The amendment will be known as Northern Johannesburg Amendment Scheme 840. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Bedfordview and the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 3, Bedfordview, 2008 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-212-840

die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg, 2000 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-2H-811

KENNISGEWING 182 VAN 1983

JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 832

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaars, Hanjesyl Investments (Pty) Limited en D & J Gordon (Pty) Limited, aansoek gedoen het om die Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, te wysig deur die hersonering van Gedeeltes 1 en 4 van Erf 162, Rosebank, geleë aan Tyrwhittlaan, om toe te laat dat die dekking benede grondverdieping 100 % mag wees, onderworpe aan sekere voorwaardes.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Johannesburg-wysigingskema 832 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter insae.

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg, 2000 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-2H-832

KENNISGEWING 183 VAN 1983

NOORDELIKE JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 840

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Pamela Scherly, aansoek gedoen het om Noordelike Johannesburg-dorpsaanlegskema 1, 1948, te wysig deur Erf 12, geleë op die hoek van Spenserlaan en Chaucerlaan, Senderwood te hersoneer van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" na "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 20 000 vk vt" om onderverdeling toe te laat.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Noordelike Johannesburg-wysigingskema 840 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Bedfordview ter insae.

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 3, Bedfordview, 2008, skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983.

PB 4-9-2-212-840

NOTICE 184 OF 1983

RANDBURG AMENDMENT SCHEME 583

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, 685 Ferndale (Pty) Limited, for the amendment of Randburg Town-planning Scheme, 1976, by rezoning Erf 685 Ferndale Township situated on Surrey Avenue from "Residential 1" to "Special" for offices, professional suites and/or flats subject to certain conditions.

The amendment will be known as Randburg Amendment Scheme 583. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg, 2125 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-132H-583

NOTICE 185 OF 1983

JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 624

The Director of Local Government hereby gives notice in terms of section 31 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the Town Council of Johannesburg has submitted an interim scheme, which is an amendment scheme, to wit, the Johannesburg Amendment Scheme 624 to amend the relevant town-planning scheme in operation, to wit, the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979.

The land included in the aforesaid interim scheme is the following: Part of Erf 88 Cheltondale Township, parts of R E of Portion 1 of farm Klipfontein 58 IR and parts of Erf 197 The Gardens Township to be rezoned from "Public Open Space", Residential 1" and "Business 1" all to "Existing Public Road".

The aforesaid interim scheme is open for inspection at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, corner of Schoeman and Pretorius Street, Pretoria and at the office of the Town Clerk of the Town Council of Johannesburg.

Where in terms of section 32 of the aforesaid Ordinance, any owner or occupier of immovable property and any local authority have the right to lodge an objection or to make representations in respect of the said interim scheme, such owner or occupier or local authority shall submit such objection or may make such representations in writing to the Director of Local Government, at the above address or Private Bag X437, Pretoria within a period of four weeks from the date of the first publication of this notice in the Provincial Gazette.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-2H-624

KENNISGEWING 184 VAN 1983

RANDBURG-WYSIGINGSKEMA 583

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, 685 Ferndale (Pty) Limited, aansoek gedoen het om Randburg-dorpsbeplanningskema 1976, te wysig deur Erf 685 dorp Ferndale geleë aan Surreylaan te hersoneer van "Residensieel 1" tot "Spesiaal" vir kantore, professionele kamers en/of woonstelle onderworpe aan sekere voorwaardes.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Randburg-wysigingskema 583 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae.

Enige beswaar of verdoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg, 2125 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-132H-583

KENNISGEWING 185 VAN 1983

JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 624

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby kennis kragtens artikel 31 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), dat die Stadsraad van Johannesburg, 'n voorlopige skema, wat 'n wysigingskema is, te wete die Johannesburg-wysigingskema 624 voorgelê het om die betrokke dorpsbeplanningskema in werking te wete die Johannesburg-dorpsaanlegskema, 1979, te wysig.

Die grond wat in voornoemde voorlopige skema ingesluit is, is die volgende:

Gedeelte van Erf 88 dorp Cheltondale, gedeeltes van Restant van Gedeelte 1 van die plaas Klipfontein 58 IR en gedeeltes van Erf 197, "Die Tuine Dorp, om gehersoneer te word van "Openbare Oop Ruimte", "Residensieel 1" en "Besigheid 1" almal na "Bestaande Openbare Pad".

Die voornoemde voorlopige skema is vir inspeksie beskikbaar op die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Schoeman en Pretoriusstraat, Pretoria en van die Stadsklerk van die Stadsraad van Johannesburg.

Waar, kragtens die bepalings van artikel 32 van voornoemde Ordonnansie, enige eienaar of besitter van onroerende eiendom en enige plaaslike bestuur die reg het om 'n beswaar in te dien of verdoë te rig in verband met sodanige voorlopige skema, moet sodanige beswaar of sodanige verdoë binne vier weke vanaf die eerste publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant skriftelik aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983.

PB 4-9-2-2H-624

NOTICE 186 OF 1983

RANDBURG AMENDMENT SCHEME 575

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Ulrique Wegener for the amendment of Randburg Town-planning Scheme, 1976, by rezoning Lot 257 situated on the corner of West and Hill Street, Ferndale Township from "Residential 1" with a density of "One dwelling per erf" to "Residential 1" with a density of "One dwelling per 1 500 m²".

The amendment will be known as Randburg Amendment Scheme 575. Further particulars of the scheme are as open for inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg, 2125 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-132H-575

NOTICE 187 OF 1983

BRITS AMENDMENT SCHEME 1/85

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Johannes Jacob de Clercq for the amendment of Brits Town-planning Scheme 1, 1958, by rezoning Erf 522 situate on Pienaar Street, Brits Township from "Special Residential" to "General Business" Use Zone III subject to certain conditions.

The amendment will be known as Brits Amendment Scheme 1/85. Further particulars of the scheme are as open for inspection at the office of the Town Clerk, Brits and the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 106, Brits, 0250 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-10-85

NOTICE 188 OF 1983

JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 896

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Stand 383, Bramley View (Pty) Ltd for the amendment of Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by rezoning Erf 383 situate on Can-

KENNISGEWING 186 VAN 1983

RANDBURG-WYSIGINGSKEMA 575

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eenaar, Ulrique Wegener aansoek gedoen het om Randburg-dorpsbeplanningskema, 1976, te wysig deur die hersonering van Lot 257, geleë op die hoek van West- en Hillstraat dorp Ferndale van "Residensieël 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" na "Residensieël 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1500 m²".

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Randburg-wysigingskema 575 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg 2125 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-132H-575

KENNISGEWING 187 VAN 1983

BRITS-WYSIGINGSKEMA 1/85

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eenaar, Johannes Jacob de Clercq aansoek gedoen het om Brits-dorpsaanlegkema 1, 1958, te wysig deur die hersonering van Erf 522, Brits dorp geleë aan Pienaarstraat van "Spesiale Woon" na "Algemene Besigheid" Gebruiksone III onderworpe aan sekere voorwaardes.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Brits-wysigingskema 1/85 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Brits ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 106, Brits 0250 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-10-85

KENNISGEWING 188 VAN 1983

JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 896

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eenaar, Erf 383, Bramley View (Edms) Bpk aansoek gedoen het om Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, te wysig deur die hersonering van

ning and Dublin Road, Bramley View Extension 6 Township from "Business 3" with a maximum floor area of 500 m² to "Business 3" with the normal floor area as allowed by the Scheme subject to certain conditions.

The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 896. Further particulars of the scheme are as open for inspection at the office of the Town Clerk, Johannesburg and the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesburg 2000 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-2H-896

NOTICE 189 OF 1983

RANDBURG AMENDMENT SCHEME 581

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner Bellebrad Investments (Proprietary) Limited for the amendment of Randburg Town-planning Scheme, 1976, by rezoning Portion 14 of Erf 550 Linden Extension Township situated on North Road from "Residential 1" with a density of "One dwelling per erf" to "Residential 1" with a density of "One dwelling per 1000 m²" and "Special" for a private parking garage subject to certain conditions.

The amendment will be known as Randburg Amendment Scheme 581. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg 2125 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983.

PB 4-9-2-132H-581

NOTICE 190 OF 1983

JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 887

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Cherbel Investments (Edms) Bpk, for the amendment of Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by rezoning Erven 1195 to 1198, situated on Ayr Road and/or Winchester Street, Westdene Township, from "Residential 3" to "Residential 4".

The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 887. Further particulars of the scheme are as open for inspection at the office of the

Erf 383 geleë aan Canning- en Dublinweg, dorp Bramley View Uitbreiding 6, van "Besigheid 3" met 'n maksimum vloeroppervlakte van 500 m² na "Besigheid 3" met die normale vloeroppervlakte soos uiteengesit in die Skema onderworpe aan sekere voorwaardes.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Johannesburg-wysigingskema 896 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg 2000 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-2H-896

KENNISGEWING 189 VAN 1983

RANDBURG-WYSIGINGSKEMA 581

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Bellebra Investments (Proprietary) Limited aansoek gedoen het om Randburg-dorpsbeplanningskema, 1976, te wysig deur Gedeelte 14 van Erf 550 dorp Linden Uitbreiding geleë aan Northweg te hersoneer van "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1000 m²" en "Spesiaal" vir 'n privaat parkeergarage onderworpe aan sekere voorwaardes.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Randburg-wysigingskema 581 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg 2125 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-132H-581

KENNISGEWING 190 VAN 1983

JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 887

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Cherbel Investments (Edms) Bpk aansoek gedoen het om Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, te wysig deur die hersonerings van Erwe 1195 tot 1198, geleë aan Ayrweg en/of Winchesterstraat, dorp Westdene, van "Residensieel 3" na "Residensieel 4".

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Johannesburg-wysigingskema 887 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de

Town Clerk, Johannesburg and the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesburg 2000 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-2H-887

NOTICE 191 OF 1983

PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1029

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Charles Wallencort Grunow for the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by rezoning Erf 529 situated between Mary Anne Avenue and Zambesi Drive Annlin Extension 6 township from "Duplex Residential" with a maximum Floor Space Ratio of 0,3 to "Duplex Residential" with a maximum floor space Ratio of 0,4 to make it possible to erect 10 additional duplex flats on the site.

The amendment will be known as Pretoria Amendment Scheme 1029. Further particulars of the scheme are as open for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria, 0001 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-3H-1029

NOTICE 192 OF 1983

PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1027

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Marcello Poggiolini for the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by rezoning Portion 1 of Erf 1798 situated on Soutter Street, Pretoria from "General Residential" with a density of "One dwelling per 500 m²" to "Limited Industrial" subject to certain conditions.

The amendment will be known as Pretoria Amendment Scheme 1027. Further particulars of the scheme are as open for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Govern-

Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter insae.

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg 2000 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-2H-887

KENNISGEWING 191 VAN 1983

PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 1029

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Charles Wallencort Grunow aansoek gedoen het om Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, te wysig deur die hersonering van Erf 529 geleë tussen Mary Annelaan en Zambesirylaan, dorp Annlin Uitbreiding 6, van "Dupleks Woon" met 'n maksimum vloer-ruimteverhouding van 0,3 tot "Dupleks Woon" met 'n maksimum vloer-ruimteverhouding van 0,4 ten einde dit moontlik te maak om 10 addisionele dupleks woonstelle op die perseel op te rig.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Pretoria-wysigingskema 1029 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae.

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, 0001, skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-3H-1029

KENNISGEWING 192 VAN 1983

PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 1027

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Marcello Poggiolini aansoek gedoen het om Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, te wysig deur die hersonering van Gedeelte 1 van Erf 1798 geleë aan Soutterstraat Pretoria, van "Algemene Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 500 m²" na "Beperkte Nywerheid" onderworpe aan sekere voorwaardes.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Pretoria-wysigingskema 1027 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae.

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier-

ment, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria, 0001 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-3H-1027

NOTICE 193 OF 1983

NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 1/102

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Nelbranch (Pty) Ltd for the amendment of Nelspruit Town-planning Scheme 1, 1949, by rezoning Erf 187 situated on the corner of Brander and Cameron Street, Nelspruit Extension Township from "General Residential" to "Special Business".

The amendment will be known as Nelspruit Amendment Scheme 1/102. Further particulars of the scheme are as open for inspection at the office of the Town Clerk, Nelspruit and the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 45, Nelspruit 1200 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-22-102

NOTICE 194 OF 1983

WESTONARIA AMENDMENT SCHEME 5

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Randfontein Estate Gold Mining Company Witwatersrand Limited for the amendment of Westonaria Town-planning Scheme, 1981, by rezoning Part of Portion 5 of Gembokfontein 290 IQ from "Agricultural" to "Special" for a hostel and purposes incidental thereto.

The amendment will be known as Westonaria Amendment Scheme 5. Further particulars of the scheme are as open for inspection at the office of the Town Clerk, Westonaria and the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 19, Westonaria 1780 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-38-5

die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk Posbus 440, Pretoria 0001 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-3H-1027

KENNISGEWING 193 VAN 1983

NELSPRUIT-WYSIGINGSKEMA 1/102

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar Nelbranch (Edms) Bpk aansoek gedoen het om Nelspruit-dorpsaanlegskema 1, 1949, te wysig deur die hersonering van Erf 187 geleë op die hoek van Brander- en Cameronstraat, dorp Nelspruit Uitbreiding, van "Algemene Woon" na "Spesiale Besigheid."

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Nelspruit-wysigingskema 1/102 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Nelspruit ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 45, Nelspruit 1200 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-22-102

KENNISGEWING 194 VAN 1983

WESTONARIA-WYSIGINGSKEMA 5

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Randfontein Estate Gold Mining Company Witwatersrand Beperk aansoek gedoen het om Westonaria-dorpsbeplanningskema, 1981, te wysig deur die hersonering van Deel van Gedeelte 5 van Gembokfontein 290 IQ van "Landbou" na "Spesiaal" vir 'n hostel en doeleindes in verband daarmee.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Westonaria-wysigingskema 5 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Westonaria ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 19, Westonaria, 1780 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-38-5

NOTICE 195 OF 1983

JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 826

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner Alexander Maxfield Weddell for the amendment of Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by rezoning Lot 519, situated on Tenth Road, Kew Township, from "Residential 1" to "Industrial 1", subject to certain conditions.

The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 826. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Johannesburg and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesburg, 2000 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-2H-826

NOTICE 196 OF 1983

EDENVALE AMENDMENT SCHEME 43

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner Lodewyk Johannes Huls for the amendment of Edenvale Town-planning Scheme, 1980, by rezoning Portion 4 of Lot 9 situated on Van Riebeeck Avenue, Edenvale Township, from "Residential 1" with a density of "One dwelling per 700 m²" to "Business 1".

The amendment will be known as Edenvale Amendment Scheme 43. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Edenvale and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 25, Edenvale, 1610 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-13H-43

NOTICE 197 OF 1983

SOUTHERN JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 164

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Johannes Matthys Smit for the amendment of Southern Johannesburg Region Town-planning Scheme, 1967, by rezoning Portion 47 of the

KENNISGEWING 195 VAN 1983

JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 826

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar Alexander Maxfield Weddell aansoek gedoen het om Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, te wysig deur die hersonering van Lot 519, geleë aan Tiende Laan, Kew Dorp, van "Residensieel 1" na "Industrieel 1", onderworpe aan sekere voorwaardes.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Johannesburg-wysigingskema 826 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg, 2000 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-2H-826

KENNISGEWING 196 VAN 1983

EDENVALE-WYSIGINGSKEMA 43

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar Lodewyk Johannes Hulscher aansoek gedoen het om Edenvale-dorpsbeplanningskema, 1980, te wysig deur die hersonering van Gedeelte 4 van Lot 9, geleë aan Van Riebeecklaan, dorp Edenvale, van "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 700 m²" na "Besigheid 1".

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Edenvale-wysigingskema 43 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Edenvale ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 25, Edenvale, 1610 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-13H-43

KENNISGEWING 197 VAN 1983

SUIDELIKE JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 164

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Johannes Matthys Smit aansoek gedoen het om Suidelike Johannesburgstreek-dorpsbeplanningskema, 1967, te wysig deur die hersonering van

farm Olifantsvlei 316 IQ, Transvaal, from "Agricultural" to "Special" for a panelbeating and spray painting business, a transport enterprise and the temporary parking of assurance motor cars.

The amendment will be known as Southern Johannesburg Amendment Scheme 164. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Secretary of the Transvaal Board for the Development of Peri-Urban Areas, and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Secretary, PO Box 1341, Pretoria, 0001 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-213-164

NOTICE 198 OF 1983

ALBERTON AMENDMENT SCHEME 89

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Johan Hendrik Potgieter Strauss for the amendment of Alberton Town-planning Scheme, 1979, by reducing the street building line of Erf 1730, situated on Kalkoentjie and McBride Street, Brackenhurst Extension 2, so that no building may be erected closer than 7 metres from any street boundary or closer than 3 metres from any other boundary.

The amendment will be known as Alberton Amendment Scheme 89. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Alberton and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 4, Alberton, 1450 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-4H-89

NOTICE 199 OF 1983

PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1026

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Jan Lion Maritz for the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by rezoning Erf 714, situated on Thatchers Fields, Lynnwood Township, from "Special Residential" with a density of "One dwelling per erf" to "Special Residential" with a density of "One dwelling per 1 500 m²".

The amendment will be known as Pretoria Amendment Scheme 1026. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria

Gedeelte 47 van die plaas Olifantsvlei 316 IQ, Transvaal, van "Landbou" na "Spesiaal" vir 'n paneelklop en spuitverfbesigheid, bedryf van 'n transportonderneming en die tydelike parkering van assuransiemotors.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Suidelike Johannesburg-wysigingskema 164 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Sekretaris van die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Sekretaris, Posbus 1341, Pretoria, 0001 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-213-164

KENNISGEWING 198 VAN 1983

ALBERTON-WYSIGINGSKEMA 89

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Johan Hendrik Potgieter Strauss aansoek gedoen het om Alberton-dorpsbeplanningskema, 1979, te wysig deur die vermindering van die straatboulyn van toepassing op Erf 1730, Brackenhurst, Uitbreiding 2, langs Kalkoentjie- en McBridestraat, sodat geen gebou nader as 7 meter vanaf enige straatgrens en nader as 3 meter vanaf enige ander grens opgerig mag word nie.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Alberton-wysigingskema 89 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Alberton ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 4, Alberton, 1450 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-4H-89

KENNISGEWING 199 VAN 1983

PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 1026

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Jan Lion Maritz aansoek gedoen het om Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, te wysig deur die hersonering van Erf 714, geleë aan Thatchers Fields, dorp Lynnwood, van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" na "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1 500 m²".

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Pretoria-wysigingskema 1026 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de

and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria, 0001 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-3H-1026

NOTICE 200 OF 1983

ALBERTON AMENDMENT SCHEME 90

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Suidrand Beleggings (Pty) Ltd. for the amendment of Alberton Town-planning Scheme, 1979, by rezoning Erf 351, situated on Beryllium Road, Alrode Extension 5 Township, from "Commercial" with a coverage of 60 %, a height restriction of 2 floors and a floor area ratio of 1, 2 to "Special" for the sole purpose of a cooldrink factory and/or commercial purposes subject to certain conditions.

The amendment will be known as Alberton Amendment Scheme 90. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Alberton and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr. Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 4, Alberton 1450 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-4H-90

NOTICE 201 OF 1983

POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 68

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Hessel Dijkstra, for the amendment of Potchefstroom Town-planning Scheme, 1980, by rezoning Remainder of Erf 903, situated on Tom Street, Potchefstroom Township from "Residential 1" to "Residential 2" with a density of "20 dwelling-units per hectare".

The amendment will be known as Potchefstroom Amendment Scheme 68. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Potchefstroom and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Govern-

Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, 0001 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-3H-1026

KENNISGEWING 200 VAN 1983

ALBERTON-WYSIGINGSKEMA 90

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Suidrand Beleggings (Edms) Bpk., aansoek gedoen het om Alberton-dorpsbeplanningskema, 1979, te wysig deur die hersonering van Erf 351, geleë aan Berylliumweg, dorp Alrode Uitbreiding 5, van "Kommersiële" met 'n dekking van 60 %, 'n hoogtesone van 2 verdiepings en 'n vloerruimteverhouding van 1, 2 na "Spesiaal" vir slegs die doeleindes van 'n koeldrankfabriek en/of kommersiële doeleindes onderworpe aan sekere voorwaardes.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Alberton-wysigingskema 90 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Alberton ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 4, Alberton, 1450 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-4H-90

KENNISGEWING 201 VAN 1983

POTCHEFSTROOM-WYSIGINGSKEMA 68

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Hessel Dijkstra, aansoek gedoen het om Potchefstroom-dorpsbeplanningskema, 1980, te wysig deur die hersonering van Restant van Erf 903, geleë aan Tomstraat, dorp Potchefstroom, van "Residensiële 1" na "Residensiële 2", met 'n digtheid van "20 wooneenhede per hektaar".

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Potchefstroom-wysigingskema 68 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Potchefstroom ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier-

ment, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, P.O. Box 113, Potchefstroom 2520 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-26H-68

NOTICE 203 OF 1981

The Director of Local Government hereby gives notice in terms of section 58(8)(a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that applications to establish the township(s) mentioned in the annexure hereto, have been received.

The applications, together with the relevant plans, documents and information are open for inspection at the office of the Director of Local Government, Room B206(a), Second Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria for a period of 8 weeks from 23 February 1983.

Any person who desires to object to the granting of any of the applications or who desires to make any representations in regard thereto, must notify the Director of Local Government, Private Bag X437, Pretoria 0001 in writing and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 weeks from the date of first publication hereof.

Pretoria, 23 February 1983

ANNEXURE

Name of township: Anderbolt Extension 30.

Name of applicant: Durban Corporation Non-European Pension Fund.

Number of erven: Industrial: 2.

Description of land: Portion 256 of the farm Klipfontein 83 IR.

Situation: South of and abuts All Black Road, east of and abuts Kent Road.

Remarks: This advertisement supercedes all previous advertisements for the abovementioned township.

Reference No: PB 4-2-2-5953

NOTICE 204 OF 1981

The Director of Local Government hereby gives notice in terms of section 58(8)(a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that applications to establish the township(s) mentioned in the annexure hereto, have been received.

The applications, together with the relevant plans, documents and information are open for inspection at the office of the Director of Local Government, Room B206(a), Second Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria for a period of 8 weeks from 23 February 1983.

Any person who desires to object to the granting of any of the applications or who desires to make any representations in regard thereto, must notify the Director of Local Government, Private Bag X437, Pretoria, 0001 in writing and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 weeks from the date of first publication hereof.

Pretoria, 23 February 1983

die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsclerk, Posbus 113, Potchefstroom, 2520 skriftelik voorgeleë word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-26H-68

KENNISGEWING 203 VAN 1981

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aansoeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, ontvang is.

Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, dokumente en inligting lê ter insae by die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2de Vloer, B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir 'n tydperk van 8 weke vanaf 23 Februarie 1983.

Iedereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek wil maak of begerig is om enige verdoë in verband daarmee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria 0001 binne 'n tydperk van 8 weke van die datum af van eerste publikasie hiervan, skriftelik en in duplikaat van sy redes in kennis stel.

Pretoria, 23 Februarie 1983

BYLAE

Naam van dorp: Anderbolt Uitbreiding 30.

Naam van aansoekdoener: Durban Corporation Non-European Pension Fund.

Aantal erwe: Nywerheid: 2.

Beskrywing van grond: Gedeelte 256 van die plaas Klipfontein 83 IR.

Ligging: Suid van en grens aan All Blackweg, oos van en grens aan Kentweg.

Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige advertensies vir die bogenoemde dorp.

Verwysingsnommer: PB 4-2-2-5953

KENNISGEWING 204 VAN 1981

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aansoeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, ontvang is.

Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, dokumente en inligting lê ter insae by die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2de Vloer, B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir 'n tydperk van 8 weke vanaf 23 Februarie 1983.

Iedereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek wil maak of begerig is om enige verdoë in verband daarmee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria, 0001 binne 'n tydperk van 8 weke van die datum af van eerste publikasie hiervan, skriftelik en in duplikaat van sy redes in kennis stel.

Pretoria, 23 Februarie 1983

ANNEXURE

Name of township: Erasmus Extension 8.

Name of applicant: Town Council of Bronkhorstspuit.

Number of erven: Residential 1: 787; Residential 2: 6; Residential 3: 3; Business: 1; Nursery School: 1; Public Open Space: 8; Special for: Such purposes as the Administrator may consent to: 3; Church: 3; School: 3.

Description of land: A portion of the Remainder of Portion 16 (a portion of Portion 2) of the farm Klippeiland 524 JR.

Situation: South of and abuts National Road N4, west of and abuts Provincial Road P95-1.

Reference No.: PB 4-2-2-5460

Name of township: Randjespark Extension 13.

Name of applicant: Sterelectronics Properties (Proprietary) Limited.

Number of erven: Industrial: 2.

Description of land: Portion 9 of Holding 1, Halfway House Estate Agricultural Holdings.

Situation: South-east of and abuts Second Road, north-east of and abuts Portion 10 of Holding 1, Halfway House Estate Agricultural Holdings.

Reference No: PB 4-2-2-6577

Name of township: Northwold Extension 14.

Name of applicant: Lewis Charles Richardson.

Number of erven: Residential 3: 4.

Description of land: Holding 4, Golden Harvest Agricultural Holdings.

Situation: South-west of and abuts Main Road, north-west of and abuts Holding 5, Golden Harvest Agricultural Holdings.

Reference No: PB 4-2-2-6694

Name of township: Ellisras Extension 15.

Name of applicant: Piet Hendrik Behrens Janse van Rensburg.

Number of erven: Residential 1: 63; Residential 2: 1; Residential 3: 1; Business: 1; Public Open Space: 1.

Description of land: Remaining Extent of Portion 14 of the farm Waterkloof 502 LQ.

Situation: West of and abuts Provincial Road P84/1, south of and abuts Ellisras Extension 7.

Reference No: PB 4-2-2-6855

Name of township: Die Hoewes Extension 35.

Name of applicant: Andries Petrus van Lingen.

Number of erven: Residential 2: 2.

Description of land: Holding 135, Lyttelton Agricultural Holdings Extension 1.

Situation: North-west of and abuts Suid Street, north-east of and abuts Holding 136 Lyttelton Agricultural Holdings Extension 1.

Reference No: PB 4-2-2-6874

Name of township: Roodekop Extension 13.

BYLAE

Naam van dorp: Erasmus Uitbreiding 8.

Naam van aansoekdoener: Stadsraad van Bronkhorstspuit.

Aantal erwe: Residensieel 1: 787, Residensieel 2: 6; Residensieel 3: 3; Besigheid: 1; Kleuterskool: 1; Openbare Oop Ruimte: 8; Spesiaal vir: Sodanige gebruike as wat die Administrateur mag goedkeur: 3; Kerk: 3; Skool: 3.

Beskrywing van grond: 'n Gedeelte van die Restant van Gedeelte 16 ('n gedeelte van Gedeelte 4) van die plaas Klippeiland 524 JR.

Ligging: Suid van en grens aan Nasionale Pad N4, wes van en grens aan Provinsiale Pad P95-1.

Verwysingsnommer: PB 4-2-2-5460

Naam van dorp: Randjespark Uitbreiding 13.

Naam van aansoekdoener: Sterelectronics Properties (Proprietary) Limited.

Aantal erwe: Nywerheid: 2.

Beskrywing van grond: Gedeelte 9 van Hoewe 1, Halfway House Estate-landbouhoewes.

Ligging: Suidoos van en grens aan Secondweg, noordoos van en grens aan Gedeelte 10 van Hoewe 1, Halfway House Estate-landbouhoewes.

Verwysingsnommer: PB 4-2-2-6577

Naam van dorp: Northwold Uitbreiding 14.

Naam van aansoekdoener: Lewis Charles Richardson.

Aantal erwe: Residensieel 3: 4.

Beskrywing van grond: Hoewe 4, Golden Harvest-landbouhoewes.

Ligging: Suidwes van en grens aan Mainweg, noordwes van en grens aan Hoewe 5, Golden Harvest-landbouhoewes.

Verwysingsnommer: PB 4-2-2-6694

Naam van dorp: Ellisras Uitbreiding 15.

Naam van aansoekdoener: Piet Hendrik Behrens Janse van Rensburg.

Aantal erwe: Residensieel 1: 63; Residensieel 2: 1; Residensieel 3: 1; Besigheid: 1; Openbare Oop Ruimte: 1.

Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Gedeelte 14 van die plaas Waterkloof 502 LQ.

Ligging: Wes van en grens aan Provinsiale Pad P84/1, suid van en grens aan Ellisras Uitbreiding 7.

Verwysingsnommer: PB 4-2-2-6855.

Naam van dorp: Die Hoewes Uitbreiding 35.

Naam van aansoekdoener: Andries Petrus van Lingen.

Aantal erwe: Residensieel 2: 2.

Beskrywing van grond: Hoewe 135, Lyttelton-landbouhoewes Uitbreiding 1.

Ligging: Noordwes van en grens aan Suidstraat, noordoos van en grens aan Hoewe 136 Lyttelton-landbouhoewes Uitbreiding 1.

Verwysingsnommer: PB 4-2-2-6874

Naam van dorp: Roodekop Uitbreiding 13.

Name of applicant: Plesberg Investments (Proprietary) Limited.

Number of erven: Commercial: 3.

Description of land: A portion of Portion 25 of the farm Roodekop 139 IR.

Situation: South-west of and abuts Holding 21 Union Settlement, north-west of and abuts Rooikop Station.

Reference No: PB 4-2-2-6892

Naam van aansoekdoener: Plesberg Investments (Eiendoms) Beperk.

Aantal erwe: Kommersieel: 3.

Beskrywing van grond: 'n Gedeelte van Gedeelte 25 van die plaas Roodekop 139 IR.

Ligging: Suidwes van en grens aan Hoewe 21 Union Settlement, noordwes van en grens aan Rooikop-stasie.

Verwysingsnommer: PB 4-2-2-6892

NOTICE 205 OF 1983

WITBANK AMENDMENT SCHEME 121

The Director of Local Government hereby gives notice in terms of section 31 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the Town Council of Witbank has submitted an interim scheme, which is an amendment scheme, to wit, the Witbank Amendment Scheme 121 to amend the relevant town-planning scheme in operation, to wit, the Witbank Town-planning Scheme, 1948.

The land included in the aforesaid interim scheme is the following:

Erf 762, situate on Enties Street, Del Judor Extension 1 Township with the purpose to rezone the properties from "Park" to "Special Residential" and "Municipal" for the purpose of single dwelling-houses and a substation site.

The aforesaid interim scheme is open for inspection at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria and at the office of the Town Clerk of the Town Council of Witbank.

Where in terms of section 32 of the aforesaid Ordinance, any owner or occupier of immovable property and any local authority have the right to lodge an objection or to make representations in respect of the said interim scheme, such owner or occupier or local authority shall submit such objection or may make such representations in writing to the Director of Local Government, at the above address or Private Bag X437, Pretoria within a period of four weeks from the date of the first publication of this notice in the Provincial Gazette.

Pretoria, 23 February 1983

PB 4-9-2-39-121

KENNISGEWING 205 VAN 1983

WITBANK-WYSIGINGSKEMA 121

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby kennis kragtens artikel 31 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), dat die Stadsraad van Witbank 'n voorlopige skema, wat 'n wysigingskema is, te wete die Witbank-wysigingskema 121 voorgelê het om die betrokke dorpsbeplanningkema in werking, te wete, die Witbank-dorpsaanlegskema, 1948, te wysig.

Die grond wat in voornoemde voorlopige skema ingesluit is, is die volgende:

Erf 762, geleë aan Entiesstraat, dorp Del Judor Uitbreiding 1, vir die doel van hersonering van "Park" na "Spesiale Woon" en "Munisipaal" vir die doel van enkel woonhuise en 'n substasieperseel.

Die voornoemde voorlopige skema is vir inspeksie beskikbaar op die kantoor van die Direkteur van plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en van die Stadsklerk van die Stadsraad van Witbank.

Waar, kragtens die bepalings van artikel 32 van voornoemde Ordonnansie, enige eienaar of besitter van onroerende eiendom en enige plaaslike bestuur die reg het om 'n beswaar in te dien of vertoë te rig in verband met sodanige voorlopige skema, moet sodanige beswaar of sodanige vertoë binne vier weke vanaf die eerste publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant skriftelik aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bogenelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, voorgelê word.

Pretoria, 23 Februarie 1983

PB 4-9-2-39-121

NOTICE 207 OF 1983

NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 1/104

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Tjaart Nicolaas Jacobus van der Walt for the amendment of Nelspruit Town-planning Scheme 1, 1049 by rezoning of Portion 1 of Erf 56 situated between Boekenhout Street and Tambotie Street, West Acres Township, Nelspruit for "Special Residential" with a density of "One dwelling per erf" to "Special Residential" with a density of "One dwelling per 1 500 m²".

The amendment will be known as Nelspruit Amendment Scheme 1/104. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Nelspruit and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

KENNISGEWING 207 VAN 1983

NELSPRUIT-WYSIGINGSKEMA 1/104

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Tjaart Nicolaas Jacobus van der Walt aansoek gedoen het om Nelspruit-dorpsaanlegskema 1, 1049 te wysig deur die hersonering van Gedeelte 1 van Erf 56 geleë tussen Boekenhoutstraat en Tambotiestraat, dorp West Acres, Nelspruit van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" na "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1 500 m²".

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Nelspruit-wysigingskema 1/104 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Nelspruit ter insae.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 45, Nelspruit, 1200 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 2 March 1983

PB 4-9-2-22-104

NOTICE 208 OF 1983

ZEERUST AMENDMENT SCHEME 6

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Lourens Abraham van Wyk for the amendment of Zeerust Town-planning Scheme 1981, by rezoning Erven 745 and 746 situated between Jan Rossouw Street and Eigen Street, Zeerust Township from "Residential 1" to "Special" for an overnight rest and service area for heavy vehicles subject to certain conditions.

The amendment will be known as Zeerust Amendment Scheme 6. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Zeerust and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 92, Zeerust 2865 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 2 March 1983

PB 4-9-2-41H-6

NOTICE 209 OF 1983

BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 303

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Dirk Petrus van Rensburg for the amendment of Boksburg Town-planning Scheme 1, 1946, by rezoning of Holding 1 situated on the corner of First Road and North Rand Road, Boksburg Township from "Agricultural" to "Special" for cartage and transport, workshops and offices, subject to certain conditions.

The amendment will be known as Boksburg Amendment Scheme 303. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Boksburg and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 215, Boksburg 1460 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 2 March 1983

PB 4-9-2-8-303

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 45, Nelspruit 1200 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 2 Maart 1983

PB 4-9-2-22-104

KENNISGEWING 208 VAN 1983

ZEERUST-WYSIGINGSKEMA 6

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Lourens Abraham van Wyk aansoek gedoen het om Zeerust-dorpsbeplanningskema, 1981, te wysig deur die hersonering van Erwe 745 en 746 geleë tussen Jan Rossouwstraat en Eigenstraat, dorp Zeerust van "Residensieel 1" na "Spesiaal" vir 'n oornagplek (rus-en-diensarea) vir swaar voertuie onderworpe aan sekere voorwaardes.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Zeerust-wysigingskema 6 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Zeerust ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 92, Zeerust 2865 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 2 Maart 1983

PB 4-9-2-41H-6

KENNISGEWING 209 VAN 1983

BOKSBURG-WYSIGINGSKEMA 303

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Dirk Petrus van Rensburg aansoek gedoen het om Boksburg-dorpsaanlegskema 1, 1946 te wysig deur die hersonering van Hoewe 1 geleë op die hoek van Eersteweg en Noordrandweg, dorp Boksburg vanaf "Landbou" na "Spesiaal" vir karwei- en vervoerdienste, werksinkels en kantore, onderworpe aan sekere voorwaardes.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Boksburg-wysigingskema 303 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Boksburg ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 215, Boksburg 1460 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 2 Maart 1983

PB 4-9-2-8-303

NOTICE 210 OF 1983

NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 1/106

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, The Electricity Supply Commission, for the amendment of Nelspruit Town-planning Scheme 1, 1949 by rezoning Erf 671 situated between Joubert Street and Ferreira Street, Nelspruit Township Extension 2 from "Residential 1" with a density of "One dwelling per 2 000 m²" to "Residential 1" with a density of "One dwelling per 1 000 m²".

The amendment will be known as Nelspruit Amendment Scheme 1/106. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Nelspruit and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, P/bag 45, Nelspruit 1200 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 2 March 1983

PB 4-9-2-22-106

NOTICE 211 OF 1983

NORTHERN JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 837

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Shirwin (Pty) Ltd for the amendment of Northern Johannesburg Town-planning Scheme 1, 1958 by rezoning Erven 37 and 38 situated on Cheatham Road, Bedford Park Extension 3, Township from "Special Residential" to "Special" for attached and/or detached dwelling-units subject to certain conditions.

The amendment will be known as Northern Johannesburg Amendment Scheme 837. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Bedfordview and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr. Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 3, Bedfordview 2008 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 2 March 1983

PB 4-9-2-212-837

NOTICE 212 OF 1983

PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1036

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Margell Investments (Pty)

KENNISGEWING 210 VAN 1983

NELSPRUIT-WYSIGINGSKEMA 1/106

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Die Elektrisiteitsvoorsieningskommissie aansoek gedoen het om Nelspruit-dorpsaanlegskema 1, 1949 te wysig deur die herosnering van Erf 671 geleë tussen Joubert- en Ferreirastraat, dorp Nelspruit Uitbreiding 2 vanaf "Residensieel 1" met 'n digtheid van Een woonhuis per 2 000 m² na "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woning per 1 000 m²."

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Nelspruit-wysigingskema 1/106 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Nelspruit ter insae.

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak 45, Nelspruit 1200 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 2 Maart 1983

PB 4-9-2-22-106

KENNISGEWING 211 VAN 1983

NOORDELIKE JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 837

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Shirwin (Edms) Bpk aansoek gedoen het om Noordelike Johannesburg-dorpsaanlegskema 1, 1958 te wysig deur die herosnering van Erf 37 en 38, dorp Bedfordpark Uitbreiding 3 geleë aan Cheathamweg, Bedfordpark, van "Spesiale Woon" na "Spesiaal" vir wooneenhede aaneengeskakel en/of losstaande onderworpe aan sekere voorwaardes.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Noordelike Johannesburg-wysigingskema 837 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Bedfordview ter insae.

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 3, Bedfordview 2008 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 2 Maart 1983

PB 4-9-2-212-837

KENNISGEWING 212 VAN 1983

PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 1036

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Margell Investments

Ltd, for the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by rezoning Portion 3 of Erf 117, situated on Mears Street, Muckleneuk Township from "General Residential" with a floor space ratio of 1,5 to "General Residential" with a floor space ratio of 1,52 subject to certain conditions.

The amendment will be known as Pretoria Amendment Scheme 1036. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria, 0001 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 2 March 1983

PB 4-9-2-3H-1036

NOTICE 213 OF 1983

POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 70

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Anvir Osman for the amendment of Potchefstroom Town-planning Scheme, 1980, by rezoning Erf 417, situated on Omar Street, Mohadin Township, from "Residential 1" with a density of "One dwelling per erf" to "Residential 1" with a density of "One dwelling per 400 m²".

The amendment will be known as Potchefstroom Amendment Scheme 70. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Potchefstroom and the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 113, Potchefstroom, 2520 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 2 March 1983

PB 4-9-2-26H-70

NOTICE 214 OF 1983

BENONI AMENDMENT SCHEME 256

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Royal Property Construction Company (Pty) Ltd, for the amendment of Benoni Town-planning Scheme 1, 1947, by rezoning a portion of Erf 32, situated on Jacques Street, Rynsoord Township, from "Special" for shops, offices and professional suites to "General Residential" subject to certain conditions.

(Edms) Bpk, aansoek gedoen het om Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, te wysig deur die hersonering van Gedeelte 3 van Erf 117, geleë aan Mearsstraat, dorp Muckleneuk, van "Algemene Woon" met 'n vloerruimteverhouding van 1,5 na "Algemene Woon" met 'n vloerruimteverhouding van 1,52, onderworpe aan sekere voorwaardes.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Pretoria-wysigingskema 1036 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, 0001 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 2 Maart 1983

PB 4-9-2-3H-1036

KENNISGEWING 213 VAN 1983

POTCHEFSTROOM-WYSIGINGSKEMA 70

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Anvir Osman, aansoek gedoen het om Potchefstroom-dorpsbeplanningskema, 1980 te wysig deur die hersonering van Erf 417, geleë aan Omarstraat, dorp Mohadin, van "Residensieël 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" na "Residensieël 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 400 m²".

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Potchefstroom-wysigingskema 70 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Potchefstroom ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 113, Potchefstroom 2520 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 2 Maart 1983

PB 4-9-2-26H-70

KENNISGEWING 214 VAN 1983

BENONI-WYSIGINGSKEMA 256

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Royal Property Construction Company (Edms) Bpk, aansoek gedoen het om Benoni-dorpsaanlegskema 1, 1947, te wysig deur die hersonering van 'n gedeelte van Erf 32 geleë aan Jacquesstraat, dorp Rynsoord, van "Spesiaal" vir winkels, kantore en professionele suites na "Algemene Woon" onderworpe aan sekere voorwaardes.

The amendment will be known as Benoni Amendment Scheme 256. Further particulars of the scheme are as open for inspection at the office of the Town Clerk, Benoni and the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection of representation in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, Private Bag X014, Benoni, 1500 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 2 March 1983

PB 4-9-2-6-256

NOTICE 215 OF 1983

NYLSTROOM AMENDMENT SCHEME 1/21

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Michiel Daniel du Toit, for the amendment of Nylstroom Town-planning Scheme 1, 1963, by rezoning Portion 7 of Erf 553, situated on Kok Street, Nylstroom Township from "Special Residential" with a density of "One dwelling per erf" to "Special Residential" with a density of "One dwelling per 1 000 m²".

The amendment will be known as Nylstroom Amendment Scheme 1/21. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Nylstroom and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 1008, Nylstroom, 0510 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 2 March 1983

PB 4-9-2-65-21

NOTICE 216 OF 1983

POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 71

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Hendrik de Wet, for the amendment of Potchefstroom Town-planning Scheme, 1980, by rezoning Portion 1 of Erf 567, situated on the corner of Dyer and Botha Streets, Potchefstroom Township, from "Residential 1" with a density of "One dwelling per 1 000 m²" to "Business 3" subject to certain conditions.

The amendment will be known as Potchefstroom Amendment Scheme 71. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Potchefstroom, and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Govern-

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Benoni-wysigingskema 256 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Benoni ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres, of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak X014, Benoni, 1500 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 2 Maart 1983

PB 4-9-2-6-256

KENNISGEWING 215 VAN 1983

NYLSTROOM-WYSIGINGSKEMA 1/21

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Michiel Daniel du Toit, aansoek gedoen het om Nylstroom-dorpsaanlegskema 1, 1963, te wysig deur die hersonering van Gedeelte 7 van Erf 553, geleë aan Kokstraat, dorp Nylstroom, vanaf "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" na "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1 000 m²".

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Nylstroom-wysigingskema 1/21 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Nylstroom ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak 1008, Nylstroom, 0510 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 2 Maart 1983

PB 4-9-2-65-21

KENNISGEWING 216 VAN 1983

POTCHEFSTROOM-WYSIGINGSKEMA 71

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Hendrik de Wet, aansoek gedoen het om Potchefstroom-dorpsbeplanningskema, 1980, te wysig deur die hersonering van Gedeelte 1 van Erf 567, geleë op die hoek van Dyer- en Bothastrate, dorp Potchefstroom van "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1 000 m²" na "Besigheid 3" onderworpe aan sekere voorwaardes.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Potchefstroom-wysigingskema 71 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Potchefstroom ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier-

ment, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 113, Potchefstroom 2520 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 2 March 1983

PB 4-9-2-26H-71

NOTICE 217 OF 1983

ALBERTON AMENDMENT SCHEME 92

The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Brackenten (Pty) Ltd, for the amendment of Alberton Town-planning Scheme, 1979, by rezoning a portion of Erf 685 situated on the corner of De Waal Street and Soetdoring Street, Brackendowns Township from "Residential 4" to "Public Garage" subject to certain conditions

The amendment will be known as Alberton Amendment Scheme 92. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Alberton, and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 4, Alberton 1450 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

Pretoria, 2 March 1983

PB 4-9-2-4H-92

NOTICE 219 OF 1983

The following notice is published for general information:—

Surveyor-General
Surveyor-General's Office
Pretoria

Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Meadowbrook Extension 9 Township.

Town where reference marks have been established:—
Meadowbrook Extension 9 Township.
(General Plan SG A7515/82)

D J GRUNDLINGH
Surveyor-General

NOTICE 220 OF 1983

REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967

It is hereby notified in terms of section 3(6) of the abovementioned Act that the undermentioned applications have been received by the Director of Local Government and are open for inspection at the 10th Floor, Merino Building, Pretorius Street, Pretoria, and at the office of the relevant local authority.

die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerek, Posbus 113, Potchefstroom 2520 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 2 Maart 1983

PB 4-9-2-26H-71

KENNISGEWING 217 VAN 1983

ALBERTON-WYSIGINGSKEMA 92

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Brackenten (Edms) Bpk, aansoek gedoen het om Alberton-dorpsbeplanningskema, 1979, te wysig deur die hersonering van 'n gedeelte van Erf 685 geleë op die hoek van De Waalstraat en Soetdoringstraat, dorp Brackendowns vanaf "Residensiële 4" na "Openbare Garage" onderworpe aan sekere voorwaardes.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Alberton-wysigingskema 92 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerek van Alberton ter insae.

Enige beswaar of verhoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerek, Posbus 4, Alberton 1450 skriftelik voorgelê word.

Pretoria, 2 Maart 1983

PB 4-9-2-4H-92

KENNISGEWING 219 VAN 1983

Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer:—

Landmeter-generaal
Kantoor van die Landmeter-generaal
Pretoria

Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekendgemaak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Meadowbrook Uitbreiding 9 Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel

Dorp waar versekeringsmerke opgerig is:—
Meadowbrook Uitbreiding 9 Dorp.
(Algemene Plan LG A7515/82)

D J GRUNDLINGH
Landmeter-generaal

KENNISGEWING 220 VAN 1983

WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967

Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hiermee kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae lê op die 10de Vloer, Merinogebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van die betrokke plaaslike bestuur.

Any objections, with full reasons therefor, should be lodged in writing with the Director of Local Government, at the above address or Private Bag X437, Pretoria, on or before 30 March 1983.

Pretoria, 2 March 1983

DIRECTOR OF LOCAL GOVERNMENT

Charlotte Elaine Herbst for the amendment of the conditions of title of Erf 1398, Houghton Estate Township in order to permit to the playroom to be used as consulting rooms on certain days.

PB 4-14-2-619-23

Jose Manuel Peter en Jose Pontes Piters for—

the amendment of the conditions of title of Portions 3, 4, 5 and Remaining Extent of Lot 370 Eastleigh in order to permit the following use of the premises:

(i) warehousing and wholesaling of all descriptions with workshop and assembly facilities connected therewith.

(ii) transport and/or vehicle hire operations and/or vehicle parking, building contractors and building suppliers appertaining thereto, electrical contractors and electrical suppliers appertaining thereto, plumbing contractors and plumbing suppliers appertaining thereto, workshop, yard and assembly facilities connected with all of the foregoing.

(iii) financial, property, professional and similar institutions or centres.

(iv) office accommodation of all descriptions including a computer centre.

(v) training centres.

2. the amendment of Edenvale Town-planning Scheme 1980 by the rezoning of the said Lots from "Residential 1" to "Special".

This amendment scheme will be known as Edenvale Amendment Scheme 47.

PB 4-14-2-388-11

Sophie Shuster for—

1. the amendment of the conditions of title of Erf 1655 Houghton Estate Township in order to permit the erf being subdivided.

2. the amendment of Johannesburg Town-planning Scheme 1979 by the rezoning of the said erf from "Residential 1" with a density of "One dwelling per erf" to "Residential 2" subject to certain conditions.

PB 4-14-2-619-26

H. Ahrbeck and R. Newby for—

1. the amendment of the conditions of title of Erf 463 Springs Township in order to use the erf for Business purposes.

2. the amendment of Springs Town-planning Scheme 1, 1948 by the rezoning of the above erf from "General Residential" to "General Business".

This amendment scheme will be known as Springs Amendment Scheme 1/235.

PB 4-14-2-1251-17

S. Rootenberg and D.M. Bjorkman for—

(1) the amendment of the conditions of title of Lot 1489, Houghton Estate Township, in order to permit the

Enige beswaar, met volle redes daarvoor, moet skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word op of voor 30 Maart 1983.

Pretoria, 2 Maart 1983

DIREKTEUR VAN PLAASLIKE BESTUUR

Manuel Jose Vicente vir—

1. die wysiging van titelvoorwaardes van Erf 887, dorp Westonaria ten einde die erf te gebruik vir besigheidsdoel-eindes en om die boulyn te verslap; en

2. die wysiging van die Westonaria-dorpsbelanning-skema 1981 deur die hersonering van die erf van "Residensieel 4" tot "Besigheid 2" onderworpe aan sekere voorwaardes.

Die wysigingskema sal bekend staan as Westonaria-wysigingskema 7.

PB 4-14-2-1437-20

Charlotte Elaine Herbst vir die wysiging van die titelvoorwaardes van Erf 1398, dorp Houghton Estate ten einde dit moontlik te maak dat die speelkamer gebruik kan word as spreekkamers gedurende sekere dae.

PB 4-14-2-619-23

Jose Manuel Peter en Jose Pontes Piters vir—

die wysiging van titelvoorwaardes van Gedeeltes 3, 4, 5 en Resterende Gedeelte van Lot 370, dorp Eastleigh ten einde dit moontlik te maak dat die perseel vir die volgende gebruik word:

(i) opberging en verkoop van alle beskrywings tesame met werkwinkel en aanverwante fasiliteite.

(ii) vervoer en/of motorhuur onderneming en/of parke-ring van voertuie, boukontrakteurs en leweransiers ge-paardgaande tot voornoemde elektriese kontrakteurs en leweransiers gepaardgaande tot voornoemde, werks-winkel en werf en monteer fasiliteite verbonde aan al die voorgaande.

(iii) finansiële, eiendom, professionele en soortgelyke institute of sentrums.

(iv) kantoor akkommodasie van alle soorte insluitende 'n rekenaarsentrum.

(v) opleidingsentrum.

die wysiging van Edenvale-dorpsbeplanning-skema 1980 deur die hersonering van gemelde Lot van "Residensieel 1" tot "Spesiaal".

Die wysigingskema sal bekend staan as Edenvale-wysigingskema 47.

PB 4-14-2-388-11

Sophie Shuster vir—

1. die wysiging van titelvoorwaardes van Erf 1655 dorp Houghton Estate ten einde die erf te kan onderverdeel.

2. die wysiging van Johannesburg-dorpsbeplanning-skema 1979 deur die hersonering van gemelde erf van "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Residensieel 2" onderworpe aan sekere voorwaardes.

Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg-wysigingskema 912.

PB 4-14-2-619-26

Lot to be used for more than one dwelling and to be subdivided;

the amendment of the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the said Lot from "Residential 1" to "Residential 2", from Height Zone "0" to Height Zone "8" and from "1 dwelling per erf" to "1 dwelling per 1 500 m²".

This amendment scheme will be known as Johannesburg Amendment Scheme 910.

PB 4-14-2-619-25

Barry Jackson and Tatiana Barbara Wera Jackson for

the amendment of the conditions of title of Lot 1189, Houghton Estate Township, Johannesburg in order to permit the subdivision of the erf and/or the erection a second dwelling thereon; and

the amendment of Johannesburg Town-planning Scheme by the rezoning of Lot 1189, Houghton Estate Township, Johannesburg, from "Residential 1" with a density of 1 dwelling per erf to "Residential 1" with a density of 1 dwelling per 1 500 m²".

This amendment scheme will be known as Johannesburg Amendment Scheme 911.

PB 4-14-2-619-24

Maurice Selwyn Gardner and Gwendoline Ruth Gardner for—

1. the amendment of the conditions of title of Erf 399 Strubenvale Township in order to subdivide the erf and to use the erf for special residential purposes only.

2. the amendment of Springs Town-planning Scheme 1, 1948 by the rezoning of the said erf from "General Residential" to "Special Residential" with a density of "One dwelling per 6 000 sq ft".

This amendment scheme will be known as Springs Amendment Scheme 1/234.

PB 4-14-2-1273-7

Ronald Aubrey Langley for the amendment of the conditions of title of Erf 708, Waterkloof Township to permit the erf being subdivided.

PB 4-14-2-1404-172

Gabriel Alexander Cheboub for—

1. the amendment of the conditions of title of Erf 1121, Waterkloof Ridge Extension 1 in order to subdivide the erf.

2. the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of Erf 1121, Waterkloof Ridge Extension 1 from "Special Residential" with a density of "One dwelling per 4 000 m²" to "Special Residential" with a density of "One dwelling per 2 000 m²".

This amendment scheme will be known as Pretoria Amendment Scheme 1039.

PB 4-14-2-1699-1

Manuel Jose Vicente for—

1. the amendment of the conditions of title of Erf 887, Westonaria Township, Westonaria to permit the erf to be used for business purposes and to relax the building lines, and—

2. the amendment of Westonaria Town-planning Scheme 1981 by the rezoning of the erf from "Residential 4" to "Business 2" subject to certain conditions.

This amendment scheme will be known as Westonaria Amendment Scheme 7.

PB 4-14-2-1437-20

H. Ahrbeck en R. Newby vir—

1. die wysiging van titelvoorwaardes van Erf 463 dorp Springs ten einde die erf te kan gebruik vir besigheidsdoeleindes.

2. die wysiging van Springs-dorpsaanlegskema 1, 1948 deur die hersonering van gemelde erf van "Algemene Woon" na "Algemene Besigheid".

Die wysigingskema sal bekend staan as Springs-wysigingskema 1/235.

PB 4-14-2-1251-17

S. Rootenberg en D.M. Bjorkman vir—

(1) die wysiging van titelvoorwaardes van Lot 1489, Houghton Estate dorp, ten einde die Lot te gebruik vir meer as 1 woonhuis en dit te kan onderverdeel;

(2) die wysiging van die Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die gemelde Lot van "Residensieel 1" tot "Residensieel 2". Van Hoogtesone "0" tot Hoogtesone "8" en van "1 woonhuis per erf" tot "1 woonhuis per 1 500 m²".

Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg-wysigingskema 910.

PB 4-14-2-619-25

John Barry Jackson en Tatiana Barbara Wera Jackson vir—

(1) die wysiging van titelvoorwaardes van Lot 1189, dorp Houghton Estate, Johannesburg ten einde die onderverdeling van die erf en/of die oprigting van 'n tweede woonhuis op die erf, moontlik te maak; en

(2) die wysiging van die Johannesburg-dorpsbeplanningskema deur die hersonering van Lot 1189, dorp Houghton Estate, Johannesburg van "Residensieel 1" met 'n digtheid van 1 woonhuis per erf tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van 1 woonhuis per 1 500 m².

Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg-wysigingskema 911.

PB 4-14-2-619-24

Maurice Selwyn Gardner en Gwendoline Ruth Gardner vir—

1. die wysiging van titelvoorwaardes van Erf 399 dorp Strubenvale ten einde die erf te kan onderverdeel en die erf slegs vir spesiale woon doeleindes te gebruik.

2. die wysiging van Springs-dorpsaanlegskema 1, 1948 deur die hersonering van gemelde erf van "Algemene Woon" tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 6 000 vk vt".

Die wysigingskema sal bekend staan as Springs-wysigingskema 1/234.

PB 4-14-2-1273-7

Ronald Aubrey Langley vir die wysiging van die titelvoorwaardes van Erf 708, dorp Waterkloof ten einde dit moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word.

PB 4-14-2-1404-772

Gabriel Alexander Cheboub vir—

(1) die wysiging van titelvoorwaardes van Erf 1121, Waterkloof Ridge Uitbreiding 1 ten einde die erf te kan onderverdeel.

(2) die wysiging van Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van Erf 1121, Waterkloof Ridge Uitbreiding 1 van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 4 000 m²" tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 2 000 m²".

PB 4-14-2-1699-1

KENNISGEWING 218 VAN 1983 / NOTICE 218 OF 1983

PROVINSIE TRANVAAL / PROVINCE OF TRANVAAL

PROVINSIALE INKOMSTEFONDS / PROVINCIAL REVENUE FUND

STAAT VAN ONTVANGSTE EN BETALINGS VIR DIE TYDPERK 1 APRIL 1982 TOT 31 JANUARIE 1983
(Gepubliseer ingevolge artikel 15(1) van Wet 18 van 1972)

STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD 1 APRIL 1982 TO 31 JANUARY 1983
(Published in terms of section 15(1) of Act 18 of 1972)

ONTVANGSTE/RECEIPTS

BETALINGS/PAYMENTS

	R	R
SALDO OP 1 APRIL 1982/BALANCE AT 1 APRIL 1982		7 983 729,39 Dt/- Dr
BELASTING, LISENSIES EN GELDE/TAXATION, LICENCES AND FEES—		
1. Toegang tot renbane/Admission to race courses.....	98 692,68	
2. Weddenskapbelasting/Betting tax.....	10 262 366,02	
3. Beroepsweddersbelasting/Bookmakers tax.....	3 201 288,95	
4. Totalisatorbelasting/-Totalisator tax.....	24 406 527,42	
5. Boetes en verbeurdverklaringe/Fines and forfeitures.....	8 211 304,98	
6. Motorlisensiegelde/Motor Licence fees.....	79 727 613,92	
7. Hondelisenies/Dog Licences.....	25 322,58	
8. Vis- en wildlisenies/Fish and game licences.....	655 139,20	
9. Beroepswedderslisenies/Bookmakers Licences.....	64 550,00	
10. Diverse/Miscellaneous.....	76 265,89	
11. Handelslisenies/Trading Licences.....	266 624,77	
12. Ontvangste nog nie toegewys nie/Receipts not yet allocated...	4 452 621,92	131 448 318,33

DEPARTEMENTELE ONTVANGSTE/DEPARTMENTAL RECEIPTS—

1. Sekretariaat/Secretariat.....	5 627 199,36	
2. Onderwys/Education.....	12 826 952,98	
3. Hospitaaldienste/Hospital Services.....	47 221 977,78	
4. Paaie/Roads.....	8 659 410,48	
5. Werke/Works.....	5 285 497,60	79 621 038,20

SUBSIDIES EN TOELAES/CENTRAL AND GRANTS—

1. Sentrale Regering/Central Government—		
Subsidie/Subsidy.....	1 308 900 000,00	
2. Suid-Afrikaanse Spoorweë/-South African Railways—		
(a) Spoorwegbusroetes/-Railway Bus Routes.....	322 550,00	
(b) Spoorwegoorgange/-Railway Crossings.....	343 242,63	
3. Poskantoor/Post Office—		
Lisenies: Motorvoertuig/Licences: Motor Vehicle.....	404 444,00	
4. Nasionale Vervoerkommissie/-National Transport Commission—		
Bydraes tot die bou van paaie/-Contributions towards the construction of roads.....	1 541 486,44	1 311 511 723,07

BEGROTINGSPOSTE/VOTES

1. Algemene Administrasie/General Administration.....	177 575 096,59	
2. Onderwys/Education.....	447 516 407,73	
3. Werke/Works.....	149 264 334,00	
4. Hospitaal- en Gesondheidsdienste — Administrasie/Hospital and Health Services — Administration.....	25 009 375,41	
5. Provinsiale Hospitale en Inrigtings/Provincial Hospitals and Institutions.....	405 017 667,76	
6. Paaie en Brûe/Roads and Bridges.....	213 562 558,46	
7. Plaaslike Bestuur/Local Government.....	11 246 497,76	
8. Biblioteek- en Museumdiens/Library and Museum Service.....	4 691 254,82	
9. Natuurbewaring/Nature Conservation.....	5 322 651,12	1 439 205 843,65

SALDO OP 31 JANUARIE 1983/
BALANCE AT 31 JANUARY 1983

75 391 506,56

1 514 597 350,21

1 514 597 350,21

TENDERS.

N.B. - Tenders previously published and where the closing dates have not yet passed, have not been repeated in this notice. Tenders are normally published 3-5 weeks before the closing date.

**TRANSVAAL PROVINCIAL
ADMINISTRATION.**

TENDERS.

Tenders are invited for the following services / supplies / sales. (Unless otherwise indicated in the description tenders are for supplies):—

TENDERS.

L.W. - Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die sluitingsdatum nog nie verstreke is nie, word nie in hierdie kennisgewing herhaal nie. Tenders word normaalweg 3-5 weke voor die sluitingsdatum gepubliseer.

**TRANSVAALSE PROVINSIALE
ADMINISTRASIE.**

TENDERS.

Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope word ingewag. (Tensy dit in die uiteensetting anders aangegee word, word tenders vir voorrade bedoel):—

TenderNo	Description of Tender Beskrywing van Tender	Closing Date Sluitingsdatum
WFTB 81/83	Hoërskool Randburg, Johannesburg: Erection of one prefabricated laboratory/Oprigting van een voorafvervaardigde laboratorium. Item 11/7/2/0497/01. Service/Diens 11/2/31	25/03/1983
WFTB 82/83	Hoërskool Verwoerdburg, Pretoria: Erection of prefabricated buildings/Oprigting van voorafvervaardigde geboue. Item 11/5/2/0975/01. Service/Diens 11/2/57	25/03/1983
WFTB 83/83	Bryanston High School, Johannesburg: Erection of one prefabricated dual-purpose laboratory/Oprigting van een voorafvervaardigde dubbeldoellaboratorium. Item 11/7/2/0204/01. Service/Diens 11/2/41	25/03/1983
WFTB 84/83	Laerskool President Brand, Brakpan: Erection of one prefabricated laboratory/Oprigting van een voorafvervaardigde laboratorium. Item 11/3/2/1282/01. Service/Diens 11/2/38	25/03/1983
WFTB 85/83	Putfontein Primary School, Benoni: Erection of prefabricated laboratory and grades-room/Laerskool Putfontein, Benoni: Oprigting van voorafvervaardigde laboratorium en gradekamer. Item 11/3/2/1337/01. Service/Diens 11/2/27	25/03/1983
WFTB 86/83	Sandown High School, Johannesburg: Erection of prefabricated buildings/Oprigting van voorafvervaardigde geboue. Item 11/7/2/2147/01. Service/Diens 11/2/43	25/03/1983
WFTB 87/83	Hoërskool Voortrekkerhoogte, Pretoria: Erection of one prefabricated dual-purpose laboratory/Oprigting van een voorafvervaardigde dubbeldoellaboratorium. Item 11/5/2/1761/03. Service/Diens 11/2/56	25/03/1983
WFTB 88/83	Ellisras High School: Erection of prefabricated buildings/Hoërskool Ellisras: Oprigting van voorafvervaardigde geboue. Item 11/1/2/1790/03. Service/Diens 11/2/32	25/03/1983
WFTB 89/83	Sunward Park High School, Boksburg: Erection of one prefabricated dual-purpose laboratory/Oprigting van een voorafvervaardigde dubbeldoellaboratorium. Item 11/3/2/3212/01. Service/Diens 11/2/36	25/03/1983
WFTB 90/83	Laerskool La Hoff, Klerksdorp: Erection of three prefabricated class-rooms/Oprigting van drie voorafvervaardigde klaskamers. Item 11/4/2/0094/01. Service/Diens 11/2/9	25/03/1983
WFTB 91/83	Lyttelton Manor High School, Pretoria: Erection of one prefabricated science laboratory/Oprigting van een voorafvervaardigde wetenskaplaboratorium. Item 11/5/2/0972/01. Service/Diens 11/2/55	25/03/1983
WFTB 92/83	Heidelberg Road-camp, Unit F: Renovation of electrical installation/Heidelberg-padkamp, Eenheid F: Opknapping van elektriese installasie. Item 33/3/2/0316/02. Service/Diens 33/2/6	25/03/1983

IMPORTANT NOTES

1. The relative tender documents including the Administration's official tender forms, are obtainable on application from the relative address indicated below. Such documents and any tender contract conditions not embodied in the tender documents are also available for inspection at the said address:

Tender Ref	Postal address Pretoria	Office in New Provincial Building, Pretoria			
		Room No.	Block	Floor	Phone Pretoria
HA 1 & HA 2	Director of Hospital Services, Private Bag X221.	A900	A	9	28-0654
HB en HC	Director of Hospital Services, Private Bag X221.	A819	A	8	28-9367
HD	Director of Hospital Services, Private Bag X221.	A823	A	8	28-4351
PFT	Provincial Secretary (Purchases and Supplies), Private Bag X64	A1020	A	11	28-0441
RFT	Director, Transvaal Roads Department, Private Bag X197.	D307	D	3	28-0530
TED 1-100 TED 100-	Director, Transvaal Education Department, Private Bag X76.	A489 A491	A A	4 4	28-9612 28-9500
WFT	Director, Transvaal Department of Works, Private Bag X228.	C119	C	1	28-9254
WFTB	Director, Transvaal Department of Works, Private Bag X228.	B103	E	1	28-0306

2. The Administration is not bound to accept the lowest or any tender and reserves the right to accept a portion of a tender.

3. In the case of each W.F.T.B. tender the tenderer must pay a deposit of R4 before he will be supplied with the tender documents. Such deposit must be in the form of cash, a bank initialled cheque, or a department standing deposit receipt (R10). The said deposit will be refunded if a *bona fide* tender is received from the tenderer or if the tender documents including plans, specifications and bills of quantities are returned by the tenderer within 14 days after the closing date of the tender to the relative address shown in note 1 above.

4. All tenders must be submitted on the Administration's official tender forms.

5. Each tender must be submitted in a separate sealed envelope addressed to the Chairman, Transvaal Provincial Tender Board, P.O. Box 1040, Pretoria, and must be clearly superscribed to show the tenderer's name and address, as well as the number, description and closing date of the tender. Tendere must be in the hands of the Chairman by 11h00 on the closing date indicated above.

6. If tenders are delivered by hand, they must be deposited in the Formal tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Provincial Building at the Pretorius Street main entrance (near Bosman Street corner), Pretoria, by 11h00 on the closing date.

S.F. Nel, Acting Chairman Transvaal Provincial Tender Board.
Pretoria, 16 February 1983

BELANGRIKE OPMERKINGS.

1. Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptelike tendervorms van die Administrasie, is op aanvraag by die onderstaande adresse verkrygbaar. Sodanige dokumente as mede enige tender kontrakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente opgeneem is nie, is ook by die genoemde adres vir inspeksie verkrygbaar:

Tender verwy-sing	Posadres te Pretoria	Kantoor in Nuwe Provinsiale Gebou, Pretoria.			
		Kamer No.	Blok	Verdie-ping	Foon Pretoria
HA 1 & HA 2	Direkteur van Hospitaaldienste, Privaatsak X221.	A900	A	7	28-0654
HB en HC	Direkteur van Hospitaaldienste, Privaatsak X221.	A819	A	8	28-9367
HD	Direkteur van Hospitaaldienste, Privaatsak X221	A823	A	7	28-4351
PFT	Provinsiale Sekretaris (Aankope en Voorrade), Privaatsak X64.	A1020	A	11	28-0441
RFT	Direkteur, Transvaalse Paaie-departement, Privaatsak X197.	D307	D	3	28-0530
TOD 1-100 TOD 100-	Direkteur, Transvaalse Onderwysde-partement, Privaatsak X76.	A489 A491	A A	4 4	28-9612 28-9500
WFT	Direkteur, Transvaalse Werkede-partement, Privaatsak X228.	C119	C	1	28-9254
WFTB	Direkteur, Transvaalse Werkede-partement, Privaatsak X228.	B103	E	1	28-0306

2. Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige tender aan te neem nie en behou hom die reg voor om 'n gedeelte van 'n tender aan te neem.

3. In die geval van iedere W.F.T.B.-tender moet die tenderaar 'n deposito van R4 stort alvorens hy van die tenderdokumente voorsien sal word. Sodanige deposito moet in kontantgeld wees, 'n tjek deur die bank geparafeer of 'n departementele legorder kwitansie (R10). Genoemde depositobedrag sal terugbetaal word as 'n *bona fide*-inskrywing van die tenderaar ontvang word of as die tenderdokumente, met inbegrip van planne, spesifikasies en hoeveelhedslyste, binne 14 dae na die sluitingsdatum van die tenderaar teruggestuur word na die betrokke adres in opmerking 1 hierbo aangetoon.

4. Alle tenders moet op die amptelike tendervorm van die Administrasie voorgelê word.

5. Iedere inskrywing moet in 'n afsonderlike verseëde kovert ingedien word, gedresseer aan die Voorsitter, Die Transvaalse Provinsiale Tenderraad, Posbus 1040, Pretoria, en moet duidelik van die opskrif voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en adres aan te toon, asook die nommer, beskrywing en sluitingsdatum van die tender. Inskrywings moet teen 11h00 op die sluitingsdatum hierbo aangetoon, in die Voorsitter se hande wees.

6. Indien inskrywings per hand ingedien word, moet hulle teen 11h00 op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus geplaas wees by die navraagkantoor in die voorportaal van die nuwe Provinsiale Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hoek van Bosmanstraat). Pretoria.

S.F. Nel, Waarnemende Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tender-raad.
Pretoria, 16 Februarie 1983

Notices By Local Authorities

Plaaslike Bestuurskennisgewings

TOWN COUNCIL OF ALBERTON

PROPOSED AMENDMENT SCHEME NO 83, ALBERTON TOWN-PLANNING SCHEME, 1979: REZONING OF ERF 425, SOUTHCREST

The Town Council of Alberton has prepared a draft town-planning scheme, to be known as Amendment Scheme No 83.

This scheme will be an amendment scheme and contains the following proposal, namely, the rezoning of Erf 425, Southcrest from "Municipal" to "residential 4" to permit the erection of dwelling-units and residential buildings thereon.

Particulars of this scheme are open for inspection at the Council's Offices, 41 Van Riebeeck Avenue, Alberton for a period of four weeks from the date of the first publication of this notice, which is 23 February 1983.

Any objection or representations in connection with this scheme shall be submitted in writing to the Town Council of Alberton within a period of four weeks from the abovementioned date.

J J PRINSLOO
Town Clerk

Municipal Offices
Alberton
23 February 1983
Notice No 5/1983

STADSRAAD VAN ALBERTON

VOORGESTELDE WYSIGINGSKEMA NO 83, ALBERTON-DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1979: HERSONERING VAN ERF 425, SOUTHCREST

Die Stadsraad van Alberton het 'n ontwerp-dorpsbeplanningskema opgestel wat bekend sal staan as Wysigingskema No 83.

Hierdie skema sal 'n wysigingskema wees en bevat die volgende voorstel, naamlik die herosnering van Erf 425, Southcrest vanaf „Munisipaal" na „Residensieel 4" om die oprigting van wooneenhede en woongeboue daarop moontlik te maak.

Besonderhede van hierdie skema lê ter insae in die Raad se kantoor te Van Riebeecklaan 41, Alberton, vir 'n tydperk van vier weke vanaf die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 23 Februarie 1983.

Enige beswaar of vertoë in verband met hierdie skema moet skriftelik aan die Stadsraad van Alberton binne 'n tydperk van vier weke van bogenoemde datum af voorgelê word.

J J PRINSLOO
Stadsklerk

Munisipale Kantore
Alberton
23 Februarie 1983
Kennisgewing No 5/1983

144—23—2

CITY OF GERMISTON

PROPOSED AMENDMENT TO THE GERMISTON TOWN-PLANNING SCHEME 3

The City Council of Germiston has prepared a draft amendment town-planning scheme which will amend Town-planning Scheme 3.

The draft scheme contains the following proposal:

The amendment of the zoning of Park Erven 1661 and 1662 Roodekop township from "Public Open Space" to "Educational" and the amendment of the zoning of a portion of Steenbok Avenue, Roodekop Township from "Existing Public Roads" to "Educational".

Particulars and plans of this scheme are open for inspection at the Council's Offices, Room 115, Municipal Buildings, President Street, Germiston, during normal hours, of a period of four (4) weeks from the date of the first publication of this notice, which is 23 February 1983.

The Council will consider whether or not the scheme should be adopted.

Any owner or occupier of immovable property within the area of the Germiston Town-planning Scheme 3 or within 2 km of the boundary thereof has the right to object to the scheme or to make representations in respect thereof and if he wishes to do so he shall, within four (4) weeks of the first publication of this notice, which is 23 February 1983 inform the Council in writing of such objection or representation and shall state whether or not he wishes to be heard by the Council.

A W HEYNEKE
Town Secretary

Municipal Offices
Germiston
23 February 1983
Notice No 15/1983

STAD GERMISTON

VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE GERMISTONSE DORPSBEPLANNINGSKEMA 3

Die Stadsraad van Germiston het 'n wysigingsontwerpdorpsbeplanningskema opgestel wat Dorpsbeplanningskema 3 sal wysig.

Hierdie ontwerp-skema bevat die volgende voorstel:

Die wysiging en die gebruiksindeeling van Parkerwe 1661 en 1662 dorp Roodekop van "Openbare Ope Ruimte" na "Onderwys" en die wysiging van die gebruiksindeeling van 'n gedeelte van Steenboklaan van "Bestaande Openbare Paaie" na "Onderwys".

Besonderhede en planne van hierdie skema lê ter insae by die Raad se Kantore, Kamer 115, Munisipale Geboue, Presidentstraat, Germiston, gedurende gewone kantoorure vir 'n tydperk van (4) weke van die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 23 Februarie 1983.

Die Raad sal dié skema oorweeg en besluit of dit aangeneem moet word al dan nie.

Enige eienaar of okkupeerder van vaste eiendom binne die gebied van die Germistonse Dorpsbeplanningskema 3 of binne 2 km van die grens daarvan het die reg om teen die skema beswaar te maak of om vertoë ten opsigte daarvan te rig en indien hy dit wil doen, moet hy die Raad binne vier (4) weke van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 23 Februarie 1983 skriftelik van sodanige beswaar

of vertoë in kennis stel en vermeld of hy deur die Raad gehoor wil word al dan nie.

A W HEYNEKE
Stadsekretaris

Munisipale Kantore
Germiston
23 Februarie 1983
Kennisgewing No 15/1983

149—23—2

LOCAL AUTHORITY OF RANDBURG: SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL YEAR 1981/1982

(Regulation 12)

Notice is hereby given in terms of section 37 of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the supplementary valuation roll for the financial year 1981/82 of all rateable property within the municipality has been certified and signed by the chairman of the valuation board and has therefore become fixed and binding upon all persons concerned as contemplated in section 37 of that Ordinance.

However, attention is directed to section 17 or 38 of the said Ordinance, which provides as follows:

"Right of appeal against decision of valuation board.

17.(1) An objector who has appeared or has been represented before a valuation board, including an objector who has lodged or presented a reply contemplated in section 15(4), may appeal against the decision of such board in respect of which he is an objector within thirty days from the date of the publication in the Provincial Gazette of the notice referred to in section 16(4)(a) or, where the provisions of section 16(5) are applicable, within twenty-one days after the day on which the reasons referred to therein, were forwarded to such objector, by lodging with the secretary of such board a notice of appeal in the manner and in accordance with the procedure prescribed and such secretary shall forward forthwith a copy of such notice of appeal to the valuer and to the local authority concerned.

(2) A local authority which is not an objector may appeal against any decision of a valuation board in the manner contemplated in subsection (1) and any other person who is not an objector but who is directly affected by a decision of a valuation board may, in like manner, appeal against such decision."

A notice of appeal form may be obtained from the secretary of the valuation board.

P W A JANSEN VAN VUUREN
Secretary: Valuation Board

Municipal Offices
Randburg
23 February 1983

PLAASLIKE BESTUUR VAN RANDBURG: AANVULLENDE WAARDERINGSLSY VIR DIE BOEKJAAR 1981/1982

(Regulasie 12)

Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van

Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), gegee dat die aanvullende waarderingslys vir die boekjaar 1981/82 van alle belusbare eiendom binne die munisipaliteit deur die voorsitter van die waarderingsraad gesertifiseer en geteken is en gevolglik finaal en bindend geword het op alle betrokke persone soos in artikel 37 van daardie Ordonnansie beoog.

Die aandaag word egter gevestig op artikel 17 of 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos volg bepaal:

“Reg van appèl teen beslissing van waarderingsraad.

17.(1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarderingsraad verskyn het of verteenwoordig was, met inbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n antwoord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien of voorgelê het, kan teen die beslissing van sodanige raad ten opsigte waarvan hy 'n beswaarmaker is, binne dertig dae vanaf die datum van die publikasie in die Provinsiale Koerant van die kennisgewing in artikel 16(4)(a) genoem of, waar die bepalings van artikel 16(5) van toepassing is, binne een-en-twintig dae na die dag waarop die redes daarin genoem, aan sodanige beswaarmaker gestuur is, appèl aanteken deur by die sekretaris van sodanige raad 'n kennisgewing van appèl op die wyse soos voorgeskryf en in ooreenstemming met die prosedure soos voorgeskryf in te dien en sodanige sekretaris gestuur onverwyld 'n afskrif van sodanige kennisgewing van appèl aan die waardeerder en aan die betrokke plaaslike bestuur.

(2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaarmaker is nie, kan teen enige beslissing van 'n waarderingsraad appèl aanteken op die wyse in subartikel (1) beoog en enige ander persoon wat nie 'n beswaarmaker is nie maar wat geregtig is op 'n beslissing van 'n waarderingsraad gemaak word, kan op ooreenstemmende wyse, teen sodanige beslissing appèl aanteken.”

'n Vorm vir kennisgewing van appèl kan van die sekretaris van die waarderingsraad verkry word.

P W A JANSEN VAN VUUREN
Sekretaris: Waarderingsraad

Munisipale Kantore
Randburg
23 Februarie 1983

59—23—2

**MUNICIPALITY OF RANDFONTEIN
PROCLAMATION OF ROAD**

Notice is hereby given in terms of the Local Authorities Road Ordinance No 44 of 1904, as amended by Ordinance No 8 of 1930, that the Town Council of Randfontein has petitioned the Honourable the Administrator of the Transvaal to proclaim as a public road the road described in the schedule hereunder.

A copy of the petition and the diagrams attached thereto can be inspected at Room C, Town Hall Building, Randfontein, during ordinary office hours.

Any person interested, desiring to lodge any objection to the proclamation of the road referred to, must lodge such objection in writing, in duplicate, with the Administrator of the Transvaal and the Town Clerk, Randfontein, within one month from 9 March 1983.

C J JOUBERT
Town Clerk

PO Box 218
Randfontein
1760
Tel: 693 2271
3 February 1983
Notice No 6/1983

SCHEDULE

A road as indicated on Diagram SG No A8805/82 in order to provide for a road between the townships of Finsbury and Helikon Park.

MUNISIPALITEIT RANDFONTEIN

PROKLAMASIE VAN PAD

Ingevolg die bepalings van die Plaaslike Bestuurs — Paaie Ordonnansie No 44 van 1904, soos gewysig deur Ordonnansie No 8 van 1930, word hiermee bekend gemaak dat die Stadsraad van Randfontein Sy Edele die Administrateur van Transvaal versoek het om die pad wat in die onderstaande skedule beskryf is, as publieke pad te proklameer.

'n Afskrif van die versoekskrif en van die kaarte wat daarby aangeheg is kan gedurende gewone kantoorure te Kamer C, Stadhuis, Randfontein, besigtig word.

Enige belanghebbende persoon wat wens om 'n beswaar teen die proklamasie van die pad waarna verwys word, in te dien, moet sodanige beswaar skriftelik, in tweevoud, by die Administrateur van Transvaal en die Stadsklerk, Randfontein, inhandig binne 'n maand vanaf 9 Maart 1983.

C J JOUBERT
Stadsklerk

Posbus 218
Randfontein
1760
Tel: 693 2271
23 Februarie 1983
Kennisgewing No 6/1983

SKEDULE

'n Pad soos aangedui op Diagram LG No A8805/82 ten einde 'n direkte verbindingspad tussen die dorpsgebiede Finsbury en Helikon Park daar te stel.

160—23—2—9

VILLAGE COUNCIL OF BALFOUR

NOTICE OF CORRECTION

Notice is hereby given that Notice No. 10/1983 of the Balfour Village Council as published on 16 February 1983 in the Provincial Gazette, is hereby amended by:

The deletion of the words “A.N. 344 dated 15 March 1978” and the substitution therefore of the words “A.N. 1031 dated 2 October 1968.”

M J STRYDOM
Town Clerk

Municipal Offices
PO Box 8
Balfour
Transvaal
2410
2 March 1983
Notice No 17/1983

DORPSRAAD VAN BALFOUR

KENNISGEWING VAN VERBETERING

Kennis word hiermee gegee dat Kennisgewing No 10/1983 van die Dorpsraad van Balfour soos op 16 Februarie 1983 in die Provinsiale Koerant gepubliseer, hiermee verbeter word deur:

Die woorde “A.K. 344 van 15 Maart 1978” te vervang met die woorde “A.K. 1031 van 2 Oktober 1968”.

M J STRYDOM
Stadsklerk

Munisipale Kantore
Posbus 8
Balfour
Transvaal
2 Maart 1983
Kennisgewing No 17/1983

172—2

TOWN COUNCIL OF BRAKPAN

WITHDRAWAL OF TARIFF OF CHARGES FOR AMBULANCE SERVICES

Notice is hereby given in terms of section 80B(3) of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Brakpan has by special resolution withdrawn the existing tariff of charges for ambulance services with effect from 1 February 1983.

Any person who desires to object to the withdrawal of the existing tariff of charges for ambulance services shall do so in writing to the undersigned not later than 16 March 1983.

ACTING TOWN CLERK

2 March 1983
Notice No 11/1983

STADSRAAD VAN BRAKPAN

INTREKKING VAN TARIEF VAN GELDE VIR AMBULANSDIENSTE

Hiermee word ooreenkomstig die bepalings van artikel 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Stadsraad van Brakpan by spesiale besluit die tarief van gelde vir Ambulansdienste met ingang van 1 Februarie 1983 ingetrek het.

Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die intrekking van die bestaande Tarief van Gelde vir Ambulansdienste moet dit skriftelik by die ondergetekende indien nie later nie as 16 Maart 1983.

WND STADSKLERK

2 Maart 1983
Kennisgewing No 11/1983

173—2

CITY COUNCIL OF GERMISTON

PROPOSED PERMANENT CLOSURE OF THE SANITARY LANE ADJOINING ERVEN 402 AND 405 PRIMROSE TOWNSHIP

It is hereby notified in terms of the provisions of the Local Government Ordinance 17 of 1939, as amended, that it is the intention of the City Council of Germiston, in terms of the provisions of section 67 of the said Ordinance, to permanently close the sanitary lane adjoining Erven 402 and 405 Primrose Township and after the successful closure and rezoning thereof, to alienate the closed sanitary lane to The Germiston Association, for Disabled Senior Citizens (Protea Old Age House), for the purpose consolidating the sanitary lane with the said adjoining Erven 402 and 405 Primrose Township, so as to from one consolidated site, subject to the consent of the Administrator in terms of the provisions of section 79(18) of the aforementioned Ordinance and subject further to certain specified conditions.

Details and a plan of the proposed closure and alienation may be inspected in Room 115, Municipal Offices, President Street, Germiston from Mondays to Fridays (inclusive) between the hours 08h30 to 12h30 and 14h00 to 16h00.

Any person who intends objecting to the proposed closure or who intends submitting a claim for compensation, or who is desirous of lodging an objection with the City Council in the exercise of its powers conferred by section 79(18) of the aforementioned Ordinance, must do so in writing on or before 3 May 1983.

A W HEYNEKE
Town Secretary

Municipal Offices
Germiston
2 March 1983
Notice No 20/1983

STAD GERMISTON

VOORGENOME PERMANENTE SLUITING VAN SANITASIESTEEG GRENSENDE AAN ERWE 402 EN 405 DORP PRIMROSE

Ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 17 van 1939, soos gewysig, word hierby kennis gegee dat die Stadsraad van Germiston van voorneme is om ingevolge die bepalings van artikel 67 van vermeldde Ordonnansie, die sanitasieesteg grensende aan Erwe 402 en 405 dorp Primrose permanent te sluit en om na die suksesvolle sluiting en hersonering daarvan, die geslote steeg aan "Germiston Association for disabled Citizens" (Protea, Ouethuis) te vervreem vir die doel van konsolidering van die sanitasieesteg met voornoemde aangrensende Erwe 402 en 405, dorp Primrose, om sodoende een gekonsolideerde terrein te vorm, onderworpe aan die goedkeuring van die Administrateur ingevolge die bepalings van artikel 79(18) van voormelde Ordonnansie en verder onderworpe aan sekere gespesifiseerde voorwaardes.

Besonderhede en 'n plan as aanduiding van die voorgestelde sluiting en vervreemding lê van Maandae tot en met Vrydae tussen die ure 08h30 tot 12h30 en 14h00 tot 16h00 ter insae in Kamer 115, Stadskantore, Presidentstraat, Germiston.

Enigiemand wat teen bovermelde sluiting beswaar wil maak of enige eis om skadevergoeding wil instel of wat begerig is om beswaar aan te teken teen die uitoefening deur die Stadsraad van sy bevoegdheid ingevolge die bepalings van artikel 79(18) van voormelde Ordonnansie, moet dit skriftelik voor of op 3 Mei 1983 doen.

A W HEYNEKE
Stadsekretaris

Stadskantore
Germiston
2 Maart 1983
Kenningsgewing No 20/1983

174-2

CITY OF GERMISTON

REVOCATION OF AMBULANCE BY-LAWS

It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the City Council of Germiston proposes to revoke the Ambulance By-laws published under Administrator's Notice 289 dated 19 March 1969. The revocation becomes necessary due to the taking over by the Provincial Administration of the ambulance services.

Copies of the proposed revocation will lie for inspection during office hours in Room 115, Municipal Offices, President Street, Germiston, as from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette until 16 March 1983.

Any person who desires to record his objection to the proposed revocation must do so in writing to the undersigned within 14 (fourteen) days after the publication of this notice in the Provincial Gazette to wit from 2 March 1983 until 16 March 1983.

J A DU PLESSIS
Town Clerk

Municipal Offices
Germiston
2 March 1983
Notice No 21/1983

STAD GERMISTON

HERROEPING VAN AMBULANSVERORDENINGE

Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939,

dat die Stadsraad van Germiston van voorneme is om die Ambulansverordeninge afgekondig by Administrateurskenningsgewing 289 van 19 Maart 1969 te herroep. Die herroeping word noodsaak deur die oornam van ambulansdienste deur die Provinsiale Administrasie.

Afskrifte van die beoogde herroeping lê gedurende kantoorure ter insae in Kamer 115, Stadskantore, Presidentstraat, Germiston, vanaf datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant tot 16 Maart 1983.

Enige persoon wat teen die beoogde herroeping beswaar wil aanteken moet dit skriftelik doen by die ondergetekende binne 14 (veertien) dae na datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant te wete vanaf 2 Maart 1983 tot 16 Maart 1983.

J A DU PLESSIS
Stadsklerk

Stadskantore
Germiston
2 Maart 1983
Kenningsgewing No 21/1983

175-2

GRASKOP VILLAGE COUNCIL

ALIENATION OF LAND

Notice is hereby given in terms of section 79(18) of the Local Government Ordinance, No 17 of 1939, as amended, that the Council intends, subject to the approval of the Administrator, to alienate the undermentioned stands.

Stand No.	Buyer
369	F.W.C. v.d. Merwe
330	B. Winter
325	J.S. Harris
327	J.S. Harris
326	P. v. Heerden
328	P. v. Heerden
329	G. Venter
644	F.W.C. v.d. Merwe
645	F.W.C. v.d. Merwe
673	K. O'Reilly & D.E. O'Reilly
695	K. O'Reilly & D.E. O'Reilly
696	N.C. Joubert
100	L. van Zyl
105	S.C. du Plessis
352	J.H. Stander
370	F.W.C. v.d. Merwe
96	E.S. Griesel
143	E.S. Griesel
371	Giel Stander & Seuns
372	Giel Stander & Seuns
373	Giel Stander & Seuns
680	J.Z. Grobler
249	G.B. Hart
374	Graskop Garage Edms. Bpk.

Particulars of the proposed alienation will lie for inspection at the Municipal Offices, Graskop, for a period of 14 days after date of publication hereof in the Provincial Gazette.

Any person who wishes to record his objection to the abovementioned proposed alienation must do so in writing to the undermentioned within 14 days from the date of publication hereof in the Provincial Gazette.

G DE BEER
Town Clerk

Municipal Offices
PO Box 18
Graskop
1270
2 March 1983
Notice No 11/1983

DORPSRAAD VAN GRASKOP

VERVREEMDING VAN GROND

Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 79(18) van die Ordonnansie op

Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, soos gewysig, dat die Dorpsraad van voorneme is om onderhewig aan die Administrateur se goedkeuring die onderstaande persele te verkoop.

Perseel Nommer	Koper
369	F.W.C. v.d. Merwe
330	B. Winter
325	J.S. Harris
327	J.S. Harris
326	P. v. Heerden
328	P. v. Heerden
329	G. Venter
644	F.W.C. v.d. Merwe
645	F.W.C. v.d. Merwe
673	K. O'Reilly & D.E. O'Reilly
695	K. O'Reilly & D.E. O'Reilly
696	N.C. Joubert
100	L. van Zyl
105	S.C. du Plessis
352	J.H. Stander
370	F.W.C. v.d. Merwe
96	E.S. Griesel
143	E.S. Griesel
371	Giel Stander & Seuns
372	Giel Stander & Seuns
373	Giel Stander & Seuns
680	J.Z. Grobler
249	G.B. Hart
374	Graskop Garage Edms. Bpk.

Besonderhede van die genoemde vervreemding lê ter insae by die Munisipale Kantore, Graskop, vir 'n tydperk van 14 dae vanaf datum van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant.

Enige persoon wat beswaar teen die voorgenome vervreemding wil aanteken moet sodanige beswaar skriftelik by die ondergetekende indien binne 14 dae vanaf die publikasie datum hiervan in die Provinsiale Koerant.

G DE BEER
Stadsklerk

Munisipale Kantore
Posbus 18
Graskop
1270
2 Maart 1983
Kenningsgewing No 12/1983

176-2

CITY OF JOHANNESBURG

AMENDMENT TO BY-LAWS RELATING TO LICENCES AND BUSINESS CONTROL

It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Council intends to amend the By-laws relating to Licences and Business Control published under Administrator's Notice 1034 dated 4 August 1982.

The general purport of the amendment is to provide for a stand for a vendor of fruit on the east side of Diagonal Street, between Jeppe and Kerk Streets.

A copy of the proposed amendment to the by-law is lying for inspection during office hours at Room 0207, Block A, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a period of fourteen days from the date of publication hereof in the Provincial Gazette, i.e. from 2 March 1983.

Any person who desires to record his objection to such amendment shall do so in writing to the undermentioned within fourteen days after the date of publication of this notice in the Provincial Gazette.

ALEWYN BURGER
Town Clerk

Civic Centre
Braamfontein
Johannesburg
2 March 1983

STAD JOHANNESBURG

WYSIGING VAN DIE VERORDENINGE BETREFFENDE LISENSIES EN DIE BEHEER OOR BESIGHEDE

Daar word hiermee ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, kennis gegee dat die Raad voornemens is om die Verordeninge betreffende Lisensies en die Beheer oor Besighede, afgekondig by Administrateurskennisgewing 1034 van 4 Augustus 1982, te wysig.

Die algemene strekking van die wysiging is om vir 'n staanplek vir 'n vrugteverkoper aan die oostekant van Diagonaalstraat, tussen Jeppe- en Kerkstraat, voorsiening te maak.

'n Afskrif van die voorgestelde wysiging van die Verordeninge lê vir 'n tydperk van 14 dae vanaf die datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant, dit wil sê vanaf 2 Maart 1983, gedurende kantoorure in kamer 0207, Blok A, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg, ter insae.

Enigiemand wat teen sodanige wysiging beswaar wil opper moet dit skriftelik by ondergenoemde doen binne veertien dae na die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant.

ALEWYN BURGER
Stadsklerk

Burgersentrum
Braamfontein
Johannesburg
2 Maart 1983

177—2

TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK AMENDMENT OF HALL BY-LAWS

It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Council proposes to amend the following by-laws:-

HALL BY-LAWS

The general purport of this amendment is as follows:-

Copies of this amendment will be open for inspection at the office of the Council for a period of fourteen days from the date of publication hereof.

Any person who wishes to object to the proposed amendment must lodge his objection in writing with the undersigned not later than Friday, 18 March 1983

Q W VAN DER WALT
Town Clerk

Town Hall,
Margaret Avenue,
(PO Box 13)
Kempton Park
2 March 1983
Notice No 13/1983

STADSRAAD VAN KEMPTONPARK WYSIGING VAN SAALVERORDENINGE

Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Raad voornemens is om die volgende verordeninge te wysig:-

SAALVERORDENINGE

Die algemene strekking van hierdie wysiging is soos volg:-

Om die gebruik van die Stadsraad van Kemptonpark se sale te beheer en te reguleer.

Afskrifte van hierdie wysiging lê ter insae by die kantoor van die Raad vir 'n tydperk van veertien dae vanaf die datum van publikasie hiervan.

Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik nie later nie as Vrydag, 18 Maart 1983 by die ondergetekende doen.

Q W VAN DER WALT
Stadsklerk

Stadhuis
Margaretlaan
(Posbus 13)
Kemptonpark
2 Maart 1983
Kennisgewing No 13/1983

178—2

LOCAL AUTHORITY OF LOUIS TRICHARDT

SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL YEAR 1981/82 (Regulation 12)

Notice is hereby given in terms of section 37 of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the supplementary valuation roll for the financial year 1981/82 of all rateable property within the municipality has been certified and signed by the chairman of the valuation board and has therefore become fixed and binding upon all persons concerned as contemplated in section 37 of that Ordinance.

However, attention is directed to section 38 of the said Ordinance, which provides as follows:—

„Right of appeal against decision of valuation board.

17. (1) An objector who has appeared or has been represented before a valuation board, including an objector who has lodged or presented a reply contemplated in section 15(4), may appeal against the decision of such board in respect of which he is an objector within thirty days from the date of the publication in the Provincial Gazette of the notice referred to in section 16(4)(a) or, where the provisions of section 16(5) are applicable, within twenty-one days after the day on which the reasons referred to therein, were forwarded to such objector, by lodging with the secretary of such board a notice of appeal in the manner and in accordance with the procedure prescribed and such secretary shall forward forthwith a copy of such notice of appeal to the valuer and to the local authority concerned.

(2) A local authority which is not an objector may appeal against any decision of a valuation board in the manner contemplated in subsection (1) and any other person who is not an objector but who is directly affected by a decision of a valuation board may, in like manner, appeal against such decision.”

A notice of appeal form may be obtained from the secretary of the valuation board.

N T DU PREEZ
Secretary: Valuation Board

Town Council of Louis Trichardt
PO Box 96
Louis Trichardt
0920
2 March 1983
Notice No 7/1983

PLAASLIKE BESTUUR VAN LOUIS TRICHARDT

AANVULLENDE WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJAAR 1981/82 (Regulasie 12)

Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van

Plaaslike Bestuur, 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), gegee dat die aanvulende waarderingslys vir die boekjaar 1981/82 van alle belasbare eiendom binne die munisipaliteit deur die voorsitter van die waarderingsraad gesertifiseer en geteken is en gevolglik finaal en bindend geword het op alle betrokke persone soos in artikel 37 van daardie Ordonnansie beoog.

Die aandag word egter gevestig op artikel 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos volg bepaal:—

„Reg van appèl teen beslissing van waarderingsraad.

17.(1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarderingsraad verskyn het of verteenwoordig was, met inbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n antwoord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien of voorgelê het, kan teen die beslissing van sodanige raad ten opsigte waarvan hy 'n beswaarmaker is, binne dertig dae vanaf die datum van die publikasie in die Provinsiale Koerant van die kennisgewing in artikel 16(4)(a) genoem of, waar die bepaling van artikel 16(5) van toepassing is, binne een-en-twintig dae na die dag waarop die redes daarin genoem, aan sodanige beswaarmaker gestuur is, appèl aanteken deur by die sekretaris van sodanige raad 'n kennisgewing van appèl op die wyse soos voorgeskryf en in ooreenstemming met die prosedure soos voorgeskryf in te dien en sodanige sekretaris stuur onverwyld 'n afskrif van sodanige kennisgewing van appèl aan die waardeerder en aan die betrokke plaaslike bestuur.

(2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaarmaker is nie, kan teen enige beslissing van 'n waarderingsraad appèl aanteken op die wyse in subartikel (1) beoog en enige ander persoon wat nie 'n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks deur 'n beslissing van 'n waarderingsraad geraak word, kan op dergelike wyse, teen sodanige beslissing appèl aanteken.”

'n Vorm vir kennisgewing van appèl kan van die sekretaris van die waarderingsraad verkry word.

N T DU PREEZ
Sekretaris: Waarderingsraad
Stadsraad van Louis Trichardt
Posbus 96
Louis Trichardt
0920
2 Maart 1983
Kennisgewing No 7/1983

179—2

TOWN COUNCIL OF LYDENBURG AMENDMENT TO BURSARY LOAN FUND BY-LAWS

It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that it is the intention of the Town Council of Lydenburg to amend its Bursary Loan Fund By-Laws.

The general purport of this amendment is to increase the loan amount.

Copies of the proposed amendment are open for inspection at The Offices of the Town Clerk for a period of fourteen (14) days from date of publication hereof in the Provincial Gazette.

Any objection to the proposed amendment must be reached the undersigned in writing by not later than 16 March 1983.

J M A DE BEER
Town Clerk

PO Box 61
Lydenburg
2 March 1983
Notice No 13/1983

STADSRAAD VAN LYDENBURG

WYSIGING VAN BEURSLENINGSFONDS-
VERORDENINGE

Daar word hierby ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Stadsraad van Lydenburg van voorneme is om sy Beursteningsfondsverordeninge te wysig.

Die algemene strekking van hierdie wysiging is om die leningsbedrag te verhoog.

Afskrifte van die voorgestelde wysiging lê ter insae by die Kantoor van die Stadsklerk vir 'n tydperk van veertien (14) dae vanaf publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant.

Enige beswaar teen die voorgestelde wysiging moet skriftelik deur die ondergetekende voor of op 16 Maart 1983 ontvang word.

J M A DE BEER
Stadsklerk

Posbus 61
Lydenburg
2 Maart 1983
Kennisgewing No 13/1983

180-2

TOWN COUNCIL OF NABOOMSPRUIT

CORRECTION NOTICE: SEWERAGE SERVICES: DETERMINATION OF CHARGES

Notice 32/1982 published in Official Gazette 4212 of 30 June 1982 (652-30) is hereby corrected by the substitution for item 4(a) of the schedule of the following:

"(a) call-out charge, plus first half-hour: R8.

(b) Thereafter, for every hour or part thereof: R7".

J T POTGIETER
Stadsklerk

Burgersentrum
Private Bag X340
Naboomspruit
2 March 1983
Notice No 4/1983

STADSRAAD VAN NABOOMSPRUIT

VERBETERINGSKENNISGEWING
RIOLERINGSDIENSTE:
VASTELLING VAN TARIËWE:

Kennisgewing 32/1982 afgekondig in Offisiële Koerant 4212 van 30 Junie 1982 (652-30) word hiermee verbeter deur item 4(a) van die bylae deur die volgende te vervang:

"(a) Uitroepgeld, plus eerste half-uur werk: R8.

(b) Daarna, vir elke uur of gedeelte daarvan: R7".

J T POTGIETER
Stadsklerk

Burgersentrum
Privaatsak X340
Naboomspruit
2 Maart 1983
Kennisgewing No 4/1983

181-2

TOWN COUNCIL OF NIGEL

REVOCATION OF AMBULANCE TARIFF

Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council intends, subject to the Admi-

nistrators consent to revoke the Ambulance Tariff of the Nigel Municipality, published under Administrator's Notice 1332 dated 22 September 1971 as amended.

The reason for the revocation is that the ambulance service of the Council has been taken over by the Transvaal Provincial Administration and has fixed uniform tariffs.

Particulars with regard to the proposed revocation are open to inspection in the Office of the Town Secretary for a period of 14 days from date of publication of this notice and any objections must be lodged with the undersigned in writing on or before 17 March 1983

P M WAGENER
Town Clerk

Municipal Offices
PO Box 23
Nigel
2 March 1983
Notice No 27/1983

STADSRAAD VAN NIGEL

HERROEPING VAN AMBULANSTARIËWE

Kennisgewing word hiermee gegee ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad voornemens is om, onderhewig aan die goedkeuring van die Administrateur, die Ambulans-tarief van die Munisipaliteit van Nigel afgekondig by Administrateurskennisgewing 1332 van 22 September 1971 te herroep.

Die rede vir die herroeping is dat die Transvaalse Provinsiale Administrasie die ambulansdienste van die Stadsraad oorgeneem en eenvoudige tariewe vasgestel het.

Besonderhede met betrekking tot die herroeping van die verordeninge is ter insae in die Kantoor van die Stadsekretaris vir 'n tydperk van 14 dae vanaf datum van publikasie van hierdie kennisgewing en enige besware moet skriftelik voor of op 17 Maart 1983 by die ondergetekende ingedien word.

P M WAGENER
Stadsklerk

Munisipale Kantore
Posbus 23
Nigel
2 Maart 1983
Kennisgewing No 27/1983

182-2

TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM

AMENDMENT TO HEALTH BY-LAWS

It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Council intends to amend the Public Health By-laws.

The general purport of the proposed amendment is an addition to the requisites for the keeping of birds and animals.

Copies of the proposed amendment are open for inspection at The Office of The Town Secretary, Room 310, Municipal Offices, Potchefstroom, for a period of 14 days from date of publication hereof in the Provincial Gazette, viz. 2 March 1983.

Any person who wishes to object to the amendment of the said by-laws must lodge such objection in writing with the undersigned within 14 days of publication hereof in the Provincial Gazette.

S H OLIVIER
Town Clerk

Municipal Offices
Potchefstroom
2 March 1983
Notice No 7/1983

STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM

WYSIGING VAN GESONDHEIDSVEROR-
DENINGE

Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Raad voornemens is om die Publieke Gesondheidsverordeninge te wysig.

Die algemene strekking van hierdie wysiging is 'n byvoeging tot die vereistes vir die aanhou van voëls en diere.

Afskrifte van die voorgename wysiging lê ter insae by Die Kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 310, Munisipale Kantore, Potchefstroom, vir 'n tydperk van 14 dae met ingang van datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant, naamlik 2 Maart 1983.

Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik binne 14 dae na die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant by ondergetekende doen.

S H OLIVIER
Stadsklerk

Munisipale Kantore
Potchefstroom
2 Maart 1983
Kennisgewing No 7/1983

183-2

TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM

PROPOSED PERMANENT CLOSING OF A
PORTION OF SEIN STREET, POTCHEF-
STROOM EXTENSION 16

Notice is hereby given in terms of the provisions of section 67 of the Local Government Ordinance, 1939, (as amended), that the Town Council of Potchefstroom has resolved to close permanently a portion of Sein Street, Potchefstroom Extension 16, measuring 1424 m².

A plan indicating the portion of the road to be closed permanently, will lie for inspection during office hours at the Offices of The Town Secretary, Room 310, Municipal Buildings, Wolmarans Street, Potchefstroom, for a period of 60 days as from 2 March, 1983.

Any person who has any objection to the proposed permanent closing of the road portion must lodge such objection in writing with the undersigned on or before 3 May, 1983.

S H OLIVIER
Town Clerk

Municipal Offices
Potchefstroom
2 March 1983
Notice No 10/1983

STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM

VOORGENOME PERMANENTE SLUITING
VAN 'N GEDEELTE VAN SEIN-
STRAAT, POTCHEFSTROOM UITBREI-
DING 16

Kennis geskied hiermee ooreenkomstig die bepalings van artikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, (soos gewysig) dat die Stadsraad van Potchefstroom besluit het om 'n gedeelte van Seinstraat, Potchefstroom Uitbreiding 16, groot 1424 m² permanent te sluit.

'n Plan wat die gedeelte van die pad wat gesluit sal word aantoon, sal gedurende kantoor-ure ter insae lê by die Kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 310, Munisipale Kantore, Wolmaransstraat, Potchefstroom, vir 'n tydperk van 60 dae gereken vanaf 2 Maart 1983.

Enige persoon wat beswaar het teen die voorgenome permanente sluiting van die padgedeelte, moet sodanige beswaar skriftelik indien by die Kantoer van die ondergetekende voor of op 3 Mei 1983.

S H OLIVIER
Stadsklerk

Munisipale Kantore
Potchefstroom
2 Maart 1983
Kennissgewing No 10/1983

184-2

LOCAL AUTHORITY OF POTGIETERS-RUS

NOTICE OF FIRST SITTING OF VALUATION BOARD TO HEAR OBJECTIONS IN RESPECT OF PROVISIONAL VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL YEARS 1982/86

(Regulation 9)

Notice is hereby given in terms of section 15(3) of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the first sitting of the valuation board will take place on 26 March 1983 at 10h00 and will be held at the following address:

Council Chamber
Municipal Offices
Retief Street
Potgietersrus
0660.

to consider any objection to the provisional valuation roll for the financial years 1982/86.

R J BOTHA
Secretary: Valuation Board

PO Box 34:
Potgietersrus
0600
2 March 1983

PLAASLIKE BESTUUR VAN POTGIETERSRUS

KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING VAN WAARDERINGSRAAD OM BESWAAR TEN OPSIGTE VAN VOORLOPIGE WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJARE 1982/86 AAN TE HOOR

(Regulasie 9)

Kennis word hierby ingevolge artikel 15(3) van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), gegee dat die eerste sitting van die waarderingsraad op 28 Maart 1983 om 10h00 sal plaasvind en gehou sal word by die volgende adres:

Raadsaal
Munisipale Kantoer
Retiefstraat
Potgietersrus
0600

om enige beswaar tot die voorlopige waarderingslys vir die boekjare 1982/86 te oorweeg.

R J BOTHA
Sekretaris: Waarderingsraad

Posbus 34
Potgietersrus
0600
2 Maart 1983

185-2

CITY COUNCIL OF PRETORIA

PROPOSED AMENDMENT TO THE PRETORIA TOWN-PLANNING SCHEME, 1974: TOWN PLANNING AMENDMENT SCHEME 879

The City Council of Pretoria has drawn up a draft amendment to the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, to be known as Town-planning amendment Scheme 879.

This draft scheme contains the following proposal:

The rezoning of a portion of Portion 1 of Erf 442, Waterkloof Glen Extension 2, from "Special" to "Special Residential", on condition that it may not be used as a separate erf for "Special Residential" purposes.

The property is registered in the name of the City Council of Pretoria.

Particulars of this scheme are open for inspection at Rooms 6056W and 3056W, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a period of four weeks from the date of the first publication of this notice, which is 2 March 1983.

The Council will consider the scheme and will decide whether it should be adopted.

Any owner or occupier of immovable property within the area of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, or within two kilometres of the boundary thereof, has the right to object to the scheme or to make representations in respect thereof, and, if he wishes to do so, he shall, within four weeks of the date of the first publication of this notice, which is 2 March 1983, inform the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001, in writing of such objection or representation, and shall state whether or not he wishes to be heard by the Local Authority.

L P G VOS
Town Clerk

2 March 1983
Notice No 42/1983

STADSRAAD VAN PRETORIA

VOORGENOME WYSIGING VAN DIE 1974: DORPSBEPLANNINGSWYSIGINGSKEMA 879

Die Stadsraad van Pretoria het 'n ontwerp-wysiging van die Pretoria-Dorpsbeplanningskema, 1974, wat as dorpsbeplanningswysigingskema 879 bekend sal staan, opgestel.

Hierdie ontwerp-skema bevat die volgende voorstel:

Die hersonering van 'n gedeelte van Gedeelte 1 van Erf 442, Waterkloof Glen-uitbreiding 2, van "Spesiaal" tot "Spesiale Woon," met die voorwaarde dat dit nie as 'n aparte erf vir "Spesiale Woon"-doelindes gebruik mag word nie.

Die eiendom is op die naam van die Stadsraad van Pretoria geregistreer.

Besonderhede van hierdie skema lê ter insae in Kamers 6056W en 3056W, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van vier weke vanaf die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 2 Maart 1983.

Die Raad sal die skema oorweeg en besluit of dit aangeneem moet word.

Enige eienaar of okkupeerder van vaste eiendom binne die gebied van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, of binne twee kilometer van die grens daarvan af, het die reg om teen die skema beswaar te maak of om verhoë ten opsigte daarvan te rig, en, indien hy dit wil doen, moet hy die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, binne vier weke vanaf die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 2

Maart 1983, skriftelik van sodanige beswaar of verhoë in kennis stel, en vermeld of hy deur die plaaslike bestuur gehoor wil word, al dan nie.

L P G VOS
Waarnemende Stadsklerk

2 Maart 1983
Kennissgewing No 42/1983

186-2

CITY COUNCIL OF PRETORIA

PROPOSED AMENDMENT TO THE PRETORIA TOWN-PLANNING SCHEME, 1974: TOWN-PLANNING AMENDMENT SCHEME 443

The City Council of Pretoria has drawn up a draft amendment to the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, to be known as town-planning amendment scheme 443.

This draft scheme contains the following proposal:

The rezoning of Erf 747, Waterkloof Ridge, from "municipal" to "special residential", so that the erf may be subdivided and the resultant portions be consolidated with the adjoining Erven 418 and 419, and sold.

The property is registered in the name of the City Council of Pretoria.

Particulars of this scheme are open for inspection at Rooms 6056W and 3056W, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a period of four weeks from the date of the first publication of this notice, which is 2 March 1983.

The council will consider the scheme and will decide whether it should be adopted.

Any owner or occupier of immovable property within the area of the Pretoria town-planning scheme, 1974, or within two kilometers of the boundary thereof, has the right to object to the scheme or to make representations in respect thereof, and, if he wishes to do so, he shall, within four weeks of the date of the first publication of this notice, which is 2 March 1983, inform the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001, in writing of such objection or representation, and shall state whether or not he wishes to be heard by the local authority.

L P G VOS
Acting Town Clerk

2 March 1983
Notice No 40 of 1983

STADSRAAD VAN PRETORIA

VOORGENOME WYSIGING VAN DIE PRETORIA-DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974: DORPSBEPLANNINGSWYSIGINGSKEMA 443

Die Stadsraad van Pretoria het 'n ontwerp-wysiging van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, wat as dorpsbeplanningswysigingskema 443 bekend sal staan, opgestel.

Hierdie ontwerp-skema bevat die volgende voorstel:

Die hersonering van Erf 747, Waterkloof Ridge, van "munisipaal" tot "spesiale woon", sodat die erf onderverdeel en die resulterende gedeeltes met die aangrensende Erwe 418 en 419 gekonsolideer en verkoop kan word.

Die eiendom is op naam van die Stadsraad van Pretoria geregistreer.

Besonderhede van hierdie skema lê ter insae in Kamers 6056W en 3056W, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van vier

weke vanaf die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 2 Maart 1983.

Die Raad sal die skema oorweeg en besluit of dit aangeneem moet word.

Enige eienaar of okkuperder van vaste eiendom binne die gebied van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, of binne twee kilometer van die grens daarvan af, het die reg om teen die skema beswaar te maak of om vertoë ten opsigte daarvan te rig, en, indien hy dit wil doen, moet hy die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, binne vier weke vanaf die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 2 Maart 1983, skriftelik van sodanige beswaar of vertoog in kennis stel, en vermeld of hy deur die Plaaslike Bestuur gehoor wil word, al dan nie.

L P G VOS
Waarnemende Stadsklerk

2 Maart 1983
Kennisgewing No 40 van 1983

187—2—9

CITY COUNCIL OF PRETORIA

PROPOSED AMENDMENT TO THE PRETORIA TOWN-PLANNING SCHEME, 1974: TOWN-PLANNING AMENDMENT SCHEME 972

The City Council of Pretoria has drawn up a draft amendment to the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, to be known as Town-planning Amendment Scheme 972.

This draft scheme contains the following proposal:

The rezoning of Portion 356 of the farm Pretoria Town and Townlands 351 JR, from "municipal", "cemetery" and "undetermined" to "special" for offices.

The property is registered in the name of the City Council of Pretoria.

Particulars of this scheme are open for inspection at Rooms 6056W and 3056W, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a period of four weeks from the date of the first publication of this notice, which is 2 March 1983.

The Council will consider the scheme and will decide whether it should be adopted.

Any owner or occupier of immovable property within the area of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, or within two kilometres of the boundary thereof, has the right to object to the scheme or to make representations in respect thereof, and, if he wishes to do so, he shall, within four weeks of the date of the first publication of this notice, which is 2 March 1983, inform the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001, in writing of such objection or representation, and shall state whether or not he wishes to be heard by the local authority.

L P G VOS
Acting Town Clerk

2 March 1983
Notice No 41/1983

STADSRAAD VAN PRETORIA

VOORGENOME WYSIGING VAN DIE PRETORIA-DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974: DORPSBEPLANNINGSWYSIGINGSKEMA 972

Die Stadsraad van Pretoria het 'n ontwerp-wysiging van die Pretoria-dorpsbeplanningske-

ma, 1974, wat as Dorpsbeplanningswysigingskema 972 bekend sal staan, opgestel.

Hierdie ontwerp-skema bevat die volgende voorstel:

Die herosnering van Gedeelte 356 van die plaas Pretoria Town and Townlands 351 JR, van "munisipaal", "begraafplaas" en "onbepaald" tot "spesiaal" vir kantore.

Die eiendom is op naam van die Stadsraad van Pretoria geregistreer.

Besonderhede van hierdie skema lê ter insae in Kamers 6056W en 3056W, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van vier weke vanaf die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 2 Maart 1983.

Die Raad sal die skema oorweeg en besluit of dit aangeneem moet word.

Enige eienaar of okkuperder van vaste eiendom binne die gebied van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, of binne twee kilometer van die grens daarvan af, het die reg om teen die skema beswaar te maak of om vertoë ten opsigte daarvan te rig, en, indien hy dit wil doen, moet hy die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, binne vier weke vanaf die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 2 Maart 1983, skriftelik van sodanige beswaar of vertoog in kennis stel, en vermeld of hy deur die plaaslike bestuur gehoor wil word, al dan nie.

L P G VOS
Waarnemende Stadsklerk

2 Maart 1983
Kennisgewing No 41/1983

188—2—9

MUNICIPALITY OF RANDFONTEIN

AMENDMENT TO SANITARY AND REFUSE REMOVALS TARIFF

Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, that the council intends amending the Sanitary and Refuse Removals tariff.

The general purport of this amendment is to increase the tariffs for vacuum tank services by 30% in order to meet increasing costs.

Copies of the amendment are open for inspection at the office of the town secretary (Room C) for a period of fourteen (14) days from the date of publication hereof in the Provincial Gazette.

Any person who desires to lodge any objection to the amendment of the said by-laws must do so in writing to the undersigned within fourteen (14) days after date of publication of this notice in the Provincial Gazette.

C J JOUBERT
Town Clerk

PO Box 218
Randfontein
1760
2 March 1983
Notice No 9/1983

MUNISIPALITEIT RANDFONTEIN

WYSIGING VAN SANITÊRE EN VULLIS-VERWYDERINGSTARIEF

Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, bekend gemaak dat die raad van voornemens is om die Sanitêre- en vullisverwyderstarief te wysig.

Die algemene strekking van hierdie wysiging is om die tariewe vir suigtenkdiens te met 30% te verhoog ten einde stygende koste te dek.

Afskrifte van hierdie wysiging lê ter insae in die kantoor van die stadsekretaris (Kamer C) vir 'n tydperk van veertien (14) dae vanaf datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant.

Enige persoon wat beswaar teen die wysiging van die genoemde verordeninge wens aan te teken moet dit skriftelik binne veertien (14) dae na datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, by die ondergetekende doen.

C J JOUBERT
Stadsklerk

Posbus 218
Randfontein
1760
2 Maart 1983
Kennisgewing No 9/1983

189—2

CITY COUNCIL OF ROODEPOORT

AMENDMENT TO THE PARKING METER AND PARKING AREA BY-LAWS

Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 17 of 1939, that the City Council of Roodepoort intends to amend the Parking Meter and Parking Area By-laws published in Administrator's Notice 901 of 19 August 1970, as amended.

The general purport of the amendments is to increase the parking tariffs.

Copies of the amendments are open for inspection during normal office hours at The Office of the City Secretary, Civic Centre, for a period of 14 days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette.

Any person who desires to lodge any objection to the amendment of the said By-laws must do so in writing to the Town Clerk within 14 days after date of publication of this notice in the Provincial Gazette.

W J ZYBRANDS
Town Clerk

2 March 1983
Notice No 10/1983

STADSRAAD VAN ROODEPOORT

WYSIGING VAN PARKEERMETER- EN PARKEERTERREINVERORDENINGE

Daar word hierby, ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, bekend gemaak dat die Stadsraad van Roodepoort van voornemens is om die Parkeermeter- en Parkeerterreinverordeninge soos gepubliseer in Administrateurskennisgewing 901 van 19 Augustus 1970, soos gewysig, verder te wysig.

Die algemene strekking van die wysiging is om die parkeergelde te verhoog.

Afskrifte van die wysigings lê ter insae by die Kantoor van die Stadsekretaris, Burgersentrum, gedurende normale kantoorure vir 'n tydperk van 14 dae vanaf publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant.

Enige persoon wat beswaar teen bogenoemde wysigings wens aan te teken, moet dit skriftelik aan die Stadsklerk rig binne 14 dae na datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant.

W J ZYBRANDS
Stadsklerk

2 Maart 1983
Kennisgewing No 10/1983

190—2

TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG

FIRE BRIGADE SERVICES: BY-LAWS AND CHARGES

It is hereby notified in terms of the provisions of section 96 of Ordinance 17 of 1939, that the Town Council intend repealing the Fire Brigade By-laws of the Rustenburg Municipality published under Administrator's Notice 547 of 20 May 1970, as amended, adopting the Standard By-laws Relating to Fire Brigade Services published under Administrator's Notice 1771 of 23 December 1981, as by-laws for the Rustenburg Municipality, and fixing charges for fire brigade services.

The general purport of the resolution is to substitute new by-laws for the present outdated by-laws that comply with present day requirements for fire brigade services and to fix tariffs for the fire brigade services.

A copy of the standard by-laws and proposed tariffs are open for inspection during office hours at Room 704, Municipal Offices, Burger Street, Rustenburg, for a period of 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette, namely 2 March 1983.

Any person desirous of objecting to the Council's intention to:

- (a) repeal the present by-laws Relating to Fire Brigade Services;
- (b) adopt the Standard By-laws;
- (c) amended tariffs for the fire brigade services;

should do so in writing to the Town Clerk within 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette, namely 2 March 1983.

TOWN CLERK

Municipal Offices
PO Box 16
Rustenburg
0300
2 March 1983
Notice No 139/1983

STADSRAAD VAN RUSTENBURG

BRANDWEERDIENSTE: VERORDENINGE EN GELDE

Daar word hierby kennis gegee ingevolge die bepalings van artikel 96 van Ordonnansie 17 van 1939, dat die Stadsraad van voorneme is om die Brandweerverordeninge van die Munisipaliteit Rustenburg, afgekondig by Administrateurskennisgewing 547 van 20 Mei 1970, soos gewysig, te herroep, om die Standaard Verordeninge Betreffende Brandweerdienste, afgekondig by Administrateurskennisgewing 1771 van 23 Desember 1981, aan te neem as verordeninge van die Munisipaliteit Rustenburg, en om gelde vir brandweerdienste vas te stel.

Die algemene strekking van die besluit is om die bestaande verouderde verordeninge te vervang deur nuwe verordeninge wat aan huidige vereistes vir brandweerdienste voldoen en om gelde vir die lewering van brandweerdienste te bepaal.

'n Afskrif van die standaard verordeninge en voorgestelde tariewe lê ter insae gedurende kantoorre by Kamer 704, Stadskantore, Burgerstraat, Rustenburg, vir 'n tydperk van 14 (veertien) dae vanaf datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, nl 2 Maart 1983.

Enige persoon wat beswaar wil maak teen die Stadsraad se voorneme om:

- (a) die bestaande verordeninge te herroep;
- (b) die Standaard verordeninge te aanvaar;

(c) gelde vir brandweerdienste te aanvaar;

moet dit skriftelik by die Stadsklerk doen binne 14 (veertien) dae na datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, nl 2 Maart 1983.

STADSKLERK

Stadskantore
Posbus 16
Rustenburg
0300
2 Maart 1983
Kennisgewing No 139/1983

191—2

TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG

ADOPTION AND REPEALING OF THE TOWN LANDS BY-LAWS AND THE BY-LAWS RELATING TO PLACES OF RECREATION AND THE TOWNLANDS

It is hereby notified in terms of the provisions of section 96 of Ordinance 17 of 1939, that the Town Council intend repealing the Town Lands By-laws and the by-laws Relating to Places of Recreation and the Town Lands of the Rustenburg Municipality published under Administrator's Notices No 40 of 17 January 1951 and 224 of 8 April 1936, as amended, and adopting new by-laws on Townlands and Places of Recreation as by-laws for the Rustenburg Municipality.

The general purport of this resolution for repealing and adopting, is to substitute the present by-laws, that became outdated, with by-laws that comply with present requirements.

A copy of the new by-laws is open for inspection during office hours at Room 705, Municipal Offices, Burger Street, Rustenburg, for a period of 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette.

Any person desirous of objecting to the repealing of the present by-laws and the adopting of new by-laws should do so in writing to the Town Clerk, PO Box 16, 0300 Rustenburg, within 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette, namely 2 March 1983.

TOWN CLERK

Municipal Offices
PO Box 16
Rustenburg
0300
2 March 1983
Notice No 17/1983

STADSRAAD VAN RUSTENBURG

AANVAARDING EN HERROEPING VAN VERORDENINGE OP DORPSGRONDE EN DIE VERORDENINGE MET BETREK-KING TOT ONTSPANNINGS- PLEKKE EN DIE DORPSGRONDE

Daar word hierby kennis gegee ingevolge die bepalings van artikel 96 van Ordonnansie 17 van 1939, dat die Stadsraad van voorneme is om die verordeninge op Dorpsgronde en die Verordeninge met Betrekking tot Ontspanningsplekke en die Dorpsgronde van die Munisipaliteit Rustenburg, afgekondig by Administrateurskennisgewing No 40 van 17 Januarie 1951 en 224 van 8 April 1936, soos gewysig, te herroep en nuwe verordeninge op Dorpsgronde en ontspanningsplekke aan te neem as verordeninge van die Munisipaliteit Rustenburg.

Die algemene strekking van hierdie besluit tot herroeping en aanname is om die bestaande verordeninge wat verouderd geraak het te vervang met nuwe verordeninge wat aan huidige vereistes voldoen.

'n Afskrif van die nuwe verordeninge lê ter insae by Kamer 705, Stadskantore, Burgerstraat, Rustenburg, vir 'n tydperk van 14 (veertien) dae vanaf datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant.

Enige persoon wat beswaar wil maak teen die herroeping van die bestaande verordeninge en die aanvaarding van die nuwe verordeninge, moet dit skriftelik rig aan die Stadsklerk, Posbus 16, 0300 Rustenburg, binne 14 (veertien) dae na datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant naamlik 2 Maart 1983.

STADSKLERK

Stadskantore
Posbus 16
Rustenburg
0300
2 Maart 1983
Kennisgewing No 17/1983

192—2

VENTERSDORP TOWN COUNCIL

AMENDMENT OF GRAZING BY-LAWS

Notice is hereby given in terms of Section 96 of the Local Government Ordinance No 17 of 1939, that the Town Council of Ventersdorp intends to amend its Grazing By-laws promulgated under Administrator's Notice No 113 of 2 February, 1977 as amended.

The general purpose of this amendment is to increase the tariff of charges for grazing purposes.

Copies of the proposed amendment are open for inspection on weekdays at the office of the Town Secretary for a period of fourteen (14) days from date of publication hereof in the Provincial Gazette.

Any person who desires to object to the proposed By-laws, is requested to lodge such objection in writing with the undersigned within fourteen (14) days of the date of publication hereof in the Provincial Gazette.

A ESNYMAN
Town Clerk

Municipal Office
PO Box 15
Ventersdorp
2 March 1983
Notice No 2/1983

STADSRAAD VAN VENTERSDORP

WYSIGING VAN WEIDINGSVERORDENINGE

Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No 17 van 1939, dat die Stadsraad van Ventersdorp van voornemens is om sy Weidingsverordeninge, afgekondig by Administrateurskennisgewing No 113 gedateer 2 Februarie 1977 soos gewysig, verder te wysig.

Die algemene strekking is om die tarief van gelde te verhoog vir weidingsdoeleindes.

Afskrifte van die voorgestelde wysiging lê op weksdae ter insae by die Stadsekretaris se kantoor vir 'n tydperk van veertien (14) dae vanaf datum van hierdie publikasie in die Provinsiale Koerant.

Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die voorgestelde wysiging, moet sodanige beswaar skriftelik binne veertien (14) dae vanaf datum van hierdie publikasie in die Provinsiale Koerant by die ondergetekende indien.

A ESNYMAN
Stadsklerk

Munisipale kantoor
Posbus 15
Ventersdorp
2 Maart 1983
Kennisgewing No 2/1983

193—2

**TOWN COUNCIL OF VERWOERDBURG
AMENDMENT TO SWIMMING POOL BY-
LAWS**

It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Council intends amending the following by-laws:

1. Swimming Pool By-laws

The general purport of these amendments is as follows:

Copies of these amendments are open to inspection at the office of the Council for a period of fourteen days from the date of publication hereof.

Any person who desires to record his objection to the said amendments must do so in writing to the undermentioned within 14 days after the date of publication of this notice in the Provincial Gazette.

P J GEERS
Town Clerk

Municipal Offices
PO Box 14013
Verwoerdburg
0140
2 March 1983
Notice No 13/1983

**STADSRAAD VAN VERWOERDBURG
WYSIGING VAN SWEMBADVERORDE-
NINGE**

Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Raad voornemens is om die volgende verordeninge te wysig:

1. Swembadverordeninge

Die algemene strekking van hierdie wysigings is soos volg:

Die verhoging van die boete by die nalating om die voorgeskrewe swembadomheining aan te bring.

Afskrifte van hierdie wysigings lê ter insae by die kantoor van die Raad vir 'n tydperk van veertien dae vanaf die datum van publikasie hiervan.

Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysigings wens aan te teken moet dit skriftelik binne 14 dae na die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die ondergetekende doen.

P J GEERS
Stadsklerk

Munisipale Kantore
Posbus 14013
Verwoerdburg
0140
2 Maart 1983
Kennisgewing No 13/1983

194—2

VERWOERDBURG MUNICIPALITY

**DETERMINATION OF CHARGES IN RE-
SPECT OF ROOIHUISKRAAL RECREA-
TION GROUND**

In terms of section 80B(8) of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), it is hereby notified that the Town Council of Verwoerdburg has by special resolution determined the charges that will apply to the Rooihuiskraal Recreation Ground as set out in the Schedule below and shall be deemed to have come into operation on 1 December 1982.

P J GEERS
Town Clerk

2 March 1983
Notice No 11/1983

SCHEDULE

**RENTALS FOR THE ROOIHUISKRAAL
RECREATION GROUND OR PORTION
THEREOF**

Rental per day or part thereof up to 24h00 per function.

1. For official functions of the Council and Officials: free of charge.

2. For functions presented by Cultural, Community or service organisations, Churches and Schools:

With the inclusion of the large shed: R20,00

With the exclusion of the large shed: R10,00

The use of chairs, drum gridirons and tables, if available, is included in this tariff.

3. For private functions: R100,00

The use of the shed is included in this tariff.

4. For National festivals: Only if approved by the Council: As stipulated by the Council per function.

5. For the use by the general public during the following hours unless reserved by the Council for a specific purpose:

Saturdays, Sundays and Public Holidays between 09h00 and 19h00: Free of charge

6. For conferences and other functions not mentioned above: As stipulated by the Council per function.

7. For tents, caravans and mobile camping vehicles connected with and incidental to any function for which the grounds has been rented.

Per caravan, tent or mobile camping vehicle: As stipulated by the Council from time to time.

Per person if more than 6 persons.

MUNISIPALITEIT VERWOERDBURG

**VASSTELLING VAN GELDE TEN OP-
SIGTE VAN ROOIHUISKRAALONTSPAN-
NINGSTERREIN**

Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad van Verwoerdburg by spesiale besluit die tariewe van toepassing by die Rooihuiskraal Ontspanningsterrein vasgestel het soos in die bylae hierby uiteengesit en word hierdie vasstelling geag in werking te getree het op 1 Desember 1982.

P J GEERS
Stadsklerk

2 Maart 1983
Kennisgewing No 11/1983

BYLAE

**VERHURING VAN ROOIHUISKRAAL
ONTSPANNINGSTERREIN OF GEDEELTE
DAARVAN**

Tarief per dag of gedeelte daarvan tot 24h00 per geleentheid.

**1. Vir amptelike funksies deur Raad of Amp-
tenare: Gratis.**

**2. Vir funksies aangebied deur Kultuur-, Ge-
meenskaps- en diensorganisasies, kerke en
skole:**

Met insluiting van groot stal: R20,00.

Met uitsluiting van groot stal: R10,00.

Die gebruik van stoele-, dromroosters, en tafels indien beskikbaar is ingesluit by die tarief.

3. Vir private geleenthede: R100,00.

Die gebruik van die stal is by hierdie tarief ingesluit.

4. Vir Volksfeeste: Slegs indien deur die Raad goedgekeur: Soos deur die Raad bepaal per geleentheid.

5. Vir die gebruik deur die algemene publiek op die volgende tye tensy deur die Raad gereserveer vir 'n spesifieke doel:

Saterdag, Sondag en openbare vakansiedae van 09h00 tot 19h00: Gratis.

6. Vir konferensies en ander byeenkomste nie hierbo genoem: Soos deur die raad bepaal per geleentheid.

7. Vir tente, karavane en mobiele kampeervoertuie wat in die verband en insiditeel is tot enige geleentheid waarvoor die terrein verhuur is.

Per karavaan, tent of mobiele kampeervoertuig: Soos deur die Raad van tyd tot tyd bepaal.

Per persoon indien meer as 6 persone.

195—2

**TOWN COUNCIL OF WITBANK
AMENDMENT OF TARIFFS: BY-LAWS
CONCERNING HAWKERS**

Notice is hereby given that in terms of section 80B of the Local Government Ordinance, 1939, the Town Council of Witbank intends to amend the existing tariffs as implied in the Council's By-Laws concerning Hawkers, with effect from 1 March 1983.

Copies of the proposed amendment will be open to inspection during normal office hours at the office of the Town Secretary, Municipal Offices, Witbank for a period of fourteen (14) days from date of this notice.

Any person who desires to record his objection against the proposed amendment must do so in writing to the undersigned within fourteen (14) days from publication of this notice.

J D B STEYN
Town Clerk

Town Council of Witbank
PO Box 3
Witbank
1035
2 March 1983
Notice No 15/1983

**STADSRAAD VAN WITBANK
WYSIGING VAN TARIIEWE: SMOUSVER-
ORDENINGE**

Kennis geskied hiermee dat ingevolge artikel 80B van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Stadsraad van Witbank van voorneme is om die bestaande tariewe soos vervat in die Raad se Smousverordeninge met ingang van 1 Maart 1983 te wysig.

Afskrifte van die voorgestelde wysiging sal ter insae lê gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Witbank vir 'n tydperk van veertien (14) dae vanaf datum van hierdie kennisgewing.

Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde wysiging wil aanteken moet sodanige beswaar skriftelik binne veertien (14) dae vanaf datum van publikasie hiervan by die ondergetekende indien.

J D B STEYN
Stadsklerk

Administratiewe Sentrum
Posbus 3
Witbank
1035
2 Maart 1983
Kennisgewing No 15/1983

196—2

TOWN COUNCIL OF WITBANK

AMENDMENT OF AMBULANCE BY-LAWS

Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Witbank intends to amend the Ambulance By-Laws.

The purpose of the amendment is to revoke the existing tariffs and that the tariffs as promulgated by the Administrator from time to time, be applicable by the Council.

Copies of the proposed amendment will be open for inspection at the office of the Town Secretary for a period of fourteen (14) days from publication of this notice.

Any objection against the proposed amendment must reach the undersigned within fourteen (14) days from date of publication hereof.

J D B STEYN
Town Clerk

Town Council of Witbank
PO Box 3
Witbank
1035
2 March 1983
Notice No 14/1983

STADSRAAD VAN WITBANK

WYSIGING VAN AMBULANSVERORDENINGE

Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 96, van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Witbank van voorneme is om sy bestaande Ambulansverordeninge te wysig. Die doel van hierdie wysiging is om die bestaande tariewe te herroep en dat die tariewe soos van tyd tot tyd deur die Administrateur afgekondig, deur die Raad van toepassing gemaak word.

Afskrifte van die voorgestelde wysiging van die verordeninge lê ter insae by die kantoor van die Stadssekretaris vir 'n tydperk van veertien (14) dae vanaf datum van hierdie kennisgewing.

Besware indien enige teen die voorgestelde wysiging moet binne veertien (14) dae vanaf datum van publikasie hiervan skriftelik by die ondergetekende ingedien word.

J D B STEYN
Stadsklerk

Stadsraad van Witbank
Postbus 3
Witbank
1035
2 Maart 1983
Kennisgewing No 14/1983

TZANEEN MUNICIPALITY

AMENDMENTS TO BY-LAWS

It is hereby notified in terms of the provisions of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, that the Council intends amending the following by-laws:

Tariff of Charges Payable for Ambulance Services.

The general purport of the amendment is to revoke the tariff of charges with effect from the date on which the uniform tariff of charges for ambulance services of the Department of Hospital Services is promulgated in the Provincial Gazette.

Copies of the proposed amendments are open for inspection at the office of the Town Secretary during normal office hours for a period of

14 days after date of publication of this notice in the Provincial Gazette.

Any person who wishes to object to the proposed amendments should lodge his objection in writing with the undersigned within 14 days of publication of this notice in the Government Gazette.

L POTGIETER
Town Clerk

Municipal Offices
PO Box 24
Tzaneen
0850
2 March 1983
Notice No 10/1983

MUNISIPALITEIT TZANEEN

WYSIGING VAN VERORDENINGE

Daar word hiermee ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, bekend gemaak dat die Stadsraad van voorneme is om die volgende verordeninge te wysig.

Gelde Betaalbaar vir Ambulansdienste.

Die algemene strekking van die wysiging is om die tarief van gelde met ingang vanaf die datum waarop die eenvormige ambulansariewe deur die Transvaalse Departement van Hospitaal dienste in die Provinsiale Koerant afgekondig word, te herroep.

Afskrifte van hierdie wysiging lê ter insae in die kantoor van die Stadssekretaris tydens gewone kantoorure vir 'n tydperk van 14 dae na datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant.

Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde wysiging wil aanteken moet sy beswaar skriftelik by die ondergetekende indien binne 14 dae na datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant.

L POTGIETER
Stadsklerk

Munisipale Kantore
Posbus 24
Tzaneen
0850
2 Maart 1983
Kennisgewing No 10/1983

198—2

MEYERTON TOWN COUNCIL

VACUUM TANK REMOVAL: DETERMINATION OF CHARGES

In terms of the provisions of section 80B(8) of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939) it is hereby notified that the Town Council of Meyerton has by special resolution determined the charges as set out in the undermentioned Schedule with effect from 1 July 1982.

SCHEDULE

SANITARY AND REFUSE REMOVALS TARIFF.

1. Removal of Refuse.

(1)(a) Dwelling-houses, railway and school Premises and flats.

Removal of domestic refuse, twice weekly, per refuse bin, per month: R2,50 or

(b) Dwelling-houses, Railway and School Premises and Flats.

Removal of domestic refuse, once weekly, per 2 plastic bag containers from the street boundary of the stand per month: R2,50

(2)(a) Removal of Domestic Refuse, Daily, per Refuse Bin, per Month.

(i) Shops, offices and boarding houses: R4,00

(ii) Tearooms, hotels and rooms to let: R5,00

(3) Removal of building rubble, per load of 5 m³ or part thereof: R20,00

(4) Removal of Garden Refuse

Removal of garden refuse, per load of 5 m³ or part thereof: R15,00

2. Removal and burial of dead animals

(1) Sheep and other small animals, each: R10,00

(2) Horses, donkeys, mules and cattle, each: R50,00

3. For the application of item 1(1) and (2) of this tariff, each dwelling-unit and shop shall be regarded as a separate-unit and a minimum of one removal service shall be provided in respect of each unit.

A D NORVAL
Town Clerk

Municipal Offices
Meyerton
2 March 1983

STADSRAAD VAN MEYERTON

SUIGTENKVERWYDERINGSDIENSTE: VASSTELLING VAN GELDE

Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad van Meyerton by spesiale besluit die gelde soos in die onderstaande Bylae uiteengesit met ingang 1 Julie 1982, vasgestel het.

BYLAE

SANITÊRE EN VULLISVERWYDERINGS-TARIEF

1. Verwydering van Vullis

(1)(a) Woonhuise, spoorweg- en skoolpersele en woonstele

Verwydering van huishoudelike afval, twee maal per week, per vullisblik, per maand: R2,50 of

(b) Woonhuise, spoorweg- en skoolpersele en woonstele

Verwydering van Huishoudelike afval, eenmaal per week, per 2 plastiek sakvullishouers vanaf straatgrens van erf, per maand: R2,50

2(a) Verwydering van huishoudelike afval, daaglik per vullisblik, per maand

(i) winkels, kantore en losieshuise: R4,00

(ii) Teekamers, hotelle en huurkamers: R5,00

of

(b) Verwydering van huishoudelike afval, daaglik per plastieksakhouereenheid, per maand

(i) Winkels, kantore en losieshuis: R4,00

(ii) Teekamers, hotelle en huurkamers: R5,00

(3) Verwydering van bourommel per vrag van 5m³ of gedeelte daarvan: R20,00

(4) Verwydering van tuinvullis.

Verwydering van tuinvullis, per vrag van 5m³ of gedeelte daarvan: R15,00

2. Verwydering en begrawe van dooie diere

- (1) Skape en ander klein diere, elk: R10,00
 (2) Perde donkies, muile en beeste, elk: R50,00
 3. Vir die toepassing van item 1(1) en (2) van hierdie tarief word elke wooneenheid en winkel as 'n aparte eenheid beskou en word 'n minimum van een verwyderingsdiens ten opsigte van elke eenheid voorsien.

A D NORVAL
 Stadsklerk

Munisipale Kantore
 Meyerton
 2 Maart 1983

199—2

LYDENBURG MUNICIPALITY

AMENDMENT TO THE DETERMINATION
 OF CHARGES FOR SUPPLY OF ELECTRICITY

The determination of charges in terms of section 80B(8) of the Local Government Ordinance, 1939, for supply of electricity of the Lydenburg Municipality, published under Municipal Notice 42/1980 in Provincial Gazette 4108,

dated 8 October 1980, is hereby further amended as follows as from 1 January 1983:

(i) By the substitution in item 4(3) of Part A under the Schedule for the figure 30 % of the figure 43 %.

(ii) By the insertion of the following new item after item 5(3) of Part A:

(4) A surcharge of 16,2 % shall be levied on the monthly account of each consumer in terms of items 5(1)(b)(i) and (ii), 5(2)(b)(i) and (ii) and 5(3)(b)(i), (ii) and (iii) inclusive.

J M A DE BEER
 Town Clerk

PO Box 61
 Lydenburg
 1120
 2 March 1983
 Notice No 9/1983

MUNISIPALITEIT LYDENBURG

WYSIGING VAN VASSTELLING VAN
 GELDE VIR LEWERING VAN ELEKTRISITEIT

Die vasstelling van gelde ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be-

stuur, 1939, vir die lewering van Elektrisiteit van die Munisipaliteit Lydenburg afgekondig by Munisipale Kennisgewing 42/1980 in Provinsiale Koerant 4108 van 8 Oktober 1980, word hierby verder soos volg gewysig met ingang van 1 Januarie 1983:

(i) Deur in item 4(3) van Deel A onder die Bylae die syfer 30 % deur die syfer 43 % te vervang.

(ii) Deur na item 5(3) van Deel A van die Bylae die volgende nuwe item in te voeg:

(4) 'n Toeslag van 16,2 % word op die maandelikse rekening van elke verbruiker ingevolge items 5(1)(b)(i) en (ii), 5(2)(b)(i) en (ii) en 5(3)(b)(i)(ii) en (iii) gehef.

J M A DE BEER
 Stadsklerk

Munisipale Kantoor
 Posbus 61
 Lydenburg
 1120
 2 Maart 1983
 Kennisgewing No 9/1983

CONTENTS

INHOUD

Proclamations

91.	Election of Members of the Executive Committee	649
92.	Application in terms of the Removal of Restrictions Act, 1967: Erf 1048, Boksburg North Extension Township; and the amendment of the Boksburg Town-planning Scheme, 1946	650
93.	Application in terms of the Removal of Restrictions Act, 1967: Erven 201 and 202, Chamdor Extension 1 Township	651
94.	Application in terms of the Removal of Restrictions Act, 1967: Lot 122, Waterkloof Township	651
95.	Application in terms of the Removal of Restrictions Act, 1967: Erf 976, Lyttelton Manor Extension 1 Township	651
96.	Application in terms of the Removal of Restrictions Act, 1967: Erven 640 to 660, Springs Township; and the amendment of the Springs Town-planning Scheme 1, 1948	652

Administrator's Notices

292.	Bedfordview Extension 228 Township: Declaration as an approved township	652
293.	Bedfordview Amendment Scheme 1/231	654
294.	Bedfordview Extension 275 Township: Declaration as an approved township	655
295.	Bedfordview Amendment Scheme 1/271	655
296.	Reyno Ridge Extension 3 Township: Declaration as an approved township	656
297.	Witbank Amendment Scheme 71	657
298.	Pretoria Amendment Scheme 612	657
299.	Halfway House and Clayville Amendment Scheme 59	658
300.	Germiston Amendment Scheme 3/109	658
301.	Pretoria Amendment Scheme 624	658
302.	Bedfordview Amendment Scheme 1/275	659
303.	Correction Notice: Pretoria Amendment Scheme 655	659
304.	Randburg Amendment Scheme 552	659
305.	Correction Notice: Roodepoort-Maraisburg Amendment Scheme 1/432	659
306.	Randburg Amendment Scheme 501	659
307.	Pretoria Amendment Scheme 685	660
308.	Pretoria Amendment Scheme 710	660
309.	Pretoria Amendment Scheme 617	660
310.	Civil Defence Ordinance, 1977 (Ordinance 20 of 1977): The decreasing of the area of jurisdiction of the Civil Defence Association of White River (Rural)	661
311.	Correction Notice: Alberton Municipality: By-laws for the Hire of Halls	661
312.	Bedfordview Municipality: Amendment to Fire Brigade By-laws	662
313.	Correction Notice: Boksburg Municipality: By-laws Governing the Hire of Halls	663
14.	Devon Health Committee: Regulations Relating to the Storage, Use and Handling of Flammable Liquids and Substances	663
15.	Germiston Municipality: Adoption of Standard Electricity By-laws	701
316.	Heidelberg Municipality: Amendment to Drainage By-laws	711
317.	Johannesburg Municipality: Adoption of Swimming Pool By-laws	712
318.	Correction Notice: Lichtenburg Municipality: By-laws Relating to Dogs	717
319.	Lichtenburg Municipality: Amendment to Electricity By-laws	717
320.	Louis Trichardt Municipality: Amendment to Electricity By-laws	717
321.	Meyerton Municipality: Amendment to the Sanitary and Refuse Removals Tariff	717
322.	Meyerton Municipality: Amendment to Vacuum Tank Removal Tariff	718
323.	Meyerton Municipality: Amendment to Electricity By-laws	720
324.	Midrand Municipality: Adoption of Standard By-laws Relating to Fire Brigade Services	718
325.	Roodepoort Municipality: Amendment to Electricity By-laws	720
326.	Roodepoort Municipality: Amendment to Water Supply By-laws	720
27.	Stilfontein Municipality: Amendment to Electricity By-laws	720
28.	Transvaal Board for the Development of Peri-Urban Areas: Amendment to Electricity By-laws	721
329.	Transvaal Board for the Development of Peri-Urban Areas: Amendment to By-laws Relating to the Keeping of Animals and Poultry	722

Proklamasies

91.	Verkies van Lede van die Uitvoerende Komitee	649
92.	Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Beperrings, 1967: Erf 1048, dorp Boksburg-Noord Uitbreiding; en die wysiging van die Boksburg-dorpsaanlegskema, 1946	650
93.	Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Beperrings, 1967: Erwe 201 en 202, dorp Chamdor Uitbreiding 1	651
94.	Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Beperrings, 1967: Lot 122, dorp Waterkloof	651
95.	Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Beperrings, 1967: Erf 976, dorp Lyttelton Manor Uitbreiding 1	651
96.	Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Beperrings, 1967: Erwe 640 tot 660, dorp Springs; en die wysiging van die Springs-dorpsaanlegskema 1, 1948	652

Administrateurskennisgewings

292.	Dorp Bedfordview Uitbreiding 228: Verklaring tot goedgekeurde dorp	652
293.	Bedfordview-wysigingskema 1/231	654
294.	Dorp Bedfordview Uitbreiding 275: Verklaring tot goedgekeurde dorp	655
295.	Bedfordview-wysigingskema 1/271	655
296.	Dorp Reyno Ridge Uitbreiding 3: Verklaring tot goedgekeurde dorp	656
297.	Witbank-wysigingskema 71	657
298.	Pretoria-wysigingskema 612	657
299.	Halfweghuis en Clayville-wysigingskema 59	658
300.	Germiston-wysigingskema 3/109	658
301.	Pretoria-wysigingskema 624	658
302.	Bedfordview-wysigingskema 1/275	659
303.	Regstellingskennisgewing: Pretoria-wysigingskema 655	659
304.	Randburg-wysigingskema 552	659
305.	Regstellingskennisgewing: Roodepoort-Maraisburg-wysigingskema 1/432	659
306.	Randburg-wysigingskema 501	659
307.	Pretoria-wysigingskema 685	660
308.	Pretoria-wysigingskema 710	660
309.	Pretoria-wysigingskema 617	660
310.	Ordonnansie op Burgerlike Beskerming, 1977 (Ordonnansie 20 van 1977): Verkleining van die regsgebied van die Burgerlike Beskermingsvereniging van Wit-rivier (Landelik)	661
311.	Kennisgewing van Verbetering: Munisipaliteit Alberton: Verordeninge vir die Huur van Sale	661
312.	Munisipaliteit Bedfordview: Wysiging van Brandweer-verordeninge	662
313.	Kennisgewing van Verbetering: Munisipaliteit Boksburg: Verordeninge insake die Huur van Sale	663
314.	Gesondheidskomitee van Devon: Regulasies betreffende die Opberging, Gebruik en Hantering van Vlam-bare Vloeistowwe en Stowwe	663
315.	Munisipaliteit Germiston: Aannee van Standaard-elektrisiteitsverordeninge	701
316.	Munisipaliteit Heidelberg: Wysiging van Riolerings-verordeninge	711
317.	Munisipaliteit Johannesburg: Aannee van Swembad-verordeninge	712
318.	Kennisgewing van Verbetering: Munisipaliteit Lichtenburg: Verordeninge Betreffende Honde	717
319.	Munisipaliteit Lichtenburg: Wysiging van Elektrisiteitsverordeninge	717
320.	Munisipaliteit Louis Trichardt: Wysiging van Elektrisiteitsverordeninge	717
321.	Munisipaliteit Meyerton: Wysiging van Sanitêre en Vullisverwyderingstarief	717
322.	Munisipaliteit Meyerton: Wysiging van Suigtenkverwyderingstarief	718
323.	Munisipaliteit Meyerton: Wysiging van Elektrisiteitsverordeninge	720
324.	Munisipaliteit Midrand: Aannee van Standaardverordeninge Betreffende Brandweerdienste	718
325.	Munisipaliteit Roodepoort: Wysiging van Elektrisiteitsverordeninge	720
326.	Munisipaliteit Roodepoort: Wysiging van Watervoor-sieningsverordeninge	720
327.	Munisipaliteit Stilfontein: Wysiging van Elektrisiteitsverordeninge	720
328.	Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestede-like Gebiede: Wysiging van Elektrisiteitsverordeninge	721
329.	Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestede-like Gebiede: Wysiging van Verordeninge Betreffende die Aanhou van Diere en Pluimvee	722

330.	Transvaal Board for the Development of Peri-Urban Areas: Amendment to By-laws for the Controlling and Prohibiting the Keeping of Pigs	723
331.	Vereeniging Municipality: Amendment to Electricity By-laws	723
332.	Witbank Municipality: Amendment to Electricity By-laws	724
333.	Road Traffic Regulations: Correction	725
334.	Road Traffic Regulations: Amendment	726
335.	Widening of Provincial Road P6-1 and District Road 483 over the farm Kameel Zyn Kraal 547 JR: District of Bronkhorstspuit	726
336.	Deviation and Widening of District Road 2036: District of Potchefstroom: Amendment	727

General Notices

181.	Johannesburg Amendment Scheme 811	727
182.	Johannesburg Amendment Scheme 832	728
183.	Northern Johannesburg Amendment Scheme 840	728
184.	Randburg Amendment Scheme 583	729
185.	Johannesburg Amendment Scheme 624	729
186.	Randburg Amendment Scheme 575	730
187.	Brits Amendment Scheme 1/85	730
188.	Johannesburg Amendment Scheme 896	730
189.	Randburg Amendment Scheme 581	731
190.	Johannesburg Amendment Scheme 887	731
191.	Pretoria Amendment Scheme 1029	732
192.	Pretoria Amendment Scheme 1027	732
193.	Nelspruit Amendment Scheme 1/102	733
194.	Westonaria Amendment Scheme 5	733
195.	Johannesburg Amendment Scheme 826	734
196.	Edenvale Amendment Scheme 43	734
197.	Southern Johannesburg Amendment Scheme 164	734
198.	Alberton Amendment Scheme 89	735
199.	Pretoria Amendment Scheme 1026	735
200.	Alberton Amendment Scheme 90	736
201.	Potchefstroom Amendment Scheme 68	736
203.	Proposed Townships: Readvertisement Anderbolt Extension 30	737
204.	Proposed Townships: Erasmus Extension 8; Randjespark Extension 13; Northwold Extension 14; Ellisras Extension 15; Die Hoewes Extension 35; Roodekop Extension 13	737
205.	Witbank Amendment Scheme 121	739
206.	Vacancy in the Electoral Division of Carletonville	649
207.	Nelspruit Amendment Scheme 1/104	739
208.	Zeerust Amendment Scheme 6	740
209.	Boksburg Amendment Scheme 303	740
210.	Nelspruit Amendment Scheme 1/106	741
211.	Northern Johannesburg Amendment Scheme 837	741
212.	Pretoria Amendment Scheme 1036	741
213.	Potchefstroom Amendment Scheme 70	742
214.	Benoni Amendment Scheme 256	742
215.	Nylstroom Amendment Scheme 1/21	743
216.	Potchefstroom Amendment Scheme 71	743
217.	Alberton Amendment Scheme 92	744
218.	Statement of Receipts and Payments for the period 1 April 1982 to 31 January 1983	747
219.	Surveyor-General: Meadowbrook Extension 9 Township	744
220.	Removal of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967)	744
	Tenders	748
	Notices by Local Authorities	750
	Important Announcement	649

330.	Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede: Wysiging van Verordeninge vir die Beheer ooreen die Verbod op die Aanhou van Varke	723
331.	Munisipaliteit Vereeniging: Wysiging van Elektriesiteitsverordeninge	723
332.	Munisipaliteit Witbank: Wysiging van Elektriesiteitsverordeninge	724
333.	Padverkeersregulasies: Verbetering	725
334.	Padverkeersregulasies: Wysiging	726
335.	Verbreiding van Provinsiale Pad P6-1 en Distrikpad 483 oor die plaas Kameel Zyn Kraal 547 JR: Distrik Bronkhorstspuit	726
336.	Verlegging en Verbreiding van Distrikpad 2036: Distrik Potchefstroom: Wysiging	727

Algemene Kennisgewings

181.	Johannesburg-wysigingskema 811	727
182.	Johannesburg-wysigingskema 832	728
183.	Noordelike Johannesburg-wysigingskema 840	728
184.	Randburg-wysigingskema 583	729
185.	Johannesburg-wysigingskema 624	729
186.	Randburg-wysigingskema 575	730
187.	Brits-wysigingskema 1/85	730
188.	Johannesburg-wysigingskema 896	730
189.	Randburg-wysigingskema 581	731
190.	Johannesburg-wysigingskema 887	731
191.	Pretoria-wysigingskema 1029	732
192.	Pretoria-wysigingskema 1027	732
193.	Nelspruit-wysigingskema 1/102	733
194.	Westonaria-wysigingskema 5	73
195.	Johannesburg-wysigingskema 826	73
196.	Edenvale-wysigingskema 43	73
197.	Suidelike Johannesburg-wysigingskema 164	73
198.	Alberton-wysigingskema 89	735
199.	Pretoria-wysigingskema 1026	735
200.	Alberton-wysigingskema 90	736
201.	Potchefstroom-wysigingskema 68	736
203.	Voorgestelde Dorpe: Heradvertensie Anderbolt Uitbreiding 30	737
204.	Voorgestelde Dorpe: Erasmus Uitbreiding 8; Randjespark Uitbreiding 13; Northwold Uitbreiding 14; Ellisras Uitbreiding 15; Die Hoewes Uitbreiding 35; Roodekop Uitbreiding 13	737
205.	Witbank-wysigingskema 121	739
206.	Vakature in die Kiesafdeling Carletonville	649
207.	Nelspruit-wysigingskema 1/104	739
208.	Zeerust-wysigingskema 6	740
209.	Boksburg-wysigingskema 303	740
210.	Nelspruit-wysigingskema 1/106	741
211.	Noordelike Johannesburg-wysigingskema 837	741
212.	Pretoria-wysigingskema 1036	741
213.	Potchefstroom-wysigingskema 70	742
214.	Benoni-wysigingskema 256	742
215.	Nylstroom-wysigingskema 1/21	743
216.	Potchefstroom-wysigingskema 71	743
217.	Alberton-wysigingskema 92	744
218.	Staat van Ontvangste en Betalings vir die tydperk 1 April 1982 tot 31 Januarie 1983	747
219.	Landmeter-generaal: Meadowbrook Uitbreiding 9 Dorp	744
220.	Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967)	744
	Tenders	748
	Plaaslike Bestuurskennisgewings	750
	Belangrike Aankondiging	649

