MENIKO

WERKSMANS LIBRARY

THE PROVINCE OF TRANSVAAL

Official Gazette

(Registered at the Post Office as a Newspaper)

DIE PROVINSIE TRANSVAAL

Offisiële Koerant

(As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

PRICE: S.A. 15c OVERSEAS 20c

PRYS: S.A. 15c OORSEE 20c

VOL. 222 PRETORIA 26 JULY, 26 JULIE 1978 3965

No. 157 (Administrator's), 1978.

PROCLAMATION

NOTICE OF CORRECTION.

Administrator's Proclamation 90 of 1978 is hereby amended by the substitution for the figures (xxxvii) of the figures (xxxviii), when it appears in paragraph 3 of the scheme clauses.

PB. 4-14-2-1355-5

No. 157 (Administrateurs-), 1978.

PROKLAMASIE

KENNISGEWING VAN VERBETERING.

Administrateursproklamasie 90 van 1978, word hiermee gewysig deur die syfers (xxxviii) te vervang met die syfers (xxxvii), waar dit in paragraaf 3 van die skemaklousules voorkom.

PB. 4-14-2-1355-5

No. 156 (Administrator's), 1978.

PROCLAMATION

Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act, 1967, to alter, suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section;

Now therefore I do hereby;

(1) in respect of Erf 77, situate in Bryanston Township, district Johannesburg held in terms of Deed of Transfer 29379/1969 remove conditions (e) and (q); and

(2) amend Northern Johannesburg Region Town-planning Scheme, 1958, by the rezoning of Erf 77, Bryanston Township, from "Special Residential" with a density of "One dwelling per erf" to "Special Residential" with a density of "One dwelling per 40 000 sq. ft." and which amendment scheme will be known as Amendment Scheme 1076 as indicated on the annexed Map 3 and the scheme clauses.

Given under my Hand at Pretoria, this 28th day of June, One thousand Nine hundred and Seventy-eight.

S. G. J. VAN NIEKERK,
Administrator of the Province Transvaal.
PB. 4-14-2-207-29

NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMENDMENT SCHEME 1076.

The Northern Johannesburg Region Town-planning Scheme, 1958, approved by virtue of Administrator's Proclamation 228 dated 11 November, 1959, is hereby further amended and altered in the following manner: —

1. The map, as shown on Map 3, Amendment Scheme 1076.

2. Clause 5, Table 'A', Column I, Part I, by the addition of the following number: 584.

No. 156 (Administrateurs-), 1978.

PROKLAMASIE

Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, aan my verleen is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef;

So is dit dat ek;

(1) met betreking tot Erf 77, geleë in dorp Bryanston, distrik Johannesburg gehou kragtens Akte van Transport 29379/1969 voorwaardes (e) en (q) ophef; en

(2) Noordelike Johannesburgstreek-dorpsaanlegskema, 1958, wysig deur die hersonering van Erf 77, dorp Bryanston van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 40 000 vk. vt." welke wysigingskema bekend staan as Wysigingskema 1076 soos aangedui op die bygaande Kaart 3 en die skemaklousules.

Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 28ste dag van Junie, Eenduisend Negehonderd Agt-en-sewentig.

S. G. J. VAN NIEKERK,
Administrateur van die Provinsie Transvaal.
PB. 4-14-2-207-29

NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK-WYSIGINGSKEMA 1076.

Die Noordelike Johannesburgstreek-dorpsaanlegskema, 1958, goedgekeur kragtens Administrateursproklamasie 228 gedateer 11 November 1959, word hiermee soos volg verder verander en gewysig:

1. Die kaart, soos aangetoon op Kaart 3, Wysigingskema 1076.

2. Klousule 5, Tabel 'A', Kolom I, Deel I, deur die byvoeging van die volgende nommer: 584.

NORTHERN JOHANNESBURG REGIONAL AMENDMENT SCHEME 1076
NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK WYSIGINGSKEMA

MAP KAART 3

SCALE 1:5000 SKAAL / Sheet / Vel



Erf 77 BRYANSTON TOWNSHIP / DORP

NOTA DIGTHEIDSKLEUR AANGETOON IN GRYS
VOORGESTELDE PAAIE AANGETOON IN ROOI

NOTE DENSITY COLOUR SHOWN IN GREY
PROPOSED ROADS SHOWN IN RED

REFERENCE / VERWYSING

PROPOSED NEW STREETS AND WIDENINGS
VOORGESTELDE NUWE STRATE EN VERBREDINGS

USE ZONE / GEBRUIKSTREEK

Density colour / Digtheidskleur — SPECIAL RESIDENTIAL / SPESIALE WOON

DENSITY ZONE / DIGTHEIDSTREEK

ONE DWELLING PER 40 000 sq ft
EEN WOONHUIS PER 40 000 vk vt

No. 158 (Administrator's), 1978.

PROCLAMATION

Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act, 1967, to alter, suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section;

Now therefore I do hereby, in respect of Erf 1228, situate in Horison Extension 1 Township, district Roodepoort held in terms of Deed of Transfer F.12122/1968 remove condition 2(j)(i).

Given under my Hand at Pretoria, this 28th day of June, One thousand Nine hundred and Seventy-eight.

S. G. J. VAN NIEKERK,
Administrator of the Province Transvaal.
PB. 4-14-2-618-1

No. 158 (Administrateurs-), 1978.

PROKLAMASIE

Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, aan my verleen is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef;

So is dit dat ek, met betrekking tot Erf 1228 geleë in dorp Horison Uitbreiding 1, distrik Roodepoort gehou kragtens Akte van Transport F.12122/1968 voorwaarde 2(j)(i) ophef.

Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 28ste dag van Junie, Eenduisend Negehonderd Agt-en-sewentig.

S. G. J. VAN NIEKERK,
Administrateur van die Provinsie Transvaal.
PB. 4-14-2-618-1

No. 159 (Administrator's), 1978.

PROCLAMATION

Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act, 1967, to alter, suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section;

Now therefore I do hereby, in respect of Erf 250, situate in Lynnwood Ridge Township, Registration Division J.R., Transvaal, held in terms of Deed of Transfer T.5123/1977, remove conditions IV(a), (b) and (c).

Given under my Hand at Pretoria, this 12th day of July, One thousand Nine hundred and Seventy-eight.

D. S. V.D. M. BRINK,
Deputy Administrator of the Province Transvaal.
PB. 4-14-2-2562-3

No. 159 (Administrateurs-), 1978.

PROKLAMASIE

Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, aan my verleen is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef;

So is dit dat ek, met betrekking tot Erf 250, geleë in dorp Lynnwood Ridge, Registrasie Afdeling J.R., Transvaal, gehou kragtens Aktes van Transport T.5123/1977, voorwaarde IV(a), (b) en (c) ophef.

Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 12de dag van Julie, Eenduisend Negehonderd Agt-en-sewentig.

D. S. V.D. M. BRINK,
Wnde. Administrateur van die Provinsie Transvaal.
PB. 4-14-2-2562-3

No. 160 (Administrator's), 1978.

PROCLAMATION

Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act, 1967, to alter, suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section;

Now therefore I do hereby;

(1) in respect of Erf 86, situate in Vanderbijlpark North West Extension 7, (Industrial) Township, district Vanderbijlpark, held in terms of Deed of Transfer 21867/1972, remove condition G; and

(2) amend Vanderbijlpark Town-planning Scheme 1, 1961, by the rezoning of Erf 86, Vanderbijlpark North West Extension 7 (Industrial) Township, from "Special Industrial" to "Special" for the uses as set out in the attached scheme clauses and which amendment scheme will be known as Amendment Scheme 1/63 as indicated on the annexed Map 3 and the scheme clauses.

Given under my Hand at Pretoria, this 16th day of June, One thousand Nine hundred and Seventy-eight.

S. G. J. VAN NIEKERK,
Administrator of the Province Transvaal.
PB. 4-14-2-1355-3

No. 160 (Administrateurs-), 1978.

PROKLAMASIE

Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, aan my verleen is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef;

So is dit dat ek;

(1) met betrekking tot Erf 86 geleë in die dorp Vanderbijlpark Noord Wes Uitbreiding 7 (Nywerheids) gehou kragtens Akte van Transport 21867/1972, distrik Vanderbijlpark, voorwaarde G ophef; en

(2) Vanderbijlpark-dorpsaanlegskema 1, 1961, wysig deur die hersonering van Erf 86, dorp Vanderbijlpark, Noord Wes Uitbreiding 7, (Nywerheids) van "Spesiale Nywerheid" tot "Spesiaal" vir die gebruike soos uiteengesit in die aangehegte skemaklousules welke wysigingskema bekend staan as Wysigingskema 1/63 soos aangedui op die bygaande Kaart 3 en die skemaklousules.

Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 16de dag van Junie, Eenduisend Negehonderd Agt-en-sewentig.

S. G. J. VAN NIEKERK,
Administrateur van die Provinsie Transvaal.
PB. 4-14-2-1355-3

VANDERBIJLPARK AMENDMENT SCHEME 1/63.

The Vanderbijlpark Town-planning Scheme 1961, approved by virtue of Administrator's Proclamation 88, dated 14 March, 1962, is hereby further amended and altered in the following manner:

1. The map, as shown on Map 3, Amendment Scheme 1/63.

2. Clause 15(a), Table "D", Use Zone XV (Special), by the addition of the following to Columns (3), (4) and (5):

(3)	(4)	(5)
XL. *Vanderbijlpark North West Extension 7 (Industrial) Township Erf 86*		
Industrial buildings, noxious industrial buildings, warehouses, business premises.	Special buildings, residential buildings, dwelling houses, public garages, cafes, fish frying and the retail sale of fish, the sale on the erf of goods wholly or partially manufactured, processed or assembled thereon and other goods not manufactured, processed or assembled on the erf, but to the opinion of the Council forms part of or are incidental to the sale of and/or are for use in or with goods manufactured wholly or in part or processed or assembled on the erf.	Other uses not under Columns (3) and (4)

3. Clause 15(a), Table "D", with the further addition of the following proviso:

The following conditions shall be applicable to Erf 86, Vanderbijlpark North West Extension 7 (Industrial) Township:

XXXIX (a) The erf shall only be used for industrial buildings, noxious industrial buildings, warehouses, business premises and with the special consent of the Council for special buildings, residential buildings, dwelling houses, public garages, cafes, fish frying and the retail sale of fish and the sale on the erf of goods wholly or partially manufactured, processed or assembled thereon and other goods not manufactured, processed or assembled on the erf but to the opinion of the Council forms part of or are incidental to the sale of and/or are for use in or with goods manufactured wholly or in part or processed or assembled on the erf.

(b) Parking shall be provided on the erf to the satisfaction of the Council.

(c) All loading and off-loading of goods shall be done on the erf to the satisfaction of the Council.

VANDERBIJLPARK-WYSIGINGSKEMA 1/63.

Die Vanderbijlpark-dorpsaanlegskema 1961, goedgekeur kragtens Administrateursproklamasie 88, gedateer 14 Maart 1962, word hiermee soos volg verder gewysig en verander:

1. Die kaart, soos aangetoon op Kaart 3, Wysigingskema 1/63.

2. Klousule 15(a), Tabel "D", Gebruikstreek XV (Spesiaal), deur die byvoeging van die volgende tot Kolomme (3), (4) en (5):

(3)	(4)	(5)
XL. *Vanderbijlpark Noord Wes Uitbreiding 7 (Nywerheids) dorp Erf 86*		
Nywerheidsgeboue, geboue vir hinderlike bedrywe, pakhuise en besigheidsgeboue.	Spesiale geboue, woongeboue, woonhuise, publieke garage, kafees, visbraaiery en die kleinhandel verkoop van vis, verkoop van goedere geheel of gedeeltelik op die erf vervaardig, bewerk of gemonteer of enige ander goedere wat alhoewel nie op die erf vervaardig, bewerk of gemonteer nie, na die mening van die Raad wel deel uitmaak van of verbonde is aan die verkoop van en/of gebruik saam met goedere wat geheel of gedeeltelik op die erf vervaardig, bewerk of gemonteer word.	Ander gebruike nie onder Kolomme (3) en (4) nie.

3. Klousule 15(a), Tabel "D", deur die byvoeging van die volgende verdere voorbehoudsbepaling:

Die volgende voorwaardes sal van toepassing wees op Erf 86, Vanderbijlpark Noord Wes Uitbreiding 7 (Nywerheids) dorp:

XXXIX (a) Die erf mag slegs gebruik word vir nywerheidsgeboue, geboue vir hinderlike bedrywe, pakhuise en besigheidsgeboue en met die spesiale toestemming van die Raad vir spesiale geboue, woongeboue, woonhuise, publieke garages, kafees, visbraaiery en die kleinhandel verkoop van vis, verkoop van goedere geheel of gedeeltelik op die erf vervaardig, bewerk of gemonteer of enige ander goedere wat alhoewel nie op die erf vervaardig, bewerk of gemonteer nie, na die mening van die Raad wel deel uitmaak van of verbonde is aan die verkoop van en/of gebruik saam met goedere wat geheel of gedeeltelik op die erf vervaardig, bewerk of gemonteer word.

(b) Parkering moet op die erf voorsien word tot bevrediging van die Raad.

(c) Alle op- en aflaai van goedere moet op die erf geskied tot bevrediging van die Raad.

KODE CODE 34 VANDERBIJLPARK DORPSAANLEGSKEMA TOWN PLANNING SCHEME KAART MAP 3 WYSIGINGSKEMA AMENDMENT SCHEME 1/54 (VEL SHEET 1 VAN OF 1 VEL SHEET)

SKAAL SCALE 1 2500



N

VERWYSING / REFERENCE

Gebruikstreek / Use Zone

SPESIAAL
SPECIAL

VIR GOEDKEURING AANBEVEEL
RECOMMENDED FOR APPROVAL

Voorsitter Dorperaad
Chairman Township Board

Pretoria 19

ERF 86 VANDERBIJLPARK NOORD-WES UITBR. 7 DORP
ERF 86 VANDERBIJLPARK NORTH WEST EXT. 7 TOWNSHIP

No. 161 (Administrator's), 1978.

PROCLAMATION

Under the powers vested in me by section 4 of the Local Authorities Roads Ordinance, 1904, read with section 80 of the Republic of South Africa Constitution Act, 1961, I do hereby proclaim the road as described in the Schedule hereto as a public road under the jurisdiction of the Town Council of Boksburg.

Given under my Hand at Pretoria, this 12th day of July, One thousand Nine hundred and Seventy-eight.

D. S. V.D. M. BRINK,
Deputy Administrator of the Province Transvaal.
PB. 3-6-6-2-8-19

SCHEDULE.

A road over —

(a) Portion 1 of the farm Mapleton No. 135-I.R. (Mapleton Agricultural Holdings Extension 1) as described by the letters ABCDEFGHJKLMNOPQ on Diagram S.G. No. A.4991/77.

(b) Remainder of Portion 61 of the farm Vlakplaats No. 138-I.R. as described by the letters ABCDEF on Diagram S.G. No. A.6144/77.

(c) Portion 63 of the farm Vlakplaats No. 138-I.R. as described by the letters EDGHJK on Diagram S.G. No. A.6144/77.

(d) Portion 64 of the farm Vlakplaats No. 138-I.R. as described by the letters HLMJ on Diagram S.G. No. A.6144/77.

(e) Portion 59 of the farm Vlakplaats No. 138-I.R. as described by the letters LNOM on Diagram S.G. No. A.6144/77.

(f) Portion 58 of the farm Vlakplaats No. 138-I.R. as described by the letters NPQRSTUO on Diagram S.G. No. A.6144/77.

(g) Portion 156 of the farm Vlakplaats No. 138-I.R. as described by the letters SVWXYZA'B'C'T on Diagram S.G. No. A.6144/77.

(h) Portion 171 of the farm Vlakplaats No. 138-I.R. as described by the letters FGEY on Diagram S.G. No. A.6144/77.

(i) Remainder of Portion 46 of the farm Klippoortjie No. 110-I.R. as described by the letters ABCDE on Diagram S.G. No. A.274/78.

No. 161 (Administrateurs-), 1978.

PROKLAMASIE

Kragtens die bevoegdhede aan my verleen by artikel 4 van die "Local Authorities Roads Ordinance," 1904, gelees met artikel 80 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1961, proklameer ek hierby die pad soos omskryf in die bygaande Bylae tot 'n publieke pad onder die regsbevoegdheid van die Stadsraad van Boksburg.

Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 12de dag van Julie, Eenduisend Negehonderd Agt-en-sewentig.

D. S. V.D. M. BRINK,
Wnde. Administrateur van die Provinsie Transvaal.
PB. 3-6-6-2-8-19

BYLAE.

'n Pad oor —

(a) Gedeelte 1 van die plaas Mapleton No. 135-I.R. (Mapleton Landbouhoewes Uitbreiding 1) soos aangedui deur die letters ABCDEFGHJKLMNOPQ op die Kaart L.G. No. A.4991/77.

(b) Restant van Gedeelte 61 van die plaas Vlakplaats No. 138-I.R. soos aangedui deur die letters ABCD EF op die Kaart L.G. No. A.6144/77.

(c) Gedeelte 63 van die plaas Vlakplaats No. 138-I.R. soos aangedui deur die letters EDGHJK op die Kaart L.G. No. A.6144/77.

(d) Gedeelte 64 van die plaas Vlakplaats No. 138-I.R. soos aangedui deur die letters HLMJ op die Kaart L.G. No. A.6144/77.

(e) Gedeelte 59 van die plaas Vlakplaats No. 138-I.R. soos aangedui deur die letters LNOM op die Kaart L.G. No. A.6144/77.

(f) Gedeelte 58 van die plaas Vlakplaats No. 138-I.R. soos aangedui deur die letters NPQRSTUO op die Kaart L.G. No. A.6144/77.

(g) Gedeelte 156 van die plaas Vlakplaats No. 138-I.R. soos aangedui deur die letters SVWXYZA'B' C'T op die Kaart L.G. No. A.6144/77.

(h) Gedeelte 171 van die plaas Vlakplaats No. 138-I.R. soos aangedui deur die letters FGEY op die Kaart L.G. No. A.6144/77.

(i) Restant van Gedeelte 46 van die plaas Klippoortjie No. 110-I.R. soos aangedui deur die letters ABC DE op die Kaart L.G. No. A.274/78.

ADMINISTRATOR'S NOTICES

Administrator's Notice 1046 26 July, 1978

BEDFORDVIEW MUNICIPALITY: AMENDMENT TO FINANCIAL BY-LAWS.

The Deputy Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Financial By-laws of the Bedfordview Municipality adopted by the Council under Administrator's Notice 659, dated 26 June, 1968, as amended, are hereby further amended by the substitution in section 15 for the figure "R300", where it occurs in the second proviso, of the figure "R800".

PB. 2-4-2-173-46

Administrator's Notice 1047 26 July, 1978

BEDFORDVIEW MUNICIPALITY: ADOPTION OF AMENDMENT TO STANDARD FINANCIAL BY-LAWS.

The Deputy Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes that the Village Council of Bedfordview has in terms of section 96*bis*(2) of the said Ordinance, adopted the amendment to the Standard Financial By-laws, published under Administrator's Notice 286, dated 19 March, 1969, as by-laws made by the said Council.

PB. 2-4-2-173-46

Administrator's Notice 1048 26 July, 1978

BOKSBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO REFUSE (SOLID WASTES) AND SANITARY BY-LAWS.

The Deputy Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Refuse (Solid Wastes) and Sanitary By-laws of the Boksburg Municipality, published under Administrator's Notice 120, dated 1 February, 1978, are hereby amended by the substitution for item 4 under the Schedule of the following:

"4. *Vacuum Tank Service.*

(1) For the removal of conservancy tank contents, per k*l* or part thereof:

(a) From private dwelling-houses: 75c.

(b) From all other premises: R1,20.

(2) Minimum charge, per tank serviced, per month: R6."

PB. 2-4-2-81-8

ADMINISTRATEURSKENNISGEWINGS

Administrateurskennisgewing 1046 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT BEDFORDVIEW: WYSIGING VAN FINANSIËLE VERORDENINGE.

Die waarnemende Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Finansiële Verordeninge van die Munisipaliteit Bedfordview, deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 659 van 26 Junie 1968, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur in artikel 15 die syfer "R300", waar dit in die tweede voorbehoudsbepaling voorkom, deur die syfer "R800" te vervang.

PB. 2-4-2-173-46

Administrateurskennisgewing 1047 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT BEDFORDVIEW: AANNAME VAN WYSIGING VAN STANDAARD-FINANSIËLE VERORDENINGE.

Die waarnemende Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Dorpsraad van Bedfordview ingevolge artikel 96*bis*(2) van genoemde Ordonnansie, die wysiging van die Standaard-Finansiële Verordeninge, afgekondig by Administrateurskennisgewing 286 van 19 Maart 1969, aangeneem het as verordeninge wat deur genoemde Raad opgestel is.

PB. 2-4-2-173-46

Administrateurskennisgewing 1048 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT BOKSBURG: WYSIGING VAN VERORDENINGE BETREFFENDE VASTE AFVAL EN SANITEIT.

Die Waarnemende Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Verordeninge Betreffende Vaste Afval en Saniteit van die Munisipaliteit Boksburg, afgekondig by Administrateurskennisgewing 120 van 1 Februarie 1978, word hierby gewysig deur item 4 onder die Bylae deur die volgende te vervang:

"4. *Vakuumtenkdiens.*

(1) Vir die verwydering van die inhoud van opgaartenks, per k*l* of gedeelte daarvan:

(a) Vanaf private woonhuise: 75c.

(b) Vanaf alle ander persele: R1,20.

(2) Minimum vordering, per tenk wat bedien word, per maand: R6."

PB. 2-4-2-81-8

Administrator's Notice 1049 26 July, 1978

BOKSBURG MUNICIPALITY: ADOPTION OF AMENDMENT TO STANDARD MILK BY-LAWS.

The Deputy Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes that the Town Council of Boksburg has in terms of section 96*bis*(2) of the said Ordinance, adopted the amendment to the Standard Milk By-laws, published under Administrator's Notice 329, dated 8 March, 1978, as by-laws made by the said Council.

PB. 2-4-2-28-8

Administrator's Notice 1050 26 July, 1978

EVANDER MUNICIPALITY: AMENDMENT TO WATER SUPPLY BY-LAWS.

The Deputy Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Tariff of Charges under Part III of Schedule 1, published under Administrator's Notice 1240, dated 8 September, 1971, as amended, and which in terms of *Proclamation 109 (Administrator's), 1972, read with* section 159*bis*(1)(c) of the said Ordinance, became the by-laws of the Town Council of Evander, are hereby further amended by *the substitution in items 1 and 2* for the figures "25c" and "14c" of the figures "26c" and "17c" respectively.

PB. 2-4-2-104-154

Administrator's Notice 1051 *26 July, 1978*

CORRECTION NOTICE.

JOHANNESBURG MUNICIPALITY: MARKET BY-LAWS.

Administrator's Notice 520, dated 12 April, 1978, is hereby corrected by the substitution in section 23(2) in the Afrikaans text for the word "een" of the word "geen".

PB. 2-4-2-62-2

Administrator's Notice 1052 26 July, 1978

KLERKSDORP MUNICIPALITY: AMENDMENT TO BY-LAWS FOR THE REGULATION OF LOANS AND BURSARIES FROM THE BURSARY LOAN FUND.

The Deputy Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The By-laws for the Regulation of Loans and Bursaries from the Bursary Loan Fund of the Klerksdorp *Municipality, published under* Administrator's Notice

Administrateurskennisgewing 1049 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT BOKSBURG: AANNAME VAN WYSIGING VAN STANDAARDMELKVERORDENINGE.

Die Waarnemende Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Boksburg ingevolge artikel 96*bis*(2) van genoemde Ordonnansie, die wysiging van die Standaardmelkverordeninge, afgekondig by Administrateurskennisgewing 329 van 8 Maart 1978, aangeneem het as verordeninge wat deur genoemde Raad opgestel is.

PB. 2-4-2-28-8

Administrateurskennisgewing 1050 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT EVANDER: WYSIGING VAN WATERVOORSIENINGSVERORDENINGE.

Die Waarnemende Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Tarief van Gelde onder Deel III van Bylae 1, afgekondig by Administrateurskennisgewing 1240 van 8 September, 1971, soos gewysig, en wat ingevolge Proklamasie 109 (*Administrateurs-*), 1972, gelees met artikel 159*bis*(1)(c) van genoemde Ordonnansie, die verordeninge van die Stadsraad van Evander geword het, *word hierby verder gewysig deur in items 1 en 2 die* syfers "25c" en "14c" onderskeidelik deur die syfers "26c" en "17c" te vervang.

PB. 2-4-2-104-154

Administrateurskennisgewing 1051 26 Julie 1978

KENNISGEWING VAN VERBETERING.

MUNISIPALITEIT JOHANNESBURG: MARKVERORDENINGE.

Administrateurskennisgewing 520 van 12 April 1978 word hierby verbeter deur in artikel 23(2) die woord "een" deur die woord "geen" te vervang.

PB. 2-4-2-62-2

Administrateurskennisgewing 1052 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT KLERKSDORP: WYSIGING VAN VERORDENINGE VIR DIE REGULERING VAN LENINGS EN BEURSE UIT DIE BEURSLENINGSFONDS.

Die Waarnemende Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike *Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit*, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Verordeninge vir die Regulering van Lenings en Beurse uit die Beursleningsfonds van die Munisipaliteit Klerksdorp, afgekondig by Administrateurskennis-

719, dated 14 October, 1959, as amended, are hereby further amended as follows:

1. By the substitution for paragraph (a) of section 2 of the following:

"(a) As many loans, each of which shall not exceed the sum of R1 200 per annum, as the funds available permit for obtaining the Bachelor's Degree in Civil, Electrical, Mechanical Engineering or Parks and Recreation Administration as the Council in its discretion may decide;".

2. By the substitution for section 8 of the following:

"8. Upon completion of any course of study as contemplated by these by-laws, the Council may, in its sole discretion require that the recipient of any loan shall forthwith enter into the Council's service for a period of 3 years or for such period for which the bursary loan as intended in section 21 has been granted, and if the Council so requires, the recipient shall be compelled to enter into the service of the Council forthwith. Subject to the Council's conditions of service and compliance therewith, any appointment so made, shall be on the relevant salary scale applicable to the position which the appointee's qualifications justify."

3. By the substitution for section 9 of the following:

"9. Subject to the provisions of sections 11, 13, 14 and 22, the loan shall be interest free.".

4. By the substitution in sections 11, 13 and 14 for the expressions "5 per cent", "5 per cent" and "8½ per cent" of the expression "9,5 %".

5. By the substitution in section 14 of the Afrikaans text for the word "bepaal" of the word "voorsien".

6. By the substitution in section 16 for the word "his" of the word "any".

7. By the insertion after section 21 of the following and the renumbering of the existing section 22 to read 23:

"22. In the event of the Council not requiring that the recipient of a loan enter into the Council's service upon completion of any course of study as contemplated by these by-laws for the period provided for in section 8, the total loan amount together with interest at 4 % thereon, shall be repaid in equal monthly instalments, in arrear, to the Town Treasurer over a period of 5 years calculated from the first day of the year following the year in which the recipient completed his studies."

PB. 2-4-2-121-17

Administrator's Notice 1053 26 July, 1978

LYDENBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO SANITARY AND REFUSE REMOVAL TARIFF.

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Sanitary and Refuse Removal Tariff of the Lydenburg Municipality, published under Administrator's Notice 690, dated 20 August, 1952, as amended,

gewing 719 van 14 Oktober 1959, soos gewysig, word hierby verder soos volg gewysig:

1. Deur paragraaf (a) van artikel 2 deur die volgende te vervang:

"(a) Soveel lenings wat elk nie 'n bedrag van R1 200 per jaar oorskry nie, as waarvoor fondse beskikbaar is, vir die verwerwing van die Baccalaureus Graad in Siviele, Elektrotegniese, Meganiese Ingenieurswese of Parke- en Ontspanningsadministrasie soos die Raad na goeddunke besluit;".

2. Deur artikel 8 deur die volgende te vervang:

"8. Na voltooiing van enige studiekursus soos deur hierdie verordeninge beoog word, kan die Raad in sy uitsluitlike diskresie vereis dat die lener onverwyld in die Raad se diens tree vir 'n tydperk van 3 jaar of vir sodanige tydperk as waarvoor die beurslening bedoel in artikel 21 toegeken is, en indien die Raad aldus vereis is die lener verplig om onverwyld in die Raad se diens te tree. Onderworpe aan die Raad se diensvoorwaardes en nakoming daarvan, geskied enige sodanige aanstelling op die betrokke salarisskaal van toepassing op die betrekking wat die kwalifikasie van die lener regverdig."

3. Deur artikel 9 deur die volgende te vervang:

"9. Onderworpe aan die bepalings van artikels 11, 13, 14 en 22, is die lening rentevry."

4. Deur in artikels 11, 13 en 14 die uitdrukkings "5 persent", "5 persent" en "8½ persent" deur die uitdrukking "9,5 %" te vervang.

5. Deur in artikel 14 die woord "bepaal" deur die woord "voorsien" te vervang.

6. Deur in artikel 16 die woord "sy" deur die woord "enige" te vervang.

7. Deur na artikel 21 die volgende in te voeg en die bestaande artikel 22 te hernommer 23:

"22. Indien die Raad nie vereis dat die lener na voltooiing van enige studiekursus soos deur hierdie verordeninge beoog word, in diens van die Raad tree vir die tydperk soos voorsien in artikel 8 nie, is die totale lening tesame met rente teen 4 % daarop terugbetaalbaar in gelyke maandelikse paaiemente agteruit aan die Stadstesourier oor 'n tydperk van 5 jaar bereken van die eerste dag wat volg op die jaar waarin die lener sy studies voltooi het."

PB. 2-4-2-121-17

Administrateurskennisgewing 1053 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT LYDENBURG: WYSIGING VAN SANITÊRE- EN VULLISVERWYDERINGSTARIEF.

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Sanitêre- en Vullisverwyderingstarief van die Munisipaliteit Lydenburg, afgekondig by Administrateurskennisgewing 690 van 20 Augustus 1952, soos gewysig,

is hereby further amended by the substitution in items 1 and 2 for the figures "R6" and "R1,75" of the figures "R6,90" and "R2" respectively.

PB. 2-4-2-81-42

Administrator's Notice 1054 26 July, 1978

LYDENBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO DRAINAGE BY-LAWS.

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Drainage By-laws of the Lydenburg Municipality, adopted by the Council under Administrator's Notice 356, dated 15 March, 1978, are hereby amended by the substitution in the last line of the introductory paragraph under General, Part I of the Tariff of Charges under the Schedule for the expression "follows:" of the expression "set out in this Schedule plus a surcharge of 15 %:".

PB. 2-4-2-34-42

Administrator's Notice 1055 26 July, 1978

LYDENBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO VACUUM REMOVAL BY-LAWS.

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Vacuum Removal By-laws of the Lydenburg Municipality published under Administrator's Notice 616, dated 14 November, 1934, as amended, are hereby further amended by amending section 14 by —

(a) the substitution in subsection (1) for the figure "R6" of the figure "R6,90"; and

(b) the substitution in subsection (2)(a), (b) and (c) for the figures "65c", "R1" and "R6,50" of the figures "70c", "R1,20" and "R7,50" respectively.

PB. 2-4-2-153-42

Administrator's Notice 1056 26 July, 1978

MACHADODORP MUNICIPALITY: ADOPTION OF AMENDMENT TO STANDARD ELECTRICITY BY-LAWS.

The Deputy Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes that the Village Council of Machadodorp has in terms of section 96*bis*(2) of the said Ordinance, adopted the amendment to the Standard Electricity By-laws, published under Administrator's Notice 264, dated 1 March, 1978, as by-laws made by the said Council.

PB. 2-4-2-36-62

word hierby verder gewysig deur in items 1 en 2 die syfers "R6" en "R1,75" onderskeidelik deur die syfers "R6,90" en "R2" te vervang.

PB. 2-4-2-81-42

Administrateurskennisgewing 1054 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT LYDENBURG: WYSIGING VAN RIOLERINGSVERORDENINGE.

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Rioleringsverordeninge van die Munisipaliteit Lydenburg deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 356 van 15 Maart 1978, word hierby gewysig deur in die laaste lyn van die inleidende paragraaf onder Algemeen, Deel I van die Tarief van Gelde onder die Bylae die uitdrukking "volg:" deur die uitdrukking "uiteengesit in hierdie Bylae plus 'n toeslag van 15 %:" te vervang.

PB. 2-4-2-34-42

Administrateurskennisgewing 1055 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT LYDENBURG: WYSIGING VAN VAKUUMTENKVERWYDERINGSVERORDENINGE.

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Vakuumtenk Verwydering Verordeninge van die Munisipaliteit Lydenburg, afgekondig by Administrateurskennisgewing 616 van 14 November 1934, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur artikel 14 te wysig deur —

(a) in subartikel (1) die syfer "R6" deur die syfer "R6,90" te vervang; en

(b) in subartikel (2)(a), (b) en (c) die syfers "65c", "R1" en "R6,50" onderskeidelik deur die syfers "70c", "R1,20" en "R7,50" te vervang.

PB. 2-4-2-153-42

Administrateurskennisgewing 1056 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT MACHADODORP: AANNAME VAN WYSIGING VAN STANDAARD ELEKTRISITEITSVERORDENINGE.

Die Waarnemende Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Dorpsraad van Machadodorp ingevolge artikel 96*bis*(2) van genoemde Ordonnansie, die wysiging van die Standaardelektrisiteitsverordeninge, afgekondig by Administrateurskennisgewing 264 van 1 Maart 1978, aangeneem het as verordeninge wat deur genoemde Raad opgestel is.

PB. 2-4-2-36-62

Administrator's Notice 1057 26 July, 1978

MACHADODORP MUNICIPALITY: AMENDMENT TO TARIFF OF CHARGES FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY.

The Deputy Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Tariff of Charges for the supply of electricity of the Machadodorp Municipality, published under Part III of Administrator's Notice 780, dated 7 September, 1955, as amended, is hereby further amended by the substitution in item 8 for the expression "40%" of the expression "50 %".

The provisions in this notice contained, shall be deemed to have come into operation on 1 June, 1978.

PB. 2-4-2-36-62

Administrateurskennisgewing 1057 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT MACHADODORP: WYSIGING VAN TARIEF VAN GELDE VIR DIE LEWERING VAN ELEKTRISITEIT.

Die Waarnemende Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Tarief van Gelde vir die lewering van elektrisiteit van die Munisipaliteit Machadodorp, afgekondig onder Deel III van Administrateurskennisgewing 780 van 7 September 1955, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur in item 8 die uitdrukking "40%" deur die uitdrukking "50 %" te vervang.

Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat, word geag op 1 Junie 1978 in werking te getree het.

PB. 2-4-2-36-62

Administrator's Notice 1058 26 July, 1978

PHALABORWA MUNICIPALITY: AMENDMENT TO TRAFFIC BY-LAWS.

The Deputy Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, read with section 166 of the Road Traffic Ordinance, 1966, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the first-mentioned Ordinance.

The Traffic Regulations, published under Administrator's Notice 135, dated 25 February, 1959, and made applicable *mutatis mutandis* to the Phalaborwa Municipality by Administrator's Notice 307, dated 20 April, 1960, as amended, are hereby further amended as follows:

1. By the deletion of sections 63 to 72 inclusive, 74 to 76 inclusive, 79 to 86 inclusive, 131, 132, 137, 138, and 140 to 148 inclusive.

2. By the substitution in section 95 for the expression "sections 78, 79 and 80" of the expression "section 78".

3. By the substitution for Schedule A under the Annexure of the following:

"SCHEDULE A.

Tariff of Licence Fees.

Nil."

PB. 2-4-2-98-112

Administrateurskennisgewing 1058 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT PHALABORWA: WYSIGING VAN VERKEERSVERORDENINGE.

Die Waarnemende Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, gelees met artikel 166 van die Ordonnansie op Padverkeer, 1966, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van eersgenoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Verkeersregulasies, afgekondig by Administrateurskennisgewing 135 van 25 Februarie 1959, en *mutatis mutandis* van toepassing gemaak op die Munisipaliteit Phalaborwa by Administrateurskennisgewing 307 van 20 April 1960, soos gewysig, word hierby verder soos volg gewysig:

1. Deur artikels 63 tot en met 72, 74 tot en met 76, 79 tot en met 86, 131, 132, 137, 138 en 140 tot en met 148 te skrap.

2. Deur in artikel 95 die uitdrukking "artikels 78, 79 en 80," deur die uitdrukking "artikel 78," te vervang.

3. Deur Bylae A onder die Aanhangsel deur die volgende te vervang:

"BYLAE A.

Tarief van Lisensiegelde.

Nul."

PB. 2-4-2-98-112

Administrator's Notice 1059 26 July, 1978

PRETORIA MUNICIPALITY: AMENDMENT TO AMBULANCE BY-LAWS.

The Deputy Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

Administrateurskennisgewing 1059 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT PRETORIA: WYSIGING VAN AMBULANSVERORDENINGE.

Die Waarnemende Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

The Ambulance By-laws of the Pretoria Municipality, published under Administrator's Notice 226, dated 1 April, 1959, as amended, are hereby further amended by the substitution for the Annexure of the following:

"ANNEXURE.

CHARGES FOR AMBULANCE SERVICES.

1. In respect of the urban area, i.e. where a trip is limited exclusively to the urban area, the charge per trip shall be calculated as follows:

Type of Service	*Whites*	*Non-Whites*
	R	R
Indigents	Free of charge	Free of charge
Street accidents	Free of charge	Free of charge
Other cases:		
Cash	8,00	3,00
On account	13,00	5,00:

Provided that should an account be settled within 30 days of the date of the account, such payment shall be regarded as cash payment.

2. In respect of an outside area, i.e. where a trip includes any one or more points of call in an outside area, the charge per trip shall be calculated according to a dual charge as follows:

Charge	*Whites*	*Non-Whites*
	R	R
A basic charge of	20,00	10,00
plus a charge (for total distance) per km	,80	,50."

The provisions in this notice contained, shall come into operation on 1 September, 1978.

PB. 2-4-2-7-3

Administrator's Notice 1060 26 July, 1978

BOKSBURG MUNICIPALITY: APPOINTMENT OF COMMISSION OF INQUIRY.

The Administrator hereby publishes, in terms of section 6 of the "Local Authorities Roads Ordinance", 1904 (Ordinance 44 of 1904), read together with section 3(1) and (4) of the Ordinance on Commissions of Inquiry, 1960 (Ordinance 9 of 1960), that he has, in terms of the said sections, appointed Mr. C. J. Hattingh as a Commission of Inquiry to enquire into and report upon the proposals of the Town Council of Boksburg to proclaim a road as described in the Schedule hereby.

PB. 3-6-6-2-8-34

SCHEDULE.

A road along the south-eastern boundaries of Remainder of Portion 211 and of Portion 69 extending from the northern boundary of Portion 269 in a north-

Die Ambulansverordeninge van die Munisipaliteit Pretoria, afgekondig by Administrateurskennisgewing 226 van 1 April 1959, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur die Aanhangsel deur die volgende te vervang:

"AANHANGSEL.

TARIEF VIR AMBULANSDIENSTE.

1. Ten opsigte van die stadsgebied, d.i. waar 'n rit *uitsluitlik tot die stadsgebied beperk word, word die* koste per rit soos volg bereken:

Soort Diens	*Blankes*	*Nie-Blankes*
	R	R
Behoeftiges	Gratis	Gratis
Straatongelukke	Gratis	Gratis
Ander gevalle:		
Kontant	8,00	3,00
Op rekening	13,00	5,00:

Met dien verstande dat indien 'n rekening binne 30 dae van die datum van die rekening af vereffen word, dit as kontantbetaling beskou word.

2. Ten opsigte van 'n buitegebied, d.i. waar 'n rit die aandoen by 'n punt of punte in 'n buitegebied insluit, word die koste per rit ooreenkomstig 'n tweeledige tarief soos volg bereken:

Heffing	*Blankes*	*Nie-Blankes*
	R	R
'n Basiese heffing van	20,00	10,00
plus 'n heffing (vir die totale afstand) per km	,80	,50."

Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat, tree op 1 September 1978 in werking.

PB. 2-4-2-7-3

Administrateurskennisgewing 1060 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT BOKSBURG: BENOEMING VAN KOMMISSIE VAN ONDERSOEK.

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 6 van die "Local Authorities Roads Ordinance", 1904 (Ordonnansie 44 van 1904), saamgelees met artikel 3(1) en (4) van die Ordonnansie op Kommissie van Ondersoek, 1960 (Ordonnansie 9 van 1960), dat hy ingevolge genoemde artikels mnr. C. J. Hattingh benoem tot 'n Kommissie van Ondersoek om ondersoek in te stel en verslag te doen oor die voorneme van die Stadsraad van Boksburg om 'n pad te proklameer soos in die Bylae hierby omskryf.

PB. 3-6-6-2-8-34

BYLAE.

'n Pad langs die suidoostelike grense van die Restant van Gedeelte 211 en van Gedeelte 69 wat vanaf die noordelike grens van Gedeelte 269 in 'n noordoostelike

easterly direction to the intersection of Cabernet and Miranda Streets at the south-west corner of Ravensklip Extension No. 3 Township. Over the Remainder of Portion 211, the proposed road is 16 metres wide; over Portion 69 the proposed road covers a triangle of land in the most southerly corner of the said portion having dimensions of 16 metres on the south-western boundary and 27 metres on the south-western boundary of Portion 69.

Administrator's Notice 1061 26 July, 1978

RANDBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO BY-LAWS RELATING TO THE STORAGE, USE AND HANDLING OF FLAMMABLE LIQUIDS AND SUBSTANCES.

1. The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The By-laws Relating to the Storage, Use and Handling of Flammable Liquids and Substances of the Randburg Municipality, published under Administrator's Notice 709, dated 2 June, 1976, are hereby amended by amending section 6(1) by —

(a) the substitution in the introductory paragraph for the expression "quantities:-" of the folowing:
"quantities, unless such person is in possession of a certificate of registration in respect of such premises issued in terms of these by-laws:"; and

(b) the substitution for paragraph (b) of the following:
"(b) Class B flammable liquid — a total quantity of 400 litres.".

2. The Carbide By-laws of the Randburg Municipality, published under Administrator's Notice 1221, dated 16 July, 1975, are hereby revoked.

PB. 2-4-2-49-132

Administrator's Notice 1062 26 July, 1978

RUSTENBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO BUILDING BY-LAWS.

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Building By-laws of the Rustenburg Municipality, adopted by the Council under Administrator's Notice 433, dated 6 April, 1977, as amended, are hereby further amended as follows:

1. By amending the Index by —

(a) the deletion of sections 50, 95, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 308, 309, 310, 312, 313 and 356;

rigting strek tot by die kruising van Cabernet- en Mirandastraat aan die suidwestelike hoek van Ravensklip Uitbreiding No. 3 dorpsgebied. Oor die Restant van Gedeelte 211 is die voorgestelde pad 16 meter breed; oor Gedeelte 69 dek die voorgestelde pad 'n driehoekige stuk grond in die mees suidelike hoek van gemelde gedeelte met afmetings van 16 meter op die suidwestelike grens en 27 meter op die suidoostelike grens van Gedeelte 69.

Administrateurskennisgewing 1061 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT RANDBURG: WYSIGING VAN VERORDENINGE BETREFFENDE DIE OPBERGING, GEBRUIK EN HANTERING VAN VLAMBARE VLOEISTOWWE EN STOWWE.

1. Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Verordeninge Betreffende die Opberging, Gebruik en Hantering van Vlambare Vloeistowwe en Stowwe van die Munisipaliteit Randburg, afgekondig by Administrateurskennisgewing 709 van 2 Junie 1976, word hierby gewysig deur artikel 6(1) te wysig deur —

(a) in die inleidende paragraaf die woorde "tensy hy 'n registrasiesertifikaat ten opsigte van 'n perseel besit" deur die volgende te vervang:
"tensy sodanige persoon ten opsigte van sodanige perseel in besit is van 'n registrasiesertifikaat vir die perseel kragtens hierdie verordeninge uitgereik"; en

(b) paragraaf (b) deur die volgende te vervang:
"(b) Vlambare vloeistof, Klas B — altesaam 400 liter.".

2. Die Verordeninge Insake Karbied van die Munisipaliteit Randburg, afgekondig by Administrateurskennisgewing 1221 van 16 Julie 1975, word hierby herroep.

PB. 2-4-2-49-132

Administrateurskennisgewing 1062 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT RUSTENBURG: WYSIGING VAN BOUVERORDENINGE.

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Bouverordeninge van die Munisipaliteit Rustenburg, deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 433 van 6 April 1977, soos gewysig, word hierby verder soos volg gewysig:

1. Deur die Inhoudsopgawe te wysig deur —

(a) artikels 50, 95, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 308, 309, 310, 312, 313 en 356 te skrap;

(b) the substitution under section 60 for the words "Damp Course" of the words "Damp-Proofing of Floors and Walls";

(c) the substitution under section 82 for the words "Fire Walls" of the words "Separating and Dividing Walls";

(d) the substitution under section 216 for the words "Cat-heads, Cranes and Platforms" of the words "Cranes and Other Lifting Devices"; and

(e) the addition at the end thereof of the following:

"CHAPTER XVII.

FIRE PROTECTION.

Section

368 Definitions

FIRE EXTINGUISHING EQUIPMENT AND SERVICES.

369 Fire Extinguishing Equipment to be Installed

370 Approved Sprinkler Installations

371 Requirements for Hand Extinguishers

372 Requirements for Fitted Hose Reels

373 Requirements for Hydrant Valves

374 Requirements in regard to Service Pipes, if an Adequate Water Supply by the Council is Available

375 Incorporation of Pressure Vessel in Fire Extinguishing Systems

376 Hydrant Valve Installed at a Greater Height than that at which the Council can maintain an Adequate Water Supply

377 Position of Reflux Valve

378 Provision of Intercommunication Telephone System

379 Maintenance of Fire Extinguishing Systems, Equipment and Appliances

380 Fire Extinguishing Systems if Municipal Water is not Available or cannot be made Available

381 Fire Extinguishing Equipment during Construction

382 Fire Extinguishing Equipment during Demolition

383 Premises in which Oil is Heated

384 Fire Extinguishing Equipment Required for Changed Use, increased Area or Increased Height

385 Fire Hazards on Vacant Land or in Premises

386 Fire Extinguishing Equipment in Circumstances not Provided for

MEANS OF EXIT.

387 Public Buildings and Places of Assembly

388 Buildings Other than Public Buildings

389 Means of Exit from Shops

(b) die woord "Voglaag" by artikel 60 deur die woorde "Vogdigting van Vloere en Mure" te vervang;

(c) die woord "Brandmure" by artikel 82 deur die woorde "Skei- en Tussenmure" te vervang;

(d) die woorde "Kraanbalke, Hyskrane en Platforms" by artikel 216 deur die woorde "Hyskrane en Ander Hystoestelle" te vervang; en

(e) aan die einde daarvan die volgende by te voeg:

"HOOFSTUK XVII.

BRANDBEVEILIGING.

Artikel

368 Woordomskrywing

BRANDBLUSUITRUSTING EN -DIENSTE.

369 Brandblusuitrusting moet Geïnstalleer word

370 Goedgekeurde Sprinkelblusserstelsel

371 Vereistes vir Handblussers

372 Vereistes vir Gemonteerde Slangtolle

373 Vereistes vir Brandkrane

374 Vereistes in verband met Brandpype as 'n Toereikende Watertoevoer van die Raad Beskikbaar is

375 Inbou van 'n Drukhouer in 'n Brandblusstelsel

376 Brandkrane wat Hoër geïnstalleer is as die Hoogte waarop die Raad 'n Toereikende Watertoevoer kan handhaaf

377 Ligging van Terugslagklep

378 Verskaffing van Intertelefoonstelsels

379 Onderhoud van Brandblusstelsels, -uitrusting en -toestelle

380 Brandblusstelsels as Munisipale Water nie Beskikbaar is of Beskikbaar gestel kan word nie

381 Brandblusuitrusting Tydens Bouery

382 Brandblusuitrusting Tydens Slopingswerk

383 Persele waarin Olie verhit word

384 Brandblusuitrusting wat vereis word in die geval van 'n Verandering van Gebruike, Uitbreiding van die Oppervlakte of van die Hoogte

385 Brandgevare op Onbeboude Grond of in Persele

386 Brandblusuitrusting in Gevalle wat nie deur hierdie Verordeninge gedek word nie

UITGANGE.

387 Openbare Geboue en Plekke van Samekoms

388 Geboue, Uitgesonderd Openbare Geboue

389 Uitgange uit Winkels

390 Means of Exit from Rooms and Other Enclosed Spaces

391 Means of Exit from Basements, Cellars or Parts Thereof

392 Means of Exit from Internal Passages and Corridors

393 Accessibility of Exits from the Interior of a Building

394 Route to Point of Exit

395 Exit Routes and Directional Signs to be Lighted

396 Width of Passages, Corridors, Lobbies, Foyers, Vestibules or Stairways Forming Part of a Route of Exit

397 Prohibited Obstruction

398 Flame Spread Rating and Smoke Development Rating of Floor and Wall-Coverings, Ceilings and Suspended Ceilings

399 Emergency Electric Lighting System

400 Elimination of Dangerous Conditions

STAIRWAYS.

401 Occupant Load

402 Number of Stairways

403 Width of Stairways

404 Stairway Enclosures

405 Other Dimensions and Construction of Stairways

406 Protection of Stairways

407 Handrails

408 Headroom on Stairways

409 Material Used for Construction of Stairways

410 Doors, Windows and Other Openings in Stairway Enclosures

411 Stairways, Contained in a Service Core

412 Pressurisation and Ventilation of Stairways

413 Accessibility of Stairways

414 Termination of Required Stairways

415 Escalators not to be Regarded as Stairways

416 Escalators between Storeys

417 Ramps

LIFTS.

418 Dimensions of Lift-lobbies, Lift-foyers and Lift-vestibules

419 Stretcher and Fireman's Lifts

SMOKE AND DRAUGHT CONTROL AND FIRE STOPPING.

420 Lift Installations

421 Dumbwaiter

390 Uitgange uit Vertrekke en ander Ingeslote Ruimtes

391 Uitgange uit Kelderverdiepings, Kelders of Gedeeltes Daarvan

392 Uitgange uit Binnegange

393 Toeganklikheid van Uitgange uit 'n Gebou

394 Roete na Uitgangspunt

395 Uitgangsroetes en Rigtingwysers moet Verlig wees

396 Wydte van Gange, Binneportale, Voorportale, Vestibules of Trappe wat Deel van 'n Uitgangsroete is

397 Verbode Versperring

398 Vlamsprei- en Rookontwikkelingvermoë in die Geval van Vloer- en Muurbedekkings, Plafonne en Hangplafonne

399 Elektriese Noodverligtingstelsel

400 Uitskakeling van Gevaartoestande

TRAPPE.

401 Okkupantetal

402 Getal Trappe

403 Wydte van Trappe

404 Trapskagmure

405 Ander Afmetings en die Konstruksie van Trappe

406 Beveiliging van Trappe

407 Handrelings

408 Kopruimte van Trappe

409 Materiaal wat vir die Bou van Trappe gebruik word

410 Deure, Vensters en ander Openinge in Trapskagmure

411 Trappe in Geboupit

412 Drukreëling in en Ventilasie van Trappe

413 Toeganklikheid van Trappe

414 End van Voorgeskrewe Trappe

415 Roltrappe word nie as Trappe Beskou nie

416 Roltrappe tussen Verdiepings

417 Opritte

HYSERS.

418 Afmetings van Hyserbinneportale, -voorportale en -vestibules

419 Draagbaar- en Brandhysers

ROOK- EN TREKBEHEER EN BRANDAFDIGTING.

420 Hyserinstallasies

421 Kostipe Hyser

422 Chutes between Storeys

423 Ventilating — or Air Conditioning System

424 Fire Stopping of Concealed Spaces

GENERAL.

425 Malfunctioning of Fire Alarm Systems

426 Prohibited Occupation of Buildings

427 Penalty Clause."

2. By the insertion after section 15(8) of the following:

"(9)(a) In respect of the drawings referred to in subsection (1), the owner shall show or endorse thereon, or cause to be shown or endorsed thereon, the type or types of fire extinguishing appliances or equipment to be provided or installed and the position thereof, and the measures to be taken to prevent the spread of fire, heat and smoke or to prevent the concealment of an outbreak of fire.

(b) In addition to the requirements of paragraph (a), the Chief Officer, as defined in section 368 of these by-laws, may require the owner to furnish, or cause to be furnished, to him such additional information as he may deem necessary to show compliance with all relevant requirements of Chapter XVII of these by-laws or compliance with any decision given by the Chief Officer thereof."

3. By the insertion in section 33(2)(e) before the expression "fine of R100" of the word "maximum".

4. By the deletion of sections 50, 95, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 308, 309, 310, 312, 313 and 356.

5. By the substitution for section 82 of the following:

"Separating and Dividing Walls.

82.(1) Walls separating dwelling units which have floors, ceilings or roofs made of combustible materials, and walls separating semi-detached dwelling-houses shall be constructed as firewalls.

(2) Internal walls in buildings of the domestic class, other than the walls referred to in subsection (1), and walls dividing buildings of the office class into separate parts for occupation by different tenants, and all walls enclosing passageways used in common by such tenants, shall be made of non-combustible materials so constructed and installed as to have a fire-resistance rating as defined in section 368, of not less than one hour.

(3) All doorways in walls referred to in subsection (2) shall be fitted with doors having a fire resistance rating as defined in section 368 of not less than one half hour."

6. By the substitution for subsection (1) of section 84 of the following:

"(1)(a) Notwithstanding the provisions of section 82, where in any building any storey having a floor area greater than 950 m² contains separate rooms, dwelling units or offices for occupation by different tenants, such storey shall be divided into units each having a

422 Stortgeute tussen Verdiepings

423 Ventilasie- of Lugversorgingstelsel

424 Brandafdigting van Verskuilruimtes

ALGEMEEN.

425 Foutiewe Werking van Brandalarmstelsels

426 Verbode Okkupasie van Geboue

427 Strafbepaling."

2. Deur na artikel 15(8) die volgende in te voeg:

"(9)(a) Wat betref die tekeninge wat in subartikel (1) genoem word, moet die eienaar daarop aantoon of endosseer, of daarop laat aantoon of endosseer, watter soort of soorte brandblustoestelle of -uitrusting voorsien of verskaf gaan word en waar dit aangebring gaan word, asook die maatreëls wat getref word om brand-, hitte- en rookverspreiding te voorkom of om te voorkom dat 'n brand wat uitbreek, onopgemerk bly.

(b) Benewens die bepalings van paragraaf (a), kan die Brandweerhoof, soos in artikel 368 van hierdie verordeninge omskryf, van die eienaar vereis om aan hom sodanige bykomende inligting te verskaf of te laat verskaf wat hy nodig ag om te bewys dat daar aan die betrokke vereistes van Hoofstuk XVII van hierdie verordeninge of aan enige beslissing wat die Brandweerhoof ooreenkomstig daarvan gegee het, voldoen is."

3. Deur in artikel 33(2)(e) voor die uitdrukking "R100" die woord "hoogstens" in te voeg.

4. Deur artikels 50, 95, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 308, 309, 310, 312, 313 en 356 te skrap.

5. Deur artikel 82 deur die volgende te vervang:

"Skei- en Tussenmure.

82.(1) Mure tussen wooneenhede waarvan die vloere, plafonne of dakke van brandbare materiaal gemaak is, en die mure wat 'n skeiding vorm tussen halfvrystaande woonhuise, moet as brandmure opgerig word.

(2) Binnemure van geboue van die huishoudelike klas, buiten die mure waarna daar in subartikel (1) verwys word, en die mure waardeur geboue van die kantoorklas in afsonderlike seksies verdeel word sodat dit deur verskillende huurders geokkupeer kan word en alle mure wat die gemeenskaplike gange wat deur sodanige huurders gebruik word, omsluit, moet van niebrandbare materiaal gebou word en dit moet op so 'n manier gemaak en geïnstalleer word, dat dit 'n brandweerstandsvermoë, soos in artikel 368 omskryf, van minstens een uur het.

(3) Alle deuropeninge in die mure wat in subartikel (2) genoem word, moet deure in hê met 'n brandweerstandsvermoë, soos in artikel 368 omskryf, van minstens 'n halfuur."

6. Deur subartikel (1) van artikel 84 deur die volgende te vervang:

"(1)(a) Ondanks die bepalings van artikel 82, moet enige verdieping in enige gebou met 'n vloeroppervlakte groter as 950 m² wat uit afsonderlike vertrekke, wooneenhede of kantore bestaan wat vir okkupasie deur verskillende huurders bedoel is, in eenhede verdeel

floor area not greater than 950 m² separated from each other by walls made of fire-resisting materials: Provided that where, in the opinion of the Chief Officer, as defined in section 368, adequate arrangements are made and maintained to his satisfaction for lessening the danger of the spread of fire, units having a greater floor area may be permitted.

(b) Every doorway in any such wall shall be fitted with a selfclosing fire-resisting door.

(c) The floor of such storey and the floor of the storey immediately above shall be made of fire-resisting materials."

7. By the insertion after section 117(2)(b) of the following:

"(3) Where lifts are required in terms of subsection (2) such lifts shall comply with the requirements of section 419."

8. By the substitution in section 209(1) for the words "Except in" of the word "In".

9. By the substitution in the second line of section 286 for the word "to" of the word "of".

10. By the deletion of subsection (3) of section 341 and the renumbering of the remaining subsections to read (3), (4), (5), (6), (7) and (8) respectively.

11. By the substitution in section 367 for the figures "R50" and "R100" of the figures "R100" and "R300" respectively.

12. By the insertion after Chapter XVI of the following:

"CHAPTER XVII.

FIRE PROTECTION.

Definitions.

368. For the purpose of this chapter, unless the contents otherwise indicate —

'adequate' or 'adequately' means adequate or adequately in the opinion of the Chief Officer;

'approved' means approved by the Chief Officer;

'Chief Officer' means the person appointed by the Council as Chief Officer of its Fire Department and includes any person representing the Chief Officer in the administration of these by-laws;

'effective' or 'effectively' means effective or effectively in the opinion of the Chief Officer;

'fire alarm system' means any apparatus, whether or not connected to a fire station, designed to give warning of any fire, excessive smoke or heat;

'fire-resistance rating' of any part or component of a building means the time in hours or fractions thereof that such part or component as constructed and installed in that building will withstand fire exposure as determined by a test carried out by the South African Bureau of Standards or the National Building Research Institute;

word wat elk 'n vloeroppervlakte van hoogstens 950 m² het en wat van mekaar geskei word deur mure van brandbestande materiaal: Met dien verstande dat as daar na die mening van die Brandweerhoof, soos in artikel 368 omskryf, doeltreffende reëlings getref en gehandhaaf word ter vermindering van die gevaar van brandverspreiding, daar eenhede met 'n groter vloeroppervlakte toegelaat kan word.

(b) Elke deuropening in enige sodanige muur moet met 'n brandbestande selftoemaakdeur toegerus wees.

(c) Die vloer van sodanige verdieping en die vloer van die verdieping onmiddellik bokant sodanige verdieping moet van brandbestande materiaal gemaak wees."

7. Deur na artikel 117(2)(b) die volgende in te voeg:

"(3) As daar ingevolge subartikel (2) hysbakke verlang word, moet sodanige hysbakke aan die bepalings van artikel 419 voldoen."

8. Deur subartikel (1) van artikel 209 deur die volgende te vervang:

"(1) Geen verandakolomme word in of op enige straat of sypaadjie toegelaat in dié gedeelte van die munisipaliteit wat van tyd tot tyd deur die Raad omskryf word nie."

9. Deur in die tweede reël van artikel 286 van die Engelse teks die woord "to" deur die woord "of" te vervang.

10. Deur subartikel (3) van artikel 341 te skrap en die oorblywende subartikels onderskeidelik te hernommer (3), (4), (5), (6), (7) en (8).

11. Deur in artikel 367 die syfers "R50" en "R100" onderskeidelik deur die syfers "R100" en "R300" te vervang.

12. Deur na Hoofstuk XVI die volgende in te voeg:

"HOOFSTUK XVII.

BRANDBEVEILIGING.

Woordomskrywing.

368. Vir die toepassing van hierdie Hoofstuk, tensy uit die sinsverband anders blyk, beteken —

'brandalarmstelsel' enige stelsel, of dit met 'n brandweerstasie verbind is of nie, wat ontwerp is om te waarsku dat daar 'n brand, oormatige rook of hitte is;

'Brandweerhoof' die persoon wat die Raad as hoof van sy Brandweerafdeling aangestel het, en sluit in iemand wat die Brandweerhoof in die toepassing van hierdie verordeninge verteenwoordig;

'brandweerstandsvermoë' van enige deel of onderdeel van 'n gebou, die tyd in ure of gedeeltes daarvan wat sodanige deel of onderdeel soos dit gemaak en in die gebou geïnstalleer is, blootstelling aan vuur sal weerstaan, soos bepaal deur middel van 'n toets wat die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde of die Nasionale Bounavorsingsinstituut toegepas het;

'doeltreffend' doeltreffend na die mening van die Brandweerhoof;

'gedeelte van 'n verdieping' enige gedeelte van 'n verdieping wat doeltreffend van die res van sodanige verdiepings geskei word deur middel van materiaal wat

'flame spread rating' of a material means the measurement, expressed as a numeral of the comparative rate of spread of flame over the surface of the material as determined by a fire test carried out by the South African Bureau of Standards or the National Building Research Institute;

'height of building' means the vertical distance from the lowest ground level abutting on the building to a point at the average height of the ceiling of the topmost storey of the building, or if there is no ceiling, to a point at the average height of the roof structure;

'mezzanine' means any intermediate floor situated between a floor level and the floor level, ceiling or roof above, as the case may be: Provided that when the total gross floor area of all mezzanines occurring in any storey exceeds 33⅓% of the gross floor area of that storey, such mezzanines shall be considered as separate storeys;

'occupant load' —

(a) where a storey or part thereof is used for one purpose only, 'occupant load' means the number obtained by dividing the net occupiable floor area of the storey or part thereof by the relevant unit of area prescribed in the right hand column of the table appearing in Schedule A to this Chapter;

(b) where a storey or part thereof includes a section which is used for multiple purposes involving different activities at different times, 'occupant load' means the number obtained by dividing the net occupiable floor area of that section by that relevant unit of area prescribed in the right hand column of the table appearing in Schedule A to this Chapter which will involve the greater or greatest number of occupants envisaged by such different activities, as the case may be;

(c) where different areas in a storey or part thereof are used for multiple purposes at the same time, 'occupant load' means the sum of the numbers obtained by dividing the net occupiable floor area of each such different area in the storey or part thereof by the relevent unit of area prescribed in the right hand column of the table appearing in Schedule A to this Chapter;

In determining the net occupiable floor area of a storey or part thereof, toilets, locker rooms, storage rooms, staff kitchens, lift shafts and similar rooms or spaces that are not occupied at the same time as other rooms or spaces on the same storey or part thereof, may subject to the consent of the Chief Officer, be omitted from such calculation to the extent that such rooms or spaces serve other occupied rooms on the same storey or part thereof;

'part of a storey' means any part of a storey which is effectively separated from the remainder of such storey by materials so constructed and installed as to have a fire-resistance rating of not less than two hours;

'service core' means any volume of space enclosed by walls in a building and where such space contains a lift shaft or lift shafts and two or more stairways which serve four or more storeys;

so gemaak en geïnstalleer is dat dit 'n brandweerstandsvermoë van minstens twee uur het;

'geboupit' enige ruimte in 'n gebou wat deur mure omsluit word en as sodanige ruimte 'n hyserskag of hyserskagte en twee of meer trappe bevat wat vier verdiepings of meer bedien;

'goedgekeur' goedgekeur deur die Brandweerhoof;

'hoogte van 'n gebou' die vertikale afstand tussen die laagste grondoppervlak aangrensend aan die gebou en 'n punt op die gemiddelde hoogte van die plafon van die boonste verdieping van die gebou, of as daar nie 'n plafon is nie, 'n punt op die gemiddelde hoogte van die dakstruktuur;

'"okkupantetal" —

(a) as 'n verdieping of gedeelte daarvan vir slegs een doel gebruik word, die getal wat verkry word deur die netto okkupeerbare vloeroppervlakte van die verdieping of gedeelte daarvan deur die toepaslike *oppervlakte-eenheid, wat in die regterkantse kolom* van die tabel in Bylae A by hierdie Hoofstuk verstrek word, te deel;

(b) as 'n verdieping of gedeelte daarvan 'n deel insluit wat vir meervoudige doeleindes, wat verskillende aktiwiteite op verskillende tye behels, gebruik word, die getal wat verkry word deur die netto okkupeerbare vloeroppervlakte van daardie deel van die verdieping of gedeelte daarvan te deel deur die toepaslike oppervlakte-eenheid wat in die regterkantste kolom van die tabel in Bylae A by hierdie Hoofstuk voorgeskryf word, wat die grootste getal okkupante behels wat aan die verskillende aktiwiteite kan deelneem;

(c) as verskillende oppervlakte in 'n verdieping of gedeelte daarvan terselfdertyd vir meervoudige doeleindes gebruik word, die totaal van die getalle wat verkry word deur die netto okkupeerbare oppervlakte van elke sodanige oppervlak in die verdieping of gedeelte daarvan deur die toepaslike oppervlakteeenheid wat in die regterkantste kolom van die tabel in Bylae A by hierdie Hoofstuk voorgeskryf word, te deel;

By die bepaling van die netto okkupeerbare vloeroppervlakte van 'n verdieping of gedeelte daarvan, kan toiletkamers, kleekamers, pakkamers, personeelkombuise, hyserskagte en soortgelyke vertrekke of ruimtes wat nie terselfdertyd as ander vertrekke of ruimtes in dieselfde verdieping of gedeelte daarvan geokkupeer word nie, met die toestemming van die Brandweerhoof van sodanige berekening uitgesluit word tot die mate waarin sodanige vertrekke of ruimtes ander geokkupeerde vertrekke op dieselfde verdieping of gedeelte daarvan bedien;

'rookontwikkelvermoë' van 'n materiaal, die vermoë, uitgedruk as 'n vergelykingsgetal, van die materiaal, om rook te ontwikkel soos bepaal deur middel van 'n brandtoets wat die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde of die Nasionale Bounavorsingsinstituut toegepas het;

'toereikend' toereikend na die mening van die Brandweerhoof;

'tussenverdieping' enige tussenverdieping wat tussen 'n vloervlak en, na gelang van die geval, die vloervlak, plafon of dak daarbo geleë is: Met dien verstande dat as die totale bruto vloeroppervlakte van al die tussenverdiepings op enige verdieping 33⅓% van sodanige

'smoke development rating' of any material means the measurement, expressed as a numeral, of the comparative rate of liberation of smoke by the material as determined by a fire test carried out by the South African Bureau of Standards or the National Building Research Institute;

'storey' means that space within a building which is situated between one floor level and the floor level next above, or if there is no floor above, the ceiling or roof above, and includes a mezzanine in the circumstances referred to in the proviso of the definition of mezzanine;

'sufficient' or 'sufficiently' means sufficient or sufficiently in the opinion of the Chief Officer.

FIRE EXTINGUISHING EQUIPMENT AND SERVICES.

Fire Extinguishing Equipment to be Installed.

369.(1) To the extent that the floor spaces of a storey or portion thereof in any building envisaged in the tables appearing in Schedule B to this Chapter is used for a purpose or purposes envisaged in those tables, the owner of such building shall —

(a) install the fire extinguishing prescribed in those tables:

(b) in cases not specifically regulated in terms of Schedule B or by any other provision of these by-laws install the fire extinguishing equipment required by the Chief Officer.

2. Fire extinguishing equipment includes the following types of equipment which for the purposes of these by-laws are listed hereunder in order of what shall be deemed to be their increasing effectiveness.

(a) Hand extinguishers.

(b) Fitted hose reels.

(c) Hydrant valves.

(d) Approved sprinkler installation.

(3) Where different types of equipment are prescribed for two or more storeys of the same building, the Chief Officer may require that the entire building be protected by the most effective equipment prescribed for any one storey.

(4) If in any building a cubic capacity in excess of 6 000 m³ is devoted to the manufacture, processing, use, sale or storage of combustible material, whether contained in one or more than one storey, such building shall be divided into units of not more than 6 000 m³, separated effectively from each other and from all other parts of the building by materials so constructed and installed as to have a fire-resistance rating of not less than two hours, or such building shall be protected by hand extinguishers, fitted hose reels, hydrant valves and an approved sprinkler installation.

(5) Where an arcade or similar pedestrian way is less than 9 m wide at any point, and where there are shopwindows on both sides and the length of the arcade or pedestrian way exceeds 15 m, every shop having

verdieping se totale bruto vloeroppervlakte oorskry, sodanige tussenverdiepings as afsonderlike verdiepings beskou word;

'verdieping' dié ruimte in 'n gebou tussen een vloervlak en die vloervlak net daarbo of as daar geen vloer daarbo is nie, die plafon of dak daarbo, en sluit in 'n tussenverdieping in die omstandighede waarna daar in die voorbehoudsbepaling by die woordomskrywing van tussenverdieping verwys word;

'vlamspreivermoë' van 'n materiaal, die vermoë, uitgedruk as 'n vergelykingsgetal, van die materiaal om vlamme oor die oppervlak van die materiaal te verspreï, soos bepaal deur middel van 'n brandtoets wat die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde of die Nasionale Bounavorsinginstituut toegepas het;

'voldoende' voldoende na die mening van die Brandweerhoof.

BRANDBLUSUITRUSTING EN -DIENSTE.

Brandblusuitrusting moet Geïnstalleer word.

369.(1) Die eienaar van enige gebou moet in die mate waarin die vloerruimte van 'n verdieping of gedeelte daarvan in sodanige gebou aangewend word vir die doel wat in die tabelle in Bylae B aangegee word —

(a) die brandblusuitrusting wat by sodanige tabelle voorgeskryf word, installeer;

(b) in gevalle wat nie uitdruklik by Bylae B of 'n ander bepaling van hierdie verordeninge voorgeskryf word nie, die brandblusuitrusting wat die Brandweerhoof vereis, installeer;

(2) Brandblusuitrusting omvat die ondergenoemde soorte uitrusting, wat vir die toepassing van hierdie verordeninge in 'n stygende volgorde van doeltreffendheid aangegee word:

(a) Handblussers.

(b) Gemonteerde slangtolle.

(c) Brandkrane.

(d) Goedgekeurde sprinkelblusserstelsel.

(3) As verskillende soorte uitrusting vir twee of meer verdiepings van dieselfde gebou voorgeskryf word, kan die Brandweerhoof bepaal dat die hele gebou deur die doeltreffendste uitrusting wat vir enige verdieping voorgeskryf is, beveilig word.

(4) As in enige gebou 'n kubieke ruimte van meer as 6 000 m³ benut word vir die vervaardiging, verwerking, gebruik, verkoop of opberging van brandbare materiaal, afgesien daarvan of sodanige ruimte een verdieping of meer beslaan, moet sodanige gebou verdeel word in eenhede van hoogstens 6 000 m³ elk, wat doeltreffend van mekaar en van alle ander dele van die gebou geskei is deur materiaal wat so gemaak en geïnstalleer is dat dit 'n brandweerstandsvermoë van minstens twee uur het, of anders moet so 'n gebou deur handblussers, gemonteerde slangtolle, brandkrane en 'n goedgekeurde sprinkelblusserstelsel beveilig word.

(5) As 'n arkade of soortgelyke voetgangerpad op enige punt smaller as 9 m is, en daar winkelvenstens aan weerskante is en die arkade of voetgangerpad langer as 15 m is, moet elke winkel waarvan 'n venster op sodanige arkade of voetgangerpad uitkyk, deur 'n

a window onto such arcade or pedestrian way shall be protected by an approved sprinkler installation, and if the arcade or pedestrian way is covered over, such arcade or pedestrian way shall be protected in the same manner.

(6) Where the use of any floor space or part of any floor space cannot, in the opinion of the Chief Officer, be classified in terms of Schedule B to this Chapter, the Chief Officer shall prescribe the type or types of fire extinguishing equipment to be installed in the entire storey.

(7) Where different parts of the floor space of any one storey or mezzanine are devoted to different uses referred to in Schedule B to this Chapter, the Chief Officer shall prescribe the type or types of fire extinguishing equipment to be installed in the entire storey.

(8) Where the Chief Officer considers that the materials used and the processes carried on in an industrial building of one storey only do not constitute a fire hazard, he may, irrespective of the height of such building, permit the installation of fire extinguishing equipment of lesser effectiveness than that prescribed in Schedule B to this Chapter.

(9) Where the height of a building exceeds 30 m, every storey therein shall be protected by an approved sprinkler installation in addition to any fire extinguishing equipment otherwise prescribed in terms of these by-laws: Provided that in the case of any building, other than an hotel whether licensed or unlicensed, which is divided into units for human residence which are effectively separated from each other by materials so constructed and installed as to have a fire-resistance rating of not less than two hours, the Chief Officer may relax the requirements of this subsection.

Approved Sprinkler Installations.

370. If in the opinion of the Chief Officer the existing means for the natural ventilation of a storey or part thereof having a floor area in excess of 200 m² are insufficient to dispel heat and smoke effectively in the event of a fire occurring therein, such storey or part thereof shall be protected by an approved sprinkler installation in addition to any fire extinguishing equipment prescribed in terms of these by-laws.

Requirements for Hand Extinguishers.

371.(1) Hand extinguishers prescribed in terms of these by-laws shall be of one or other of the following types:

(a) Water- or foam extinguishers, which shall have a capacity of not less than 9 litres; or

(b) carbon dioxide extinguishers, which shall have a capacity of not less than 2,25 kg; or

(c) dry chemical powder extinguishers, which shall have a capacity of not less than 2,25 kg.

(2) Where hand extinguishers are prescribed in addition to fitted hose reels or hydrant valves, such hand extinguishers shall be provided in the ratio of two extinguishers for each reel or valve, and where not prescribed in addition to reels or valves, in the ratio of not less than two extinguishers for each 450 m² of floor area or part thereof of the storey concerned.

goedgekeurde sprinkelblusserstelsel beveilig word, en as die arkade of voetgangerpad oordek is, moet sodanige arkade of voetgangerpad op dieselfde wyse beveilig word.

(6) As die gebruik van enige vloerruimte of 'n gedeelte van enige vloerruimte na die mening van die Brandweerhoof nie ingevolge Bylae B ingedeel kan word nie, moet die Brandweerhoof die soort of soorte brandblusuitrusting wat in die hele verdieping geïnstalleer moet word, voorskryf.

(7) As verskillende gedeeltes van die vloerruimte op enige verdieping of tussenverdieping gebruik word vir meer as een doel soos dit in Bylae B by hierdie Hoofstuk aangegee word, moet die Brandweerhoof die soort of soorte brandblusuitrusting voorskryf wat in die hele verdieping geïnstalleer moet word.

(8) As na die mening van die Brandweerhoof die materiaal wat gebruik word en die proses wat plaasvind in 'n enkelverdiepingnywerheidsgebou nie 'n brandgevaar inhou nie, kan hy, ongeag die hoogte van sodanige gebou, toelaat dat brandblusuitrusting wat minder doeltreffend is as dié wat by Bylae B voorgeskryf word, geïnstalleer word.

(9) As 'n gebou hoër as 30 m is, moet elke verdieping daarvan beveilig word deur 'n goedgekeurde sprinkelblusserstelsel benewens enige ander brandblusuitrusting wat ingevolge hierdie verordeninge voorgeskryf word: Met dien verstande dat in die geval van 'n gebou, uitgesonderd 'n hotel, of dit gelisensieer is of nie, wat vir mensebewoning verdeel is in eenhede wat doeltreffend van mekaar geskei is deur materiaal wat so gemaak en geïnstalleer is dat dit 'n brandweerstandsvermoë van ten minste twee uur het, die Brandweerhoof die bepaling van hierdie subartikel kan verslap.

Goedgekeurde Sprinkelblusserstelsels.

370. As die bestaande middele vir natuurlike ventilasie van 'n verdieping of gedeelte daarvan met 'n vloeroppervlakte groter as 200 m² na die mening van die Brandweerhoof onvoldoende is om die hitte en rook in die geval van 'n brand daarin doeltreffend weg te voer, moet sodanige verdieping of gedeelte daarvan, benewens deur die brandblusuitrusting wat ingevolge hierdie verordeninge voorgeskryf word, ook deur 'n goedgekeurde sprinkelblusserstelsel beveilig word.

Vereistes vir Handblussers.

371.(1) Handblussers wat by hierdie verordeninge voorgeskryf word, moet van een of ander van die ondergenoemde soorte wees:

(a) Water- of skuimblussers met 'n inhoudsvermoë van ten minste 9 liter; of

(b) koolsuurgasblussers met 'n inhoudsvermoë van ten minste 2,25 kg; of

(c) poeierblussers met 'n inhoudsvermoë van ten minste 2,25 kg.

(2) As handblussers benewens gemonteerde slangtolle of brandkrane voorgeskryf word, moet sodanige handblussers in die verhouding van twee blussers tot elke tol of brandkraan verskaf word, en as dit nie benewens tolle of brandkrane voorgeskryf word nie, in die verhouding van ten minste twee blussers per vloeroppervlakte van 450 m² of gedeelte daarvan van die betrokke verdieping, verskaf word.

(3) Hand extinguishers prescribed in terms of these by-laws shall be hung in such manner and in such positions as the Chief Officer may approve.

Requirements for Fitted Hose Reels.

372. Fitted hose reels prescribed in terms of these by-laws shall —

(a) comply with the South African Bureau of Standards specification No. 543 and any amendment thereto or substitution thereof;

(b) contain not less than 25 m and not more than 30 m of 20 mm diameter reinforced plastic or reinforced rubber hose, fitted with a shut off nozzle having a 5 mm diameter outlet orifice;

(c) be provided in the ratio of not less than one reel for each 450 m² of floor area or part thereof of any one storey and shall, irrespective of the floor area, be so located that all parts of such storey can be reached by one or more hoses;

(d) without any reduction in the ratio prescribed in terms of paragraph (c), be located in a stairway enclosure, communal lobby, passage, foyer, vestibule or other approved position;

(e) be connected to a service pipe complying with the requirements of section 374, or a delivery pipe as prescribed in section 376, as the case may be.

Requirements for Hydrant Valves.

373. Hydrant valves required in terms of these by-laws shall —

(a) be of an approved material and made to a wheel valve pattern and shall have an inlet for a supply pipe of not less than 75 mm internal diameter and a female outlet of not less than 65 mm in diameter and such wheel valve shall have embossed or engraved thereon the words 'OPEN/OOP' and an arrow indicating the direction of rotation of the wheel to open the valve;

(b) when required by the Chief Officer, be fitted with approved fire hoses of such length and diameter as he may specify together with all necessary hose-couplings and branch pipes;

(c) be provided in the ratio of not less than one valve for each 900 m² of floor area or part thereof on any one storey and shall, irrespective of floor area, be so located that all parts of such storey can be reached by one or more hoses of a length not exceeding 35 m;

(d) without any reduction in the ratio prescribed in terms of paragraph (c), be located in a stairway enclosure, communal lobby, passage, foyer, vestibule or other approved position;

(e) be connected to a service pipe complying with the requirements of section 374, or a delivery pipe, as prescribed in section 376, as the case may be.

(3) Handblussers wat ingevolge hierdie verordeninge voorgeskryf word, moet op sodanige wyse en in sodanige posisies opgehang word, soos dit deur die Brandweerhoof goedgekeur is.

Vereistes vir Gemonteerde Slangtolle.

372. Gemonteerde slangtolle wat ingevolge hierdie verordeninge voorgeskryf word, moet —

(a) aan die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde se Spesifikasie No. 543 en enige wysiging of vervanging daarvan voldoen;

(b) voorsien wees van 'n versterkte plastiek- of versterkte rubberslang wat 'n binnemiddellyn van 20 mm het en wat ten minste 25 m en hoogstens 30 m lank is, en waaraan 'n afsluitspuitstuk met 'n uitlaatopening met 'n binnemiddellyn van 5 mm geheg is;

(c) in die verhouding van minstens een tol per vloeroppervlakte van 450 m² of gedeelte daarvan per verdieping verskaf word en moet ongeag die vloeroppervlakte so geleë wees dat alle dele van die verdieping met een óf meer slange bereik kan word;

(d) sonder dat die verhouding wat by paragraaf (c) voorgeskryf is, verminder word, in 'n trapskag, gemeenskaplike binneportaal, gang, voorportaal, vestibule of 'n ander goedgekeurde plek geleë wees;

(e) na gelang van die geval met 'n brandpyp wat aan die bepalings van artikel 374 voldoen of met 'n perspyp soos dit by artikel 376 voorgeskryf word, verbind wees.

Vereistes vir Brandkrane.

373. Brandkrane wat ingevolge hierdie verordeninge voorgeskryf word, moet —

(a) van goedgekeurde materiaal en volgens 'n wielkleppatroon gemaak wees, en moet 'n toevoerpypinlaat met 'n binnemiddellyn van ten minste 75 mm en 'n oorpas-uitlaat met 'n binnemiddellyn van ten minste 65 mm hê en die woorde "OOP/OPEN" en 'n pyltjie wat aandui in watter rigting die wiel gedraai moet word om die klep oop te kry, moet op sodanige wielklep gebosseleer of gegraveer wees;

(b) wanneer die Brandweerhoof dit vereis, met goedgekeurde brandslange van sodanige lengte en binnemiddellyn wat hy voorskryf, tesame met al die nodige slangkoppelstukke en handpypë voorsien word;

(c) in die verhouding van minstens een brandkraan per vloeroppervlakte van 900 m² of gedeelte daarvan per verdieping aangebring word en, ongeag die vloeroppervlakte, so geleë wees dat alle dele van sodanige verdieping bereik kan word deur een of meer slange wat hoogstens 35 m lank is;

(d) sonder vermindering van die verhouding wat by paragraaf (c) voorgeskryf word, in 'n trapskag, gemeenskaplike binneportaal, gang, voorportaal, vestibule of op 'n ander goedgekeurde plek geleë wees;

(e) na gelang van die geval met 'n brandpyp wat aan die vereistes van artikel 374 voldoen, of met 'n perspyp soos dit by artikel 376 voorgeskryf word, verbind wees.

Requirements in regard to Service Pipes, if an Adequate Water Supply by Council is Available.

374.(1) Every service pipe to which a fitted hose reel or hydrant valve is connected shall be connected to the Council's communication pipe at a point approved by the Chief Officer and shall comply with the following requirements:

(a) The diameter of a service pipe conveying water to the inlet of a fitted hose reel shall be not less than 50 mm and in the case of a service pipe serving a hydrant valve, not less than 100 mm.

(b) Every service pipe to which a hydrant valve is connected shall be fitted with an approved twin firepump connection, and every service pipe installed exclusively to serve fitted hose reels installed at a height exceeding 6 m above the lowest ground level abutting on the building shall be fitted with a single fire-pump connection.

(c) Every service pipe fitted with one or more fire-pump connections shall have a pressure gauge reading up to 2 100 kPa and a reflux valve so located as to shut off automatically the supply of water from the Council's main whenever and for so long as the fire-pump connection pipe is in use.

(d) Every service pipe which has a hydrant valve or fitted hose reel connected to it at a height exceeding 30 m above the lowest ground level abutting on the building shall at its uppermost end be connected to a tank which has a capacity of not less than 6 k*l* of water above its point of connection with the service pipe.

(2) The tank referred to in subsection 1(d) shall be connected, supplied with water and controlled in accordance with the following requirements:

(a) The point of connection between the tank and the service pipe shall be not less than 4,5 m above the level of the outlet of the topmost hydrant valve or the inlet pipe of a fitted hose reel, as the case may be: Provided that where for any reason the dimensional requirements of this subsection cannot be met, a power driven pump capable of maintaining a flow rate of not less than 20 litres of water per second at a gauge pressure of not less than 300 kPa at the topmost hydrant valve, and made to function automatically and simultaneously with the opening of the hydrant valve or hose reel nozzle, shall be installed between the tank and the said hydrant valve or hose reel.

(b) A reflux valve and a manually operated shut-off shall be provided on the service pipe at a position between the topmost hydrant valve or fitted hose reel and its point of connection with the tank and so arranged as to cut off the flow of water from the tank whenever and for so long as its associated fire-pump connection is in use.

(c) The tank shall be supplied with water in a manner adequate to fill and to maintain it automatically to its required capacity except when any hydrant valve or hose reel connected to it is in use and where the supply of water is controlled by a ball valve, such valve shall have a diameter of not less than 20 mm and shall be fitted with a manually operated shut-off valve.

Vereistes in Verband met Brandpype as 'n Toereikende Watertoevoer van die Raad Beskikbaar is.

374.(1) Elke brandpyp waarmee 'n gemonteerde slangtol of brandkraan verbind is, moet op 'n punt wat die Brandweerhoof goedkeur, aan die Raad se toevoerleiding verbind word, en moet aan die volgende vereistes voldoen:

(a) Die binnemiddellyn van 'n brandpyp wat water na die inlaat van 'n gemonteerde slangtol voer, moet ten minste 50 mm en dié van 'n brandpyp wat 'n brandkraan bedien, ten minste 100 mm wees.

(b) Elke brandpyp waarmee 'n brandkraan verbind is, moet toegerus wees met 'n goedgekeurde dubbele brandpompverbinding en elke brandpyp wat geïnstalleer is uitsluitlik om gemonteerde slangtolle te bedien wat hoër as 6 m bokant die laagste grondoppervlak aangrensend aan die gebou geïnstalleer is, moet toegerus wees met 'n enkele brandpompverbinding.

(c) Elke brandpyp wat toegerus is met een brandpompverbinding of meer, moet toegerus word met 'n drukmeter met 'n lesinggrens van 2 100 kPa en 'n terugslagklep wat so geleë is dat die watertoevoer van die Raad se hoofleiding outomaties afgesluit word terwyl die brandpompverbindingspyp in gebruik is.

(d) Elke brandpyp waaraan 'n brandkraan of 'n gemonteerde slangtol verbind is op 'n hoogte hoër as 30 m bokant die laagste grondoppervlak aangrensend aan dié gebou moet op sy hoogste punt verbind wees met 'n watertenk wat bokant die plek waar dit met die brandpyp verbind is, 'n inhoudsvermoë van ten minste 6 k*l* het.

(2) Die tenk waarna daar in subartikel 1(d) verwys word, moet ooreenkomstig die volgende bepalings verbind, van water voorsien en beheer word:

(a) Die plek waar die tenk en die brandpyp verbind is, moet ten minste 4,5 m bokant die hoogte van die uitlaat van die boonste brandkraan of van die inlaatpyp van 'n gemonteerde slangtol wees, al na gelang van die geval: Met dien verstande dat as daar om enige rede nie voldoen kan word aan hierdie subartikel se bepalings betreffende die afmetings nie, daar 'n kraggedrewe pomp wat die lewering van ten minste 20 liter water per sekonde teen 'n meterdruk van ten minste 300 kPa by die boonste brandkraan kan handhaaf en wat outomaties en gelyktydig met die oopgaan van die brandkraan of die slangtolspuitstuk funksioneer, tussen die tenk en genoemde brandkraan of gemonteerde slangtol geïnstalleer moet word.

(b) 'n Terugslagklep en 'n handsluitklep moet aan die brandpyp aangebring word tussen die boonste brandkraan of gemonteerde slangtol en die plek waar die brandpyp met die tenk verbind word, en moet so ingerig word dat dit die watertoevoer van die tenk afsluit terwyl die verwante brandpompverbinding in gebruik is.

(c) Die tenk moet op toereikende wyse van water voorsien word sodat dit outomaties tot sy voorgeskrewe inhoudsvermoë gevul en dié stand gehandhaaf word behalwe wanneer 'n brandkraan of 'n slangtol wat daarmee verbind is, gebruik word, en as die watertoevoer deur 'n vlotterklep beheer word, moet sodanige vlotterklep 'n middellyn van ten minste 20 mm hê en toegerus wees met 'n handsluitklep.

Incorporation of Pressure Vessel in Fire Extinguishing Systems.

375.(1) In lieu of the installation of the tank referred to in section 374(1)(d), the owner of a building may with the consent of the Chief Officer incorporate into a fire extinguishing system a pressure vessel tested and approved to resist safely a pressure of not less than one and a half times its working pressure.

(2) In lieu of the installation of the tank referred to in section 374(1)(d), the Chief Officer may require the incorporation in a fire extinguishing system of a pressure vessel tested and approved to resist safely a pressure of not less than one and a half times its working pressure.

Hydrant Valves Installed at a Greater Height than that at which the Council can maintain an Adequate Water Supply.

376.(1) Where in any fire extinguishing system installed in a building any hydrant valve or fitted hose reel is installed at a height greater than that at which the Council is capable of maintaining an adequate water supply through its mains or the equipment of its Fire Department, the owner of the building shall ensure that such system is capable of maintaining a flow rate of not less than 20 litres per second at a gauge pressure of not less than 300 kPa at any hydrant valve connected to such system.

(2) Every fire extinguishing system as prescribed in terms of subsection (1) shall be provided by the owner of the building with —

(a) a tank located at or below ground level which shall —

(i) have a capacity of not less than 25 *kl*;

(ii) be supplied by a service pipe which has a diameter of not less than 100 mm, is connected to the Council's communication pipe and is provided with a pressure gauge reading up to 2 100 kPa, controlled at its outlet by an approved high pressure automatic shut-off valve;

(iii) be connected to a supplementary service pipe which has a diameter of not less than 100 mm, and which has a twin fire-pump connection fitted at its inlet, and which has an outlet so positioned as to discharge into the top of the tank;

(iv) be provided with a gauge to indicate the level of the water contained in the tank.

(b) not less than two interconnected power driven water pump units each individually capable of producing and maintaining the flow rate and pressure specified in subsection (1) and each of which shall —

(i) be fitted with starting mechanisms either manually controlled or functioning automatically with any lowering of the static pressure in the system;

(ii) be driven by an electric motor connected to the normal electric power supply and also to a diesel-electric unit which shall start automatically and immediately in the event of failure of the normal electric power supply;

Inbou van 'n Drukhouer in 'n Brandblusstelsel.

375.(1) Die eienaar van 'n gebou kan, met die toestemming van die Brandweerhoof, in plaas van die tenk waarna daar in artikel 374(1)(d) verwys word, 'n drukhouer wat getoets en goedgekeur is om 'n druk van ten minste anderhalf keer sy werkdruk veilig te weerstaan, in 'n brandblusstelsel inbou.

(2) Die Brandweerhoof kan bepaal dat 'n drukhouer wat getoets en goedgekeur is om 'n druk van ten minste anderhalf keer sy werkdruk veilig te weerstaan in plaas van die tenk waarna daar in artikel 374(1)(d) verwys word, in 'n brandblusstelsel ingebou word.

Brandkrane wat Hoër Geïnstalleer is as die Hoogte Waarop die Raad 'n Toereikende Watertoevoer kan Handhaaf.

376.(1) As enige brandkraan of gemonteerde slangtol in enige brandblusstelsel in 'n gebou hoër aangebring is as die hoogte waarop die Raad 'n toereikende watertoevoer deur sy hoofleidings of deur die uitrusting van sy Brandweerafdeling kan handhaaf, moet die eienaar sorg dat sodanige stelsel 'n watertoevoer van ten minste 20 liter per sekonde teen 'n meterdruk van ten minste 300 kPa by enige brankraan wat met sodanige stelsel verbind is, kan handhaaf.

(2) Elke brandblusstelsel soos dit ingevolge subartikel (1) voorgeskryf word, moet deur die eienaar van die gebou toegerus word met —

(a) 'n tenk wat op of onderkant die grondhoogte geleë is en —

(i) 'n inhoudsvermoë van ten minste 25 *kl* het;

(ii) voorsien word deur 'n brandpyp met 'n binnemiddellyn van ten minste 100 mm wat verbind is met die Raad se toevoerleiding en toegerus is met 'n drukmeter met 'n lesinggrens van 2 100 kPa en by sy uitlaat deur 'n goedgekeurde outomatiese hoëdrukafsluitklep beheer word;

(iii) verbind is met 'n aanvullende brandpyp met 'n binnemiddellyn van ten minste 100 mm en met 'n dubbele brandpompverbinding wat by die inlaat van sodanige brandpyp aangebring is en die uitlaat waarvan so geleë is dat die water bo-in die tenk inloop;

(iv) voorsien is van 'n meter wat die stand van die water in die tenk aandui;

(b) ten minste twee kraggedrewe waterpompeenhede wat onderling verbind is en wat elkeen afsonderlik in staat is om die watertoevoer en druk wat by subartikel (1) voorgeskryf word, te bewerkstellig en te handhaaf en wat elkeen —

(i) toegerus is met aansitmeganismes wat òf met die hand beheer word òf outomaties en onmiddellik met 'n afname in die statiese druk in die brandblusstelsel funksioneer;

(ii) aangedryf deur 'n elektriese motor wat met die gewone kragtoevoer verbind is, en ook deur 'n diesel-elektriese eenheid wat outomaties en onmiddellik aanskakel wanneer die gewone kragtoevoer onderbreek word;

(iii) be connected to a delivery pipe having a diameter of not less than 100 mm and not less than 150 mm in the case of a delivery pipe which exceeds a height of 50 m above the pump;

(c) approved devices limiting the gauge pressure at any hydrant valve to 700 kPa.

(3) Every pump unit and its starting and driving mechanisms prescribed in terms of subsection (2) shall be installed in an adequately ventilated compartment constructed to have a fire-resistance rating of not less than two hours and where any such compartment is located at or below ground level, the entrance or other means of access thereto shall abut on a street, public place or other approved open space: Provided that where any such compartment is located in a sub-basement, the means of access thereto from the street, public place or other open air space shall be enclosed by walls having a fire-resistance rating of not less than two hours and shall not be used as a means of access to any other part of the building.

(4) Where the pressure developed by any pump unit can be varied by altering the speed of its driving equipment, a suitable chart indicating the pressure that develops at any given speed at any particular floor shall be displayed in a prominent position in close proximity to the controls of such equipment and shall be maintained in a legible condition.

(5) Every fire extinguishing system equipped with automatic pump starting mechanisms shall be fitted with an alarm system designed to emit an adequate and continuous audible warning whenever and for so long as any pump installed in the system is set in motion.

(6) Every fire extinguishing system equipped with manual pump starting mechanisms shall be kept constantly charged with water and shall at all times be under the supervision and control of a person who is fully conversant with all the technical details to the system and its warning devices.

(7) The provisions of these by-laws shall not be construed as prohibiting the installation of supplementary pumps or tanks at any point in a building.

(8) Every fire pump connection, pressure gauge, water level indicator, installation diagram and other equipment prescribed in terms of these by-laws shall be located in approved positions.

Positions of Reflux Valve.

377. No reflux valve in any fire extinguishing system shall be so positioned as to prevent or hinder the flow of water from any fire-pump connection to any hydrant valve or fitted hose reel connected to such system.

Provision of Intercommunication Telephone System.

378. The owner of a building in which pumps form part of the fire extinguishing system shall provide an intercommunication telephone system for the use of the Fire Department and such telephone system shall include the following:

(a) Wall-hung hand-sets or standard type connections for portable hand-sets which permit intercommuni-

(iii) verbind is met 'n perspyp met 'n binnemiddellyn van ten minste 100 mm, en as die perspyp se uitlaat hoër as 50 m bokant die pomp is, ten minste 150 mm;

(c) goedgekeurde toestelle om die waterdruk volgens die meter in enige brandkraan tot 700 kPa te beperk.

(3) Elke pompeenheid met sy aansit- en dryfmeganismes wat ingevolge subartikel (2) voorgeskryf word, moet geïnstalleer word in 'n doeltreffend-geventileerde kompartement wat so gebou is dat dit 'n brandweerstandsvermoë van ten minste twee uur het en as sodanige kompartement op of onderkant die grondhoogte geleë is, moet die ingang of ander toegang daartoe aan 'n straat, openbare plek of ander goedgekeurde oop ruimte grens: Met dien verstande dat as sodanige kompartement in 'n subkelderverdieping geleë is, die toegang daartoe van die straat, openbare plek of ander oop ruimte af, omsluit moet word deur mure wat 'n brandweerstandsvermoë van ten minste twee uur het en dit mag nie as 'n toegang tot ander dele van die geboue gebruik word nie.

(4) As die druk wat enige pompeenheid ontwikkel, gewysig kan word deur die snelheid van die aandryfuitrusting te verander, moet daar 'n geskikte kaart waarop die druk aangedui word wat teen enige bepaalde snelheid op enige verdieping ontwikkel word, op 'n opvallende plek naby die aandryfuitrusting vertoon, en in 'n leesbare toestand onderhou word.

(5) Daar moet aan elke brandblusstelsel wat met outomatiese pompaansitmeganismes toegerus is, 'n alarmstelsel aangebring word wat 'n toereikende en aanhoudende, hoorbare waarskuwing gee wanneer enige pomp wat in die stelsel geïnstalleer is, aangeskakel word en terwyl dit in werking is.

(6) Elke brandblusstelsel wat met hand-pompaansitmeganismes toegerus is, moet voortdurend met water gevul wees en moet te alle tye onder die toesig en beheer wees van iemand wat ten volle vertroud is met alle tegniese besonderhede van die stelsel en die waarskuwingstoestelle.

(7) Geen bepaling van hierdie verordeninge moet so vertolk word dat die installering van aanvullende pompe en tenks op enige plek in 'n gebou hierby verbied word nie.

(8) Elke brandpompverbinding, drukmeter, waterstandwyser, installasiediagram en ander uitrusting wat ingevolge hierdie verordeninge voorgeskryf word, moet op goedgekeurde plekke geleë wees.

Ligging van Terugslagklep.

377. Geen terugslagklep in enige brandblusstelsel mag op so 'n plek geïnstalleer word dat dit die vloei van water van 'n brandpompverbinding na 'n brandkraan of 'n gemonteerde slangtol wat met sodanige stelsel verbind is, voorkom of belemmer nie.

Verskaffing van Intertelefoonstelsel.

378. Die eienaar van 'n gebou waarin pompe deel van die brandblusstelsel vorm, moet vir die gebruik van die brandweerafdeling 'n intertelefoonstelsel verskaf wat die volgende insluit:

(a) Muurhandtoestelle of standaardaansluitings vir drahandtoestelle waarmee daar interkommunikasie

cation between the main entrance to the building and all pump and tank rooms; and between all storeys and all pump and tank rooms...

(b) Where portable hand-sets are installed, not less than three such hand-sets shall be kept in an approved cabinet at the main entrance to the building and each connecting point for a portable hand-set shall be housed in an approved box with a transparent and easily breakable glass panel.

(c) Every telephone in a pump room shall be fitted with loudspeaker equipment of sufficient strength and clarity to transmit a voice distinctly over a distance of not less than 5 m from the loudspeaker when the pumps are in operation.

Maintenance of Fire Extinguishing Systems, Equipment and Appliances.

379.(1) The owner of premises in which a fire extinguishing system is installed in terms of these by-laws shall at all times keep and maintain in a proper state of repair and working order and to the satisfaction of the Chief Officer such fire extinguishing system and all equipment and appliances forming part thereof.

(2) Every pump and its driving and starting mechanism in a fire extinguishing system shall be tested at intervals of not more than three calendar months by a suitably qualified person who shall record the results of such tests. Such records shall be kept in the pump compartment envisaged in section 376(3), or in some other safe place on the premises and shall be produced for inspection on demand by the Chief Officer.

(3) In addition to the test referred to in subsection (2), the Chief Officer may at any time direct that the fire extinguishing system, appliance, or warning and communicating device installed in terms of these by-laws be tested in his presence and in such manner and by such person as he may require. Such test shall be carried out and the necessary apparatus supplied at no expense to the Council. Any defect revealed by such test shall be remedied immediately by the owner of the premises.

(4) The Chief Officer may at the request of the owner carry out the test referred to in subsection (3).

(5) The owner or occupier or the person in control, as the case may be, of premises in which any hand extinguisher is provided or installed in terms of these by-laws shall —

(a) as soon as possible after it has, or would by the exercise of reasonable diligence on his part have come to his notice that such extinguisher is defective, cause it to be repaired or replaced by an effective extinguisher;

(b) cause every such extinguisher to be tested at intervals of not more than twelve calendar months.

Fire Extinguishing Systems if Municipal Water is not Available or cannot be made Available.

380. If the municipal water supply in any part of the municipality is inadequate to ensure the effective operation of any fire extinguishing system prescribed in

tussen die hoofingang van die gebou en alle pomp- en tenkkamers, asook tussen alle verdiepings en alle pomp- en tenkkamers bewerkstellig kan word.

(b) As drahandtoestelle geïnstalleer is, moet daar ten minste drie sulke handtoestelle in 'n geskikte kas by die hoofingang van die gebou gehou word en elke verbindingspunt vir 'n drahandtoestel moet ingesluit wees in 'n goedgekeurde kassie met 'n deurskynende ruit wat maklik gebreek kan word.

(c) Elke telefoon in 'n pompkamer moet met 'n luidspreker toegerus wees wat kragtig genoeg is sodat 'n stem duidelik op 'n afstand van ten minste 5 m van die luidspreker af gehoor kan word wanneer die pompe in werking is.

Onderhoud van Brandblusstelsels, -Uitrusting en -Toestelle.

379.(1) Die eienaar van 'n perseel waarin 'n brandblusstelsel ingevolge hierdie verordeninge aangebring is, moet sodanige brandblusstelsel, asook alle uitrusting en toestelle wat deel van die stelsel is, te alle tye tot voldoening van die Brandweerhoof in 'n goeie en werkende toestand hou.

(2) Elke pomp en sy dryf- en aansit-meganisme wat deel van 'n brandblusstelsel is, moet met gereelde tussenpose van hoogstens drie kalendermaande deur 'n behoorlik-gekwalifiseerde persoon getoets word en hy moet die uitslag van die toets aanteken. Sodanige verslag moet in die pompkompartement wat by artikel 376 (3) voorgeskryf word, of op 'n ander veilige plek op die perseel gehou en op versoek van die Brandweerhoof ter insae getoon word.

(3) Die Brandweerhoof kan te eniger tyd bepaal dat, benewens die toepassing van die toets waarna daar in subartikel (2) verwys word, die brandblusstelsel, -uitrusting of -toestel en waarskuwings- of kommunikasietoestel wat ingevolge hierdie verordeninge geïnstalleer is, in sy teenwoordigheid en op wyse en deur sodanige persoon wat hy bepaal, getoets word. Sodanige toets moet toegepas en die apparaat daarvoor verskaf word sonder dat dit koste vir die Raad meebring, en die eienaar van die perseel moet alle gebreke wat deur sodanige toets aan die lig gebring word, onmiddellik regstel.

(4) Die Brandweerhoof kan die toets waarna daar in subartikel (3) verwys word, op versoek van die eienaar toepas.

(5) Na gelang van die geval, moet die eienaar, die okkupant of die persoon in beheer van 'n perseel waarin 'n handblusser ingevolge hierdie verordeninge verskaf of geïnstalleer is —

(a) so gou as moontlik nadat hy daarvan bewus geword het, of met redelike sorg daarvan bewus kon geword het, dat sodanige handblusser onklaar geraak het, dit laat herstel of dit deur 'n doeltreffende handblusser vervang;

(b) elke sodanige handblusser met tussenpose van hoogstens twaalf kalendermaande laat toets.

Brandblusstelsels as Munisipale Water nie Beskikbaar is of Beskikbaar Gestel kan Word nie.

380. As die munisipale watervoorraad in enige deel van die munisipaliteit nie toereikend is vir die doeltreffende werking van enige brandblusstelsel wat inge-

terms of these by-laws, or is unavailable or cannot be made available, the Chief Officer may require in respect of any particular premises such fire fighting appliances, equipment or water storage as he may deem necessary: Provided that if an adequate municipal water supply becomes available subsequently, the provisions of these by-laws shall apply save to the extent that the Chief Officer considers the previously installed fire appliances, equipment or water storage to be adequate.

Fire Extinguishing Equipment during Construction.

381. In the case of a building under construction, the owner shall comply with these by-laws in respect of each storey, on the basis that such storey forms part of the building as duly completed in accordance with the approved plans: Provided that the Chief Officer may in respect of any storey relax the requirements of these by-laws having regard to the practicability or otherwise of applying them to the uncompleted building.

Fire Extinguishing Equipment Services during Demolition.

382.(1) The owner of a building in the course of demolition and the person demolishing the building shall, until the Chief Officer otherwise authorizes, keep in good service and proper working order all service pipes, fitted hose reels, hydrant valves and pump units therein: Provided that any service pipe above the point of connection with a hose reel or hydrant valve on the floor immediately below the floor being demolished, may be removed without the authority of the Chief Officer, but the remainder of the service pipe shall be securely plugged and kept in service.

(2) The owner of a building in the course of demolition and the person demolishing the building in which no fire extinguishing system, equipment or appliance has been installed, shall provide such system, equipment or appliance as the Chief Officer may require.

Premises in which Oil is Heated.

383. Every person in control of premises where oil is heated for preparing food for sale shall provide not less than one dry chemical powder hand extinguisher.

Fire Extinguishing Equipment Required for Changed Use, Increased Area or Increased Height.

384. If the use of any storey or part of a storey is changed, or if the area of floor space devoted to any existing use in a storey is increased, or if the height of any building is increased, and the fire extinguishing equipment required in terms of these by-laws in respect of such changed use or increased area of floor space or increased height is more effective than that previously installed, the Chief Officer may require the installation of the more effective fire extinguishing equipment in the storey concerned or throughout the entire building.

volge hierdie verordeninge voorgeskryf word, of nie beskikbaar is of beskikbaar gestel kan word nie, kan die Brandweerhoof ten opsigte van enige besondere perseel bepaal dat die brandblustoestelle of -uitrusting of wateropgaargeriewe wat syns insiens nodig is, op die perseel verskaf moet word: Met dien verstande dat as daar later 'n toereikende munisipale watervoorraad beskikbaar word, die bepalings van hierdie verordeninge van toepassing word, behalwe in die mate waarin die brandblustoestelle, -uitrusting of wateropgaargeriewe wat reeds geïnstalleer is, na die mening van die Brandweerhoof toereikend is.

Brandblusuitrusting Tydens Bouery.

381. Die eienaar van 'n gebou wat in aanbou is, moet ten opsigte van elke verdieping aan die bepalings van hierdie verordeninge voldoen op die grondslag daarvan dat sodanige verdieping deel is van die gebou wat behoorlik ooreenkomstig die goedgekeurde planne voltooi is: Met dien verstande dat die Brandweerhoof die bepalings van hierdie verordeninge ten opsigte van enige verdieping kan verslap indien die toepassing hiervan op die onvoltooide gebou ondoenlik is.

Brandblusuitrusting Tydens Slopingswerk.

382.(1) Die eienaar van 'n gebou wat gesloop word en die sloper daarvan moet, tot tyd en wyl die Brandweerhoof 'n ander opdrag gee, al die brandpype, gemonteerde slangtolle, brandkrane en pompeenhede in die gebou in 'n behoorlik-werkende toestand hou: Met dien verstande dat enige brandpyp bokant die punt waar dit met 'n slangtol of 'n brandkraan op die verdieping net onder die verdieping wat gesloop word, verbind is, sonder die Brandweerhoof se magtiging verwyder kan word, maar dat die oorblywende gedeelte van die brandpype behoorlik afgedig en bruikbaar gehou moet word.

(2) Die eienaar van 'n gebou wat gesloop word en die sloper daarvan moet, as daar geen brandblusstelsel, -uitrusting of -toestel daarin geïnstalleer is nie, sodanige stelsel, uitrusting of toestel verskaf wat die Brandweerhoof voorskryf.

Persele Waarin Olie Verhit Word.

383. Die persoon in beheer van enige perseel waarin daar olie vir die voorbereiding van voedsel wat verkoop word, verhit word, moet ten minste een handpoeierblusser daar verskaf.

Brandblusuitrusting wat Vereis word in die Geval van 'n Verandering van Gebruike, Uitbreiding van die Oppervlakte of van die Hoogte.

384. As die gebruik van enige verdieping of gedeelte daarvan verander of die vloeroppervlakte wat vir 'n bestaande gebruik in enige verdieping aangewend word, uitgebrei, of as die gebou hoër gebou word, en daar ingevolge hierdie verordeninge toereikender brandblusuitrusting as die bestaande uitrusting vanweë die verandering van die gebruik, die uitbreiding van die vloeroppervlakte of die verhoging van die gebou vereis word, kan die Brandweerhoof bepaal dat die toereikender brandblusuitrusting in die betrokke verdieping of in die hele gebou geïnstalleer moet word.

Fire Hazards on Vacant Land or in Premises.

385.(1) Where existing circumstances on any vacant land or in any premises create a fire hazard of whatever nature or may in future create a fire hazard, the Chief Officer may require the owner thereof to eliminate such hazard or provide such fire extinguishing equipment as he may consider necessary.

(2) Where land is used for the storage of combustible material, or as a caravan, mobile home or amusement park, or exhibition ground, or for any other purpose which in the opinion of the Chief Officer constitutes a fire hazard, the owner of such land shall install a sufficient number of hydrant valves and fitted hose reels in such a manner that every part of such land can be reached by hoses attached to such valves or hose reels.

Fire Extinguishing Equipment in Circumstances not Provided for.

386. In circumstances not covered in terms of these by-laws, the Chief Officer may prescribe the quantity and type of fire equipment and extinguishing media or fire alarm system to be provided and such equipment, extinguishing media or fire alarm shall be placed to his satisfaction.

MEANS OF EXIT.

Public Buildings and Places of Assembly.

387. All means of exit from any public building and all passageways, corridors, stairways and vestibules in such building shall be in accordance with the requirements of these by-laws.

Buildings Other than Public Buildings.

388. Every building, other than the buildings and places referred to in section 387, shall be provided with not less than two separate means of exit, other than windows, from the interior of the building to a street, public place or other adequate open air space leading to a street or public place. This requirement shall not apply to single storey outbuildings used together with a dwelling-house, nor to other outbuildings the occupant load of which according to the building plan or assessed in accordance with the provisions of section 401, does not exceed 10.

Means of Exit from Shops.

389.(1) Every shop which is located on the ground storey of any building shall have at least two means of exit to a street, public place or other approved open air space if such shop is used or is intended to be used for trading and has an occupant load greater than 15.

(2) Where the occupant load of any shop referred to in subsection (1) exceeds 200, or where the trading area of such shop extends into and is in direct communication with any lower or higher storey or part thereof whose occupant load together with the occupant load of such shop exceeds 200, one additional means of exit shall be provided for each 100 or part thereof by which the said total occupant load exceeds 200.

(3) The clear width of every means of exit from any shop referred to in subsections (1) and (2) with an occupant load exceeding 15 shall be not less than 1 120 mm.

Brandgevare op Onbeboude Grond of in Persele.

385.(1) As toestande op enige onbeboude grond of in enige perseel 'n brandgevaar van watter aard ook al inhou of dit in die toekoms kan inhou, kan die Brandweerhoof bepaal dat die eienaar daarvan die brandgevaar uit die weg moet ruim of dat hy die brandblusuitrusting wat die Brandweerhoof nodig ag, moet verskaf.

(2) As die grond gebruik word vir die opberging van brandbare materiaal of vir 'n woonwa-, mobielewoning-, pretpark- of tentoonstellingsterrein of vir enige ander doel wat na die mening van die Brandweerhoof 'n brandgevaar inhou, moet die eienaar van sodanige grond toereikende brandkrane en gemonteerde slangtolle op sodanige wyse installeer dat elke gedeelte van die grond bereik kan word met brandslange wat aan die brandkrane of slangtolle gekoppel is.

Brandblusuitrusting in Gevalle wat nie Deur Hierdie Verordeninge Gedek Word Nie.

386. In gevalle wat nie deur hierdie verordeninge gedek word nie, kan die Brandweerhoof die hoeveelheid en die soort brandblusuitrusting en -middele of die soort brandalarmstelsel wat verskaf moet word, bepaal en sodanige uitrusting, middele of stelsel moet tot sy voldoening geïnstalleer word.

UITGANGE.

Openbare Geboue en Plekke van Samekoms.

387. Alle uitgange uit 'n openbare gebou en alle gange, trappe en vestibules van sodanige gebou moet aan die bepalings van hierdie verordeninge voldoen.

Geboue Uitgesonderd Openbare Geboue.

388. Elke gebou, uitgesonderd 'n gebou of plek waarna daar in artikel 387 verwys word, moet ten minste twee afsonderlike uitgange, buiten vensters, hê wat uitgang verleen van die binnekant van die gebou na 'n straat, openbare plek of 'n ander toereikende opelugruimte wat toegang tot 'n straat of openbare plek verleen. Hierdie bepaling is nie van toepassing op eenverdiepingbuitegeboue wat saam met 'n woonhuis gebruik word, of op ander buitegeboue waarvan die okkupantetal ingevolge die bouplan of bereken ooreenkomstig die bepalings van artikel 401 hoogstens 10 beloop nie.

Uitgange uit Winkels.

389.(1) Elke winkel wat op die grondverdieping van enige gebou vir handelsdoeleindes gebruik word, of wat daarvoor bedoel is en wat 'n okkupantetal van meer as 15 het, moet ten minste twee uitgange na 'n straat, openbare plek of ander goedgekeurde opelugruimte hê.

(2) As die okkupantetal van enige winkel, waarna daar in subartikel (1) verwys word, 200 oorskry, of as die handelsruimte van sodanige winkel strek tot in, en regstreeks verbind is met enige verdieping of gedeelte van enige verdieping bo- of onderkant sodanige winkel waarvan die okkupantetal saam met dié van sodanige winkel meer as 200 is, moet daar een bykomende uitgang verskaf word vir elke 100, of gedeelte daarvan, waarmee die genoemde totale okkupantetal 200 oorskry.

(3) Die onbelemmerde wydte van elke uitgang uit enige winkel waarna daar in subartikels (1) en (2) verwys word, en waarvan die okkupantetal 15 oorskry, moet ten minste 1 120 mm wees.

Means of Exit from Rooms and Other Enclosed Spaces.

390. Where any room or similar enclosed space has an occupant load exceeding 20, such room or space shall be provided with at least two separate doorways which are remote from one another, each of which shall lead to approved means of exit from the building: Provided that these provisions shall not apply to a shop mentioned in section 389, a room or enclosed space in a dwelling unit, or any lobby, foyer or vestibule.

Means of Exit from Basements, Cellars or Parts Thereof.

391. Every basement, cellar or part thereof shall have direct access to a street, public place or other adequate open air space leading to a street or public place by at least two separate stairways or at least two other approved means of exit: Provided that where any basement, cellar or part thereof is used only as a place of safety for the keeping of money or other valuables, the Chief Officer may relax compliance with this section on such conditions as he may prescribe.

Means of Exit from Internal Passages and Corridors.

392. Every internal passage or corridor exceeding 15 m in length shall at both ends discharge into an approved means of exit from the building: Provided that where a doorway from any such passage or corridor leads into a room which has an additional doorway remote from the said doorway, and which additional doorway leads to an approved means of exit from the building, the Chief Officer may permit such passage or corridor to discharge into an approved means of exit at one end only.

Accessibility of Exits from the Interior of a Building.

393.(1) All means of exit prescribed in terms of section 388 shall be accessible from every part of the interior of the building.

(2) Where two or more tenants occupy the same building, the means of exit and the routes leading thereto shall be so located and arranged as to permit of unrestricted use by all tenants at all times.

Route to Point of Exit.

394. Where the route to a point of exit is not readily discernible, such route shall be effectively indicated by approved directional signs of approved material and fixed in approved positions.

Exit Routes and Directional Signs to be Lighted.

395.(1) Every passage, corridor, stairway or other route of exit from any building, except a dwelling-house, shall at all times be lighted by natural or artificial lighting, or a combination thereof, of adequate intensity to enable every occupier therein to find his way out of such building.

(2) Where the shortest available route to a stairway is not clearly visible from any point in a storey, directional signs shall be displayed in positions and at heights approved by the Chief Officer. Such signs shall be in letters not less than 75 mm in height and

Uitgange uit Vertrekke en ander Ingeslote Ruimtes.

390. As die okkupantetal van enige vertrek of soortgelyke ingeslote ruimte 20 oorskry, moet sodanige vertrek of ruimte ten minste twee afsonderlike deuropeninge hê wat weg van mekaar geleë is en wat elkeen na 'n goedgekeurde uitgang uit die gebou lei: Met dien verstande dat hierdie bepalings nie van toepassing is nie op 'n winkel waarna daar in artikel 389 verwys word, of op 'n vertrek of ingeslote ruimte in 'n wooneenheid of enige binneportaal, voorportaal of vestibule.

Uitgange uit Kelderverdiepings, Kelders of Gedeeltes Daarvan.

391. Elke kelderverdieping, kelder, of gedeelte daarvan moet deur middel van ten minste twee afsonderlike trappe of ten minste twee ander goedgekeurde uitgange regstreekse toegang hê tot 'n straat, openbare plek of ander toereikende opelugruimte wat toegang tot 'n straat of openbare plek verleen: Met dien verstande dat as enige kelderverdieping, kelder of gedeelte daarvan slegs as 'n bewaarplek vir geld of ander waardevolle artikels gebruik word, die Brandweerhoof, op voorwaardes wat hy stel, die nakoming van die bepalings van hierdie artikel kan verslap.

Uitgange uit Binnegange.

392. Elke binnegang wat langer as 15 m is, moet aan elke end op 'n goedgekeurde uitgang uit die gebou uitloop: Met dien verstande dat, as sodanige gang deur middel van 'n deuropening verbind is met 'n vertrek wat 'n bykomende deuropening het wat weg van eersgenoemde deuropening geleë is en wat op 'n goedgekeurde uitgang uit die gebou uitloop, die Brandweerhoof kan toelaat dat sodanige gang net by een end op 'n goedgekeurde uitgang uitloop.

Toeganklikheid van Uitgange uit 'n Gebou.

393.(1) Alle uitgange wat by artikel 388 voorgeskryf word, moet van elke binnegedeelte van 'n gebou af toeganklik wees.

(2) As twee of meer okkupante dieselfde gebou okkupeer, moet die uitgange en die roetes daarnatoe so geleë en ingerig wees dat alle okkupante hulle te alle tye vryelik kan gebruik.

Roete na Uitgangspunt.

394. As die roete na 'n uitgangspunt nie maklik sigbaar is nie, moet sodanige roete doeltreffend aangedui word deur goedgekeurde rigtingwysers van 'n goedgekeurde materiaal wat op goedgekeurde plekke aangebring is.

Uitgangsroetes en Rigtingwysers moet Verlig Wees.

395.(1) Elke gang of trap of uitgangsroete uit enige gebou, behalwe 'n woonhuis, moet te alle tye deur middel van kunsmatige of natuurlike lig of 'n kombinasie daarvan, helder genoeg verlig wees sodat elke okkupant sy weg uit die gebou kan vind.

(2) As die kortste beskikbare roete na 'n trap nie duidelik van enige punt in 'n verdieping af sigbaar is nie, moet rigtingwysers op plekke en op hoogtes wat die Brandweerhoof goedkeur, aangebring word. Die letters op sodanige rigtingwysers moet ten minste 75 mm hoog wees, en moet toereikend verlig wees. As 'n

adequately illuminated. Where an emergency lighting system as envisaged in section 399 is provided, the illuminating unit thereof shall be connected to both the normal and the emergency electric lighting system.

Width of Passages, Corridors, Lobbies, Foyers, Vestibules or Stairways forming Part of a Route of Exit.

396.(1) Any passage, corridor, lobby, foyer, vestibule or stairway or any combination thereof which forms part of a route to a point of exit from any building shall not decrease in width along the route of exit.

(2) The minimum unobstructed width of any passage or corridor envisaged in subsection (1) shall be in accordance with the provisions of section 403: Provided that where the use of any passage or corridor is controlled by a door, the width of such passage or corridor shall accommodate a door frame having a clear width of not less than 1,12 m when measured between the inner faces of the jambs or other vertical members forming the doorway.

Prohibited Obstruction.

397.(1) No obstruction other than a fire-resisting door or a draught-and-smoke-excluding-door shall be installed or placed across any passage, corridor or other approach to a stairway or any other means of exit from a building.

(2) No security device of whatever kind shall be fitted to any door referred to in subsection (1) without the consent of the Chief Officer.

Flame Spread Rating and Smoke Development Rating of Floor and Wall-coverings, Ceilings and Suspended Ceilings.

398. No material having a flame spread rating greater than 25 or a smoke development rating greater than 50 shall be used as a wall or floor covering, or as a ceiling or suspended ceiling in any or along any route of exit, or in any lobby, foyer or vestibule referred to in section 420(1)(c).

Emergency Electric Lighting System.

399. The Chief Officer may require an approved emergency electric lighting system to be installed in addition to the normal electric lighting system in any building with the exception of a dwelling-house.

Elimination of Dangerous Conditions.

400. Where the Chief Officer finds that any provision of section 389 or section 390 is being contravened, he may give such directions as he deems necessary for the protection of life and property.

STAIRWAYS.

Occupant Load.

401.(1) The occupant load of a storey or part thereof shall be calculated in order to determine the exit facilities which must be provided from any such storey or part thereof.

(2) Where in the opinion of the Chief Officer the occupancy of any storey or part thereof cannot readily be classified by reference to Schedule A to this Chapter, the Chief Officer shall determine the occupant load of such storey or part thereof.

noodverligtingstelsel, soos beoog by artikel 399 verskaf is, moet die verligtingseenheid daarvan met sowel die gewone elektriese verligtingstelsel as die noodverligtingstelsel verbind wees.

Wydte van Gange, Binneportale, Voorportale, Vestibules of Trappe wat Deel van 'n Uitgangsroete is.

396.(1) Enige gang, binneportaal, voorportaal, vestibule of trap, of enige kombinasie daarvan, wat deel is van die roete na die uitgangspunt van enige gebou, mag nie langs die uitgangsroete nouer word nie.

(2) Die minimum onbelemmerde wydte van enige gang soos beoog in subartikel (1), moet wees soos dit by artikel 403 bepaal word: Met dien verstande dat waar die gebruik van enige gang deur middel van 'n deur beheer word, sodanige gang 'n deurkosyn moet bevat wat 'n onbelemmerde wydte van minstens 1,12 m het, gemeet tussen die binnevlakke van 'n binnekosyn of ander vertikale dele wat die deuropening vorm.

Verbode Versperring.

397.(1) Geen versperring, behalwe 'n branddeur of 'n trek-en-rookuitsluitende deur, mag in enige gang of ander toegang tot 'n trap of enige ander uitgang uit 'n gebou aangebring of geplaas word nie.

(2) Geen sluittoestel, van watter aard ook al, mag sonder die toestemming van die Brandweerhoof aan enige deur waarna daar in subartikel (1) verwys word, aangebring word nie.

Vlamsprei- en Rookontwikkelvermoë in die Geval van Vloer- en Muurbedekkings, Plafonne en Hangplafonne.

398. Geen materiaal waarvan die vlamspreivermoë hoër as 25 of die rookontwikkelvermoë hoër as 50 is, mag in of langs enige uitgangsroete, of in enige portaal, voorportaal of vestibule waarna daar in artikel 420(1)(c) verwys word, as muur- en vloerbedekking of vir 'n plafon of hangplafon gebruik word nie.

Elektriese Noodverligtingstelsel.

399. Die Brandweerhoof kan bepaal dat daar in enige gebou, behalwe 'n woonhuis, benewens die gewone elektriese verligtingstelsel, 'n goedgekeurde elektriese noodverligtingstelsel aangebring moet word.

Uitskakeling van Gevaartoestande.

400. Die Brandweerhoof kan, wanneer hy vind dat enige bepaling van artikel 389 of van artikel 390 oortree word, opdragte gee wat hy ter beveiliging van lewe en eiendom nodig ag.

TRAPPE.

Okkupantetal.

401.(1) Die okkupantetal van enige verdieping of gedeelte daarvan moet bereken word sodat die uitgangsgeriewe wat vir enige sodanige verdieping of gedeelte daarvan verskaf moet word, bepaal kan word.

(2) Die Brandweerhoof bepaal die okkupantetal van enige verdieping of gedeelte daarvan as dit syns insiens nie ingevolge Bylae A by hierdie Hoofstuk geredelik ingedeel kan word nie.

Number of Stairways.

402. Every building, other than a single storey building or public building as defined in these by-laws, shall be provided with stairways as follows:

(a) Every storey above and every storey below the ground storey shall be served by not less than two separate stairways each discharging either directly or through a lobby, foyer, vestibule or arcade into a street, public place or other adequate open air space leading to a street or public place at ground level: *Provided that* —

(i) where the occupant load of any storey or part thereof exceeds 250, not less than three separate stairways shall be provided;

(ii) the upper storey of a duplex flat contained in any building not exceeding three storeys in height above the lowest ground level abutting on the building, or the upper storey of a double storey dwelling-house occupied by a single family, may be served by a single stairway leading to a means of exit from the lower storey of such duplex flat or dwelling-house;

(iii) where the topmost storey of any building is reserved exclusively for residential purposes for not more than 10 persons, and if there is available as a place of refuge on the same storey an open air space not smaller in size than the area of such residential accommodation, then such storey may be served by a single stairway leading to the next lower storey or to ground level, as the case may be: Provided further that the entire route from the place of refuge to the stairway shall be uncovered;

(iv) where the roof of any building is used or is intended to be used for any purpose other than as a place of residence or refuge mentioned in proviso (iii) or other than for the purpose of maintenance or repair, such roof shall be deemed to be a storey, and shall be served by stairways in accordance with the provisions of these by-laws.

(b) The unobstructed travel distance between any point in a storey or part thereof and a stairway serving such storey or part thereof shall not be more than 45 m.

(c) Where —

(i) any alteration made in or to a building causes the existing stairways serving any storey or part thereof to be inadequate; or,

(ii) any change in the occupant load causes the existing stairways serving any storey or part thereof to be inadequate; or,

(iii) the unobstructed travel distance between any point in a storey or part thereof and a stairway serving such storey or part thereof exceeds 45 m;

Getal Trappe.

402. Elke gebou, buiten 'n enkelverdiepinggebou of 'n openbare gebou soos dit by hierdie verordeninge omskryf word, moet soos volg van trappe voorsien word:

(a) Elke verdieping bokant en elkeen onderkant die grondverdieping moet deur ten minste twee afsonderlike trappe bedien word wat òf regstreeks òf deur 'n binneportaal, voorportaal, vestibule of arkade uitloop op 'n straat, 'n openbare plek of 'n ander toereikende opelugruimte wat toegang tot 'n straat of openbare plek op grondvlak bied: Met dien verstande dat —

(i) as die okkupantetal van enige verdieping of gedeelte daarvan 250 oorskry, daar minstens drie afsonderlike trappe verskaf moet word;

(ii) die boonste verdieping van 'n duplekswoonstel in enige gebou met hoogstens drie verdiepings bokant die laagste grondoppervlak aangrensend aan die gebou, of die boonste verdieping van 'n dubbelverdiepingwoonhuis wat deur een gesin bewoon word, bedien kan word deur een trap wat na 'n uitgang uit die boonste verdieping van sodanige duplekswoonstel of woonhuis lei;

(iii) as die boonste verdieping van enige gebou uitgehou word uitsluitlik vir woondoeleindes vir hoogstens 10 persone en daar as toevlugplek 'n opelugruimte, waarvan die oppervlakte van sodanige woonplek, op dieselfde verdieping beskikbaar is, sodanige verdieping bedien kan word deur een trap wat na gelang van die geval na die eersvolgende verdieping daaronder of na die grondoppervlak lei: Met dien verstande voorts dat die hele roete van die toevlugplek af na die trap nie oordek mag wees nie;

(iv) as die dak van enige gebou gebruik word, of bedoel is om gebruik te word, vir enige ander doel as vir woon- of toevlugdoeleindes, waarna daar in voorbehoudsbepaling (iii) verwys word, of vir 'n ander doel as vir onderhouds- of herstelwerk, sodanige dak as 'n verdieping beskou word en dit ooreenkomstig die bepalings van hierdie verordeninge deur trappe bedien moet word.

(b) Die onbelemmerde loopafstand tussen enige plek in 'n verdieping of gedeelte daarvan en 'n trap wat sodanige verdieping of gedeelte daarvan bedien, moet hoogstens 45 m wees.

(c) As —

(i) enige verbouing in of aan 'n gebou meebring dat die bestaande trappe wat enige verdieping of gedeelte daarvan bedien, ontoereikend is; of

(ii) enige verdieping van die okkupantetal meebring dat die bestaande trappe wat enige verdieping of gedeelte daarvan bedien, ontoereikend is; of

(iii) die onbelemmerde loopafstand tussen enige plek in 'n verdieping of gedeelte daarvan, en 'n trap wat sodanige verdieping of gedeelte daarvan bedien, 45 m oorskry;

the Chief Officer may require the owner to provide stairways in accordance with these by-laws, or to carry out such alterations as he may deem necessary, or to reduce the occupant load appropriate to the capacity of the existing stairways, as the case may be.

Width of Stairways.

403.(1) The aggregate unobstructed width of stairways to be provided in respect of any storey or part thereof shall be calculated in accordance with the following formula:

$$\frac{\text{Occupant load of storey}}{40} \times 560 \text{ mm}$$

(2) The minimum width of any required stairway shall be 1 120 mm, except in respect of those stairways referred to in section 402(a)(ii) and (iii) which may have a width of not less than 900 mm.

(3) The aggregate width of required stairways shall be so distributed that the widths of individual stairways serving any storey shall be as nearly as practicable equal to each other, and such widths shall in all cases be in multiples of 560 mm.

(4) Any stairway referred to in this section may be wider than the minimum width required in terms of subsection (2) or the individual width as determined in terms of subsection (3): Provided that the prescribed number of stairways and the width of any remaining stairway shall not be reduced on account of one or more stairways being of greater width.

(5) There shall be no decrease in either the number or the width of stairways in the direction of exit from any building.

Stairway Enclosures.

404.(1) Save as provided in subsections (2) and (3) —

(a) every stairway in a building shall be enclosed in a shaft formed by continuous walls made of masonry, concrete or other approved material and so constructed and installed as to have a fire-resistance rating of not less than two hours;

(b) (i) every shaft enclosing a stairway shall be separate from any shaft enclosing a lift installation;

(ii) every such stairway and landings therein shall form one continuous means of exit within the same shaft, from the topmost storey to ground storey, and from the lowest basement to the ground storey as the case may be, without being intersected by any lobby, foyer or vestibule serving any lift installation;

(iii) nothing in subparagraphs (i) and (ii) shall prohibit the installation of doors affording communication between such stairway and any such lobby, foyer or vestibule;

(c) every opening in an interior wall of a building to an enclosed stairway, and every opening to such enclosed stairway from any lobby, foyer or vestibule, serving a lift installation shall be fitted with a door, —

kan die Brandweerhoof, na gelang van die geval, bepaal dat die eienaar trappe ooreenkomstig hierdie verordeninge moet verskaf, of die verbouings wat die Brandweerhoof nodig ag, moet doen, of die okkupantetal ooreenkomstig die vermoë van die bestaande moet verminder.

Wydte van Trappe.

403.(1) Die totale onbelemmerde wydte van trappe wat vir enige verdieping of gedeelte daarvan verskaf moet word, word volgens die onderstaande formule bereken:

$$\frac{\text{Okkupantetal van Verdieping}}{40} \times 560 \text{ mm}$$

(2) Die minimum wydte van 'n voorgeskrewe trap moet ten minste 1 120 mm wees, behalwe in die geval van trappe waarna daar in artikel 402(a)(ii) en (iii) verwys word, wat ten minste 900 mm wyd moet wees.

(3) Die totale wydte van voorgeskrewe trappe moet so versprei wees dat die wydte van afsonderlike trappe wat enige verdieping bedien, so na as prakties moontlik dieselfde is, en sodanige wydtes moet in alle gevalle in veelvoude van 560 mm wees.

(4) Enige trap waarna daar in hierdie artikel verwys word, kan wyer wees as die minimum wydte wat ingevolge subartikel (2) voorgeskryf word, of die wydte van die afsonderlike trappe wat ingevolge subartikel (3) bepaal word: Met dien verstande dat die voorgeskrewe getal trappe en die wydte van enige oorblywende trap nie verminder mag word omdat een trap of meer wyer is nie.

(5) Die getal of die wydte van trappe mag nie in die rigting van die uitgang uit 'n gebou afneem nie.

Trapskagmure.

404.(1) Behoudens die bepalings van subartikels (2) en (3) —

(a) moet elke trap in 'n gebou ingesluit wees in 'n skag wat gevorm word deur deurlopende mure van baksteen, beton of 'n ander goedgekeurde materiaal en wat so gemaak en geïnstalleer is dat dit 'n brandweerstandsvermoë van ten minste twee uur het;

(b) (i) moet elke skag wat 'n trap bevat, afsonderlik wees van 'n skag wat 'n hyserinstallasie bevat;

(ii) moet elke sodanige trap en die bordesse daarvan, in dieselfde skag een deurlopende uitgangsweg van die boonste verdieping tot by die grondverdieping, of na gelang van die geval, van die onderste kalderverdieping tot by die grondverdieping vorm, sonder dat 'n binneportaal, voorportaal of vestibule wat 'n hyser bedien, dit onderbreek;

(iii) verbied niks wat in subparagrawe (i) en (ii) vervat is, die aanbring van deure wat toegang van sodanige trap tot sodanige binneportaal, voorportaal of vestibule bied nie;

(c) elke deuropening in 'n binnemuur van 'n gebou wat op 'n ingeslote trap uitgaan en elke deuropening in 'n binneportaal, voorportaal of vestibule wat 'n hyser bedien en wat op sodanige ingeslote trap uitgaan, moet voorsien wees van 'n deur —

three and not more than sixteen steps and commencing and terminating on level landings;

(d) at each change of direction be provided with a level landing which has a width and a length not less than the width of the stairway, and be free of any step or surface irregularity;

(e) except as permitted in terms of subsection (3), be constructed without winders.

(2) Where a stairway is constructed without risers, the width of the open space between successive treads shall not allow the passage of a sphere having a diameter greater than 125 mm.

(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in subsection (1)(c) and (e), an interior stairway may be curved, provided that the narrowest width of every tread is not less than 230 mm and that the horizontal angles between the nosing or front edges of successive steps are uniform and not greater than 15 °. Such stairway may comprise more than one flight of stairs, provided the flights are separated by level landings at least 3 m long.

(4) The top step of any stairway leading to a basement or cellar shall not be less than 900 mm from any abutting street or public place, or from any passage, corridor, arcade or other thoroughfare on any property whether public or private.

Protection of Stairways.

406.(1) Every internal and every external flight of stairs shall be protected with balustrade walls, balusters or other adequate protective structures not less than 900 mm in height when measured vertically from the nosing or front edge of every trend and not less than 1 050 mm high in the case of any landing in such flight of stairs.

(2) The major axis of any opening in such wall, balustrade or other enclosing structure shall lie in a vertical plane, and the dimensions of such opening shall be such as will prevent the passage of a sphere having a diameter greater than 125 mm.

Handrails.

407. Every stairway shall have at least one continuous handrail adequately secured to the enclosing wall, balustrade or other protective structure, and where the width of any stairway is greater than 1 120 mm, a handrail shall be provided on each side of such stairway.

Headroom on Stairways.

408. Every stairway shall have a clear headroom of not less than 2,1 m measured vertically from the nosing or front edge of every tread and landing in the stairway.

Material Used for Construction of Stairways.

409. Every stairway shall be constructed of, and be supported by, non-combustible material: Provided that —

hoogstens sestien treetjies het en op gelyk bordesse begin en eindig;

(d) by elke verandering van rigting van 'n gelyk bordes voorsien wees wat nie smaller of korter as die wydte van die trap is nie, en wat geen treetjie of onreëlmatigheid in sy oppervlak het nie;

(e) behoudens die bepalings van subartikel (3) geen draaitreetjie bevat nie.

(2) As 'n trap met oop stygstukke gebou is, moet die oop ruimte tussen die opeenvolgende loopstukke nie so wyd wees dat 'n sfeer met 'n middellyn groter as 125 mm daar kan deurgaan nie.

(3) Ondanks andersluidende bepalings van subartikel (1)(c) en (e), kan 'n binnetrap met 'n draai gebou wees, mits die loopstukke nêrens nouer as 230 mm, en die horisontale hoeke tussen die neus- of voorrande van opeenvolgende treetjies ewe groot en hoogstens 15 ° is. Sodanige trap kan uit meer as een traparm bestaan, mits die traparms deur gelyk bordesse, elkeen ten minste 3 m lank, van mekaar geskei word.

(4) Die boonste treetjie van enige trap wat na 'n kelderverdieping of kelder lei, moet ten minste 900 mm van enige aangrensende straat of openbare plek, of van enige gang, arkade of ander deurloop op enige eiendom, hetsy openbaar of privaat, af wees.

Beveiliging van Trappe.

406.(1) Elke binne- en buitetraparm moet met balustrademure, balusters of ander toereikende beveiligingstrukture beskerm word wat, vertikaal van die neus- of voorrand van elke loopstuk af gemeet, ten minste 900 mm hoog, en in die geval van 'n bordes in sodanige traparms, ten minste 1 050 mm hoog is.

(2) Die langas van enige opening in sodanige muur, balustrade of ander omsluitingstruktuur moet op 'n vertikale vlak lê en sodanige opening moet nie so groot wees dat 'n sfeer met 'n middellyn groter as 125 mm daar kan deurgaan nie.

Handrelings.

407. Elke trap moet ten minste een deurlopende handreling hê wat op toereikende wyse aan die omsluitingsmuur, balustrade of ander beveiligingstruktuur bevestig is, en as enige trap wyer as 1 120 mm is, moet 'n handreling aan elke kant van sodanige trap aangebring word.

Kopruimte van Trappe.

408. Elke trap moet 'n onbelemmerde kopruimte van ten minste 2,1 m hê, vertikaal van die neus of voorrand van elke loopstuk en bordes van die trap af gemeet.

Materiaal wat vir die Bou van Trappe Gebruik Word.

409. Elke trap moet gemaak wees van en gestut word deur nie-brandbare materiaal: Met dien verstande dat —

(a) combustible material having a flame spread rating of not more than 25 and a smoke-development rating of not more than 50 may be used as veneers on risers and treads made of non-combustible material;

(b) stairways in a duplex flat contained in a building not exceeding two storeys in height, or in a dwelling-house not exceeding two storeys inclusive of any rooms constructed in the roof, may be made of wood.

Doors, Windows and Other Openings in Stairway Enclosures.

410.(1) No door shall open immediately on to any stairway but shall be separated therefrom by a level landing which has no step or other surface irregularity and which has a width and a length not less than the width of the stairway.

(2) No window or other similar hinged device shall be installed in any building unless such window or other similar hinged device when opened, can be secured in a position without obstructing any part of any stairway or landing.

(3) Where any door in any building, except in a dwelling-house or dwelling unit occupied by a single family, controls access to any stairway, such door shall open in the direction of exit and shall have no locks or other fastenings other than an approved security device, where the use of such devices has been permitted in terms of section 413(1)(b).

(4) Any door located within 2 m of, or opening on to, an external stairway shall have a fire-resistance rating of not less than one hour.

(5) Where any window or similar opening, other than a doorway, is located below or within 2 m of any external stairway, such window or opening shall be fitted with a fire-resisting shutter, cover or screen which in the event of fire, automatically and completely closes such opening or window, or such window or opening shall be fitted with fixed metal frames glazed with wire reinforced glass not less than 6 mm thick: Provided that the provisions of subsection (4) and this subsection shall not apply to any doorway, window or other opening located in any wall abutting on a corridor serving as a means of exit from any building of the domestic or office class, nor to air-bricks or other openings fitted with devices through which flames cannot pass.

Stairways Contained in a Service Core.

411.(1) Where two or more stairways are contained in a service core, provision shall be made at each storey for the users of such stairways to transfer from one stairway to another by way of passages or corridors either within such core of external thereto.

(2) Where any such passage or corridor is external to the service core, such passage or corridor shall —

(a) be enclosed by walls, floors and ceilings of materials so constructed and installed as to have a fire-resistence rating of not less than one hour;

(a) brandbare materiaal met 'n vlamspreivermoë van hoogstens 25 en 'n rookontwikkelvermoë van hoogstens 50 as fineer op loopstukke en stygstukke wat van nie-brandbare materiaal gemaak is, gebruik kan word;

(b) trappe in 'n duplekswoonstel in 'n gebou van hoogstens twee verdiepings, of trappe in 'n woonhuis van hoogstens twee verdiepings, met inbegrip van enige vertrek in die dak, van hout gemaak kan wees.

Deure, Vensters en Ander Openinge in Trapskagmure.

410.(1) Geen deur mag regstreeks op enige trap oopmaak nie, maar dit moet deur 'n gelyk bordes wat geen treetjie of onreëlmatigheid in sy oppervlak het nie en wat nie korter of smaller as die wydte van die trap is nie, van sodanige trap geskei word.

(2) Geen venster of ander soortgelyke skarniertoestel mag in enige gebou aangebring word nie, tensy dit, wanneer dit oop is, in so 'n posisie bevestig kan word dat dit geen gedeelte van enige trap of bordes belemmer nie.

(3) As die toegang tot enige trap in enige gebou, uitgesonderd 'n woonhuis of 'n wooneenheid wat deur net een gesin bewoon word, beheer word deur middel van 'n deur, moet sodanige deur in die uitgangsrigting oopmaak en mag dit geen slot of ander sluittoestel, uitgesonderd 'n goedgekeurde noodgrendel wat ingevolge artikel 413(1)(b) toegelaat word, bevat nie.

(4) Enige deur wat binne 2 m van 'n buitetrap geleë is, of op 'n buitetrap oopmaak, moet 'n brandweerstandsvermoë van ten minste een uur hê.

(5) As enige venster of soortgelyke opening, uitgesonderd 'n deuropening, onder of binne 2 m van 'n buitetrap geleë is, moet sodanige venster of opening voorsien wees van 'n brandwerende luik, skut of skerm wat in die geval van 'n brand sodanige venster of opening outomaties en heeltemal sal toemaak, of anders moet vaste metaalrame met draadglasruite, ten minste 6 mm dik, in sodanige vensterkosyn of opening aangebring word: Met dien verstande dat die bepalings van subartikel (4) en van hierdie subartikel nie van toepassing is nie op enige deuropening, venster of ander opening in enige muur wat grens aan 'n gang wat dien as uitgang uit enige woon- of kantoorgebou, of op lugstene of ander openinge toegerus met toestelle waardeur vlamme nie kan dring nie.

Trappe in 'n Geboupit.

411.(1) As twee of meer trappe in 'n geboupit geleë is, moet daar in elke verdieping voorsiening daarvoor gemaak word dat die gebruikers van sodanige trappe, deur middel van gange wat òf binne òf buite sodanige geboupit geleë is, van een trap na 'n ander kan gaan.

(2) As sodanige gang buite die geboupit geleë is, moet sodanige gang —

(a) omsluit word deur mure, vloere en plafonne van materiaal wat so gemaak en geïnstalleer is dat dit 'n brandweerstandsvermoë van ten minste een uur het;

(b) be accessible to and kept freely available for use by all persons occupying or frequenting such storey by way of doorways, fitted with self-closing doors, having a fire-resistance rating of not less than one hour;

(c) be isolated from any ducts, pipes or other similar services by materials or devices so constructed and installed as to have a fire-resistance rating of not less than one hour;

(d) have a clear unobstructed width of not less than 1 120 mm;

(e) contain no openings other than the doorways mentioned in paragraph (b).

Pressurisation and Ventilation of Stairways.

412.(1) Every shaft enclosing a stairway in a building exceeding 18 m in height above the lowest ground level abutting on the building, shall be provided with mechanical air compressing equipment adequate to raise and maintain the pressure of the air in the shaft at not less than 2,5 mm water gauge greater than the air pressure prevailing in the interior of the rest of the building and which operates continuously, or is made to start automatically and immediately in the event of an outbreak of fire in the building: Provided that the provisions of this section shall not apply to a building the height of which is less than 30 m above the lowest ground level abutting on such building, and which has at least one stairway in a shaft which is permanently ventilated to the open air at each storey by apertures having an effective ventilating area of not less than 2,70 m² or which has an external stairway which is open to the open air throughout its height.

(2) The mechanical air compressing system referred to in subsection (1) shall be separate from and independant of any air conditioning — or ventilating — system in the building, and shall be connected to an emergency electric power supply in addition to the normal electric power supply to which it is connected. Such emergency electric power supply shall be obtained from an approved indepedent storage or generating plant which shall come into operation automatically and immediately in the event of failure of the normal electric power supply.

(3) No window or other similar opening shall be installed or made in any wall being part of a shaft enclosing any stairway without the prior permission of the Chief Officer.

Accessibility of Stairways.

413.(1) All required stairways shall —

(a) be accessible and kept available to all persons occupying or frequenting the building and shall be located in approved positions to ensure adequate safety;

(b) be kept available for entrance to and exit from each storey or part thereof, and shall permit unrestricted communication between storeys: Provided that where the Chief Officer is satisfied that the

(b) by wyse van selftoemaakdeure met 'n brandweerstandsvermoë van ten minste een uur, toeganklik wees en toeganklik gehou word vir elkeen wat sodanige verdieping okkupeer of daar verkeer;

(c) deur middel van materiaal of toestelle wat so gemaak en geïnstalleer is dat dit 'n brandweerstandsvermoë van ten minste een uur het, van alle kanale, pype of soortgelyke leidings afgeskei wees;

(d) 'n onbelemmerde wydte van ten minste 1 120 mm hê;

(e) geen opening, uitgesonderd die deuropeninge waarna daar in paragraaf (b) verwys word, hê nie.

Drukreëling in en Ventilasie van Trappe.

412.(1) Elke skag wat 'n trap insluit in 'n gebou wat hoër is as 18 m van die laagste grondoppervlak aangrensend aan die gebou, moet voorsien wees van meganiese lugpersuitrusting wat die lugdruk in die skag, volgens die waterdrukmeter, kan verhoog sodat dit 2,5 mm hoër is as die lugdruk in die binnekant, van die res van die gebou, en die druk kan handhaaf en wat ononderbroke werk of wat so gemaak is dat dit in die geval van 'n brand in die gebou onmiddellik en outomaties aanskakel: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie artikel nie van toepassing is nie op 'n gebou wat laer is as 30 m van die laagste grondoppervlak aangrensend aan die gebou en wat ten minste een trap in 'n skag het wat op elke verdieping permanent geventileer is deur middel van openinge na die buitelug met 'n effektiewe ventilasieoppervlakte van ten minste 2,70 m² of wat 'n buitetrap het wat in sy volle hoogte na die buitelug oop is.

(2) Die meganiese lugpersuitrusting waarna daar in subartikel (1) verwys word, moet afsonderlik en onafhanklik wees van enige lugversorgings- of ventilasiestelsel in die gebou en moet benewens met die gewone elektrisiteitstoevoer, ook met 'n nood-elektrisiteitstoevoer van 'n goedgekeurde kragopgaar- of kragontwikkeltoestel verbind wees, wat outomaties en onmiddellik aanskakel as die gewone elektrisiteitstoevoer onderbreek word.

(3) Geen venster of ander soortgelyke opening mag in enige muur wat deel is van 'n skag wat enige trap insluit, geïnstalleer of gemaak word nie, tensy die Brandweerhoof se toestemming daartoe vooraf verkry is.

Toeganklikheid van Trappe.

413.(1) Alle voorgeskrewe trappe moet —

(a) toeganklik wees en beskikbaar gehou word vir almal wat die gebou okkupeer of daarin verkeer en moet op goedgekeurde plekke geleë wees sodat dit toereikende beveiliging bied;

(b) beskikbaar gehou word vir ingang en uitgang uit elke verdieping of gedeelte daarvan en moet onbelemmerde verbinding tussen verdiepings bied: Met dien verstande dat, as die Brandweerhoof daarvan

security of any activity carried on in any storey or part thereof, or where the safety of the occupants may be jeopardised, he may permit such stairways to be controlled by doors fitted with an approved security device.

(2) Any additional stairway which is in fact used as a means of exit from a building shall comply with the provisions of subsection (1)(a) and (b) and with the provisions of section 403(2).

Termination of Required Stairways.

414. No required stairway shall terminate in an enclosed public shopping space.

Escalators Not to be Regarded as Stairways.

415. Where any escalator is installed in a building, such escalator shall be adequately protected against damage by fire, but shall not be regarded as a stairway as envisaged in terms of these by-laws.

Escalators between Storeys.

416. Where an escalator serves as communication between any storey and another storey immediately above a building of not less than three storeys, such higher storey shall be adequately protected at the point at which such escalator penetrates the floor level of such higher storey, by an approved enclosing structure or device, or by lobbies, foyers or vestibules constructed in accordance with these by-laws, or by an approved sprinkler installation.

Ramps.

417. Where in any building the number of required stairways has been determined, any one such stairway may be substituted by a ramp serving as a means of exit for pedestrians, and having a non-slip surface and a slope not greater than 1 in 8: Provided that any such ramp shall have a minimum width not less than the width of the stairway so substituted and shall be separated by an adequate barrier from any remaining portion of the ramp which may be used by vehicular traffic.

LIFTS.

Dimensions of Lift-lobbies, Lift-foyers and Lift-vestibules.

418.(1) The minimum length of each dimension of the floor area of any lobby, foyer or vestibule envisaged in section 420(1)(c), serving —

(a) one lift shall be not less than 1,7 m or not less than twice the clear width of the lift doorway, whichever is the greater;

(b) two or more lifts, placed next to each other, shall be not less than the aggregate of the widths of the doorways of such lifts;

(c) lifts arranged in opposite banks shall be not less than 2,70 m;

oortuig is dat die veiligheid van enige bedrywigheid wat in enige verdieping of gedeelte daarvan plaasvind, of van die okkupante in gevaar gestel kan word, hy kan toelaat dat sodanige trappe beheer word deur middel van deure wat met goedgekeurde sluittoestelle toegerus is.

(2) Enige bykomende trap wat inderdaad as 'n uitgang uit 'n gebou gebruik word, moet aan die bepalings van subartikel (1)(a) en (b) en aan die bepalings van artikel 403(2) voldoen.

End van Voorgeskrewe Trappe.

414. Geen voorgeskrewe trap mag in 'n openbare winkelruimte wat omsluit is, uitloop nie.

Roltrappe word nie as Trappe Beskou nie.

415. Enige roltrap wat in 'n gebou geïnstalleer is, moet toereikend teen brandbeskadiging beveilig word, maar dit word nie as 'n trap, soos ingevolge by hierdie verordeninge beoog beskou nie.

Roltrappe tussen Verdiepings.

416. As 'n roltrap in 'n gebou van ten minste drie verdiepings as verbinding tussen enige verdieping en die verdieping onmiddellik daarbo dien, moet sodanige hoër verdieping op die punt waar sodanige roltrap op die vloervlak van sodanige hoër verdieping uitkom, deur 'n goedgekeurde omsluitingstruktuur of -toestel, of deur binneportale, voorportale of vestibules wat ooreenkomstig die bepalings van hierdie verordeninge opgerig is, of deur 'n goedgekeurde sprinkelblusserstelsel, toereikend beveilig word.

Oplope.

417. As die getal voorgeskrewe trappe in enige gebou bepaal is, kan enigeen daarvan vervang word deur 'n oprit met 'n glyvaste oppervlak wat as voetgangersuitgang dien, en wat 'n helling van hoogstens 1 op 8 het: Met dien verstande dat sodanige oprit ten minste so wyd moet wees as die trap wat daardeur vervang is, en dat dit met 'n toereikende versperring van enige oorblywende gedeelte daarvan wat as oprit vir voertuigverkeer gebruik kan word, geskei moet word.

HYSERS.

Afmetings van Hyserbinneportale, -Voorportale en -Vestibules.

418.(1) Die minimum lengte en wydte van die vloeroppervlak van enige binneportaal of vestibule wat in artikel 420(1)(c) beoog word en dat —

(a) een hyser bedien, moet ten minste 1,7 m wees of ten minste twee maal die onbelemmerde wydte van die hyserdeuropening na gelang van wat die grootste is;

(b) twee of meer hysers bedien wat langs mekaar geleë is, moet ten minste gelyk wees aan die totale wydte van die deuropeninge van sodanige hysers;

(c) hysers bedien wat in teenoormekaarliggende groepe gerangskik is, moet ten minste 2,7 m wees;

(d) one lift and affording access to a stairway shall be not less than twice the width of the stairway; or

(e) two or more lifts and affording access to a stairway shall be not less than twice the width of the stairway the aggregate of the clear widths of the doorways of such lifts, whichever is the greater.

(2) Where side-hung doors are used in lift installations, the dimension referred to in subsection (1) shall be measured clear of any part of the swing of such doors.

Stretcher and Fireman's Lifts.

419.(1) Where one or more lifts serve any building, at least one lift car shall be large enough to convey a fully extended 2 m ambulance stretcher in a horizontal position, and the doorway to such lift car and all other doorways giving access thereto shall be wide enough to admit such stretcher.

(2) Where the floor level in any storey in a building is more than 25 m above the street or public place at the lowest point of entry to such building, at least one car of the lifts as required in terms of section 117 under Chapter IX of these by-laws, shall be fitted with an approved switch control system incorporating a key- or toggle-type fire switch fixed in an approved position in a glass fronted box clearly marked 'FIRE SWITCH/BRANDSKAKELAAR' and fitted with a device actuated by the operation of the fire switch, enabling firemen to take control of the lift immediately and without interference by any landing switches.

Such lift car shall —

(a) be legibly and conspicuously designed 'FIREMAN'S LIFT/BRANDHYSER';

(b) be capable of being stopped at each storey and shall have access to each part thereof;

(c) be kept available for immediate use at all times.

(3) Where the lifts referred to in subsections (1) and (2) are inaccessible from any storey or part thereof on account of the construction of the building, an additional lift or lifts shall be provided to afford access to such inaccessible storey or part thereof, and such additional lift or lifts shall comply with the provisions of subsections (1) and (2) and shall be connected to the emergency electric power supply as required in terms of subsection (4).

(4)(a) In all buildings mentioned in subsection (2) there shall be provided in addition to the normal electric power supply an independent emergency electric power supply complying with the following requirements:

(i) The emergency electric power shall be obtained from an approved independent storage or generating plant which shall come into operation automatically and immediately in the event of failure of the normal electric power supply.

(d) een hyser bedien en toegang tot 'n trap verleen, moet ten minste gelyk aan twee maal die wydte van die trap wees;

(e) twee of meer hysers bedien en toegang tot 'n trap verleen, moet ten minste gelyk wees aan twee maal die wydte van die trap of die totale wydte van die deuropeninge van sodanige hysers, na gelang van wat die grootste is.

(2) As syskarnierdeure in hyserinstallasies gebruik word, moet die afmetings waarna daar in subartikel (1) verwys word, buite die swaaiboog van sodanige deure gemeet word.

Draagbaar- en Brandhysers.

419.(1) As een hyser of meer 'n gebou bedien, moet ten minste een hysbak groot genoeg wees om 'n ambulansdraagbaar van 2 m, wat heeltemal horisontaal uitgestrek is, te vervoer en die deuropening na sodanige hysbak en alle ander deuropeninge wat toegang daartoe verleen, moet wyd genoeg wees sodat sodanige draagbaar daar kan deurgaan.

(2) As die vloervlak van enige verdieping van 'n gebou hoër as 25 m bokant die straat of openbare plek by die laagste ingangspunt tot sodanige gebou is, moet ten minste een hysbak van die hysers wat ingevolge artikel 117 onder Hoofstuk IX van hierdie verordeninge met 'n goedgekeurde skakelaar insluit wat op 'n goedgekeurde plek aangebring is in 'n kassie met 'n ruit en met die woorde 'BRANDSKAKELAAR — FIRE SWITCH' duidelik daarop en toegerus wees met 'n toestel wat deur die brandskakelaar in werking gestel word wat 'n brandweerman in staat stel om onmiddellik beheer oor die hyser te neem, sonder inmenging van enige bordesskakelaar.

Sodanige hysbak moet —

(a) die woorde "BRANDHYSER — FIREMAN'S LIFT" leesbaar en opvallend daarop hê:

(b) by elke verdieping tot stilstand gebring kan word en tot elke gedeelte daarvan toegang bied;

(c) te alle tye vir onmiddellike gebruik beskikbaar gehou word.

(3) As die hysers waarna daar in subartikels (1) en (2) verwys word, weens konstruksie van die gebou uit enige verdieping of gedeelte daarvan ontoeganklik is, moet een bykomende hyser of meer verskaf word, wat toegang tot sodanige ontoeganklike verdieping of gedeelte daarvan verleen en sodanige bykomende hyser of hysers moet aan die bepalings van subartikels (1) en (2) voldoen en met die nood-elektrisiteitstoevoer wat by subartikel (4) voorgeskryf word, verbind wees.

(4)(a) In alle geboue wat in subartikel (2) genoem word, moet daar benewens die gewone elektrisiteitstoevoer 'n onafhanklike nood-elektrisiteitstoevoer wees wat aan die volgende vereistes voldoen:

(i) Die nood-elektrisiteitstoevoer moet verskaf word deur 'n goedgekeurde onafhanklike kragopgaar- of kragontwikkeltoestel wat outomaties en onmiddellik aanskakel as die gewone elektrisiteitstoevoer onderbreek word.

(ii) The rating and capacity of the emergency electric power supply shall be such as will permit the continuous operation of the fireman's lift or lifts for a period of at least four hours, and permit the operation of all other lifts in the building in accordance with the provisions of paragraph (b).

(iii) The said storage or generating plant shall be housed in the lift motor room or in such other room in the building as the Council may require.

(b) Every emergency electric power supply installed in pursuance of these by-laws shall have a main lift control mechanism which shall, in the event of failure of the normal electric power supply, bring all lift cars in the building down to the floor of the entrance storey automatically and in rotation, and which shall thereafter switch off the power supply to all such lift cars, leaving all their doors open, but which shall not in any way interfere with the operation of the fireman's lift or lifts.

SMOKE AND DRAUGHT CONTROL AND FIRE STOPPING.

Lift Installations.

420.(1) Subject to the provisions of subsection (2) —

(a) every lift installation in a building, irrespective of the number of lift cars therein, shall be enclosed in a shaft formed by continuous walls made of materials so constructed and installed as to have a fire-resistance rating of not less than two hours;

(b) every door controlling access to the interior of a lift car shall have a fire-resistance rating of not less than one hour;

(c) no lift installation shall communicate with the interior of a building except through a lobby, foyer or vestibule which shall be so constructed as to prevent the passage of smoke thereinto from the interior of the building, and the ceiling, walls and floor thereof shall be of materials so constructed and installed as to have a fire-resistance rating of not less than two hours;

(d) every opening permitting communication between a lobby, foyer or vestibule referred to in paragraph (c), and the interior of the building shall be fitted with a draught-and-smoke-excluding door which —

(i) shall completely close such opening with only such clearance as is necessary for proper operation;

(ii) when open, shall have an opening of an unobstructed width of not less than 1,12 m measured between the inner faces of the jambs or other vertical members forming the doorway;

(iii) may swing both ways but shall always be capable of opening in the direction of access to the lift;

(ii) Die aanslag en vermoë van die nood-elektrisiteitsbron moet sodanig wees dat die brandhyser of -hysers ten minste vier uur lank ononderbroke, en al die ander hysers in die gebou ooreenkomstig die bepalings van paragraaf (b), kan werk.

(iii) Die genoemde noodkragopgaar- of noodkragontwikkeltoestel moet in die hysermotorkamer of in sodanige ander vertrek wat die Raad voorskryf, gehuisves word.

(b) Daar moet met elke nood-elektrisiteitstoevoer wat ooreenkomstig die bepalings van hierdie verordeninge verskaf word, 'n hoofhyserbeheertoestel verbind wees wat sonder dat die werking van die brandhyser of -hysers enigsins belemmer word, alle hysbakke in die gebou in die geval van 'n onderbreking van die gewone elektrisiteitstoevoer outomaties beurtelings na die vloervlak van die ingangsverdieping laat afgaan, en daar die elektrisiteitstoevoer na alle sodanige hysbakke afskakel nadat al die deure oopgegaan het.

ROOK- EN TREKBEHEER EN BRANDAFDIGTING.

Hyserinstallasies.

420.(1) Onderworpe aan die bepalings van subartikel (2) moet —

(a) elke hyserstel in 'n gebou, ongeag die getal hysbakke daarin, ingesluit word in 'n skag wat gevorm word deur deurlopende mure van materiaal wat so gemaak en geïnstalleer is dat dit 'n brandweerstandsvermoë van ten minste twee uur het;

(b) elke deur wat toegang tot die binnekant van 'n hysbak beheer, 'n brandweerstandsvermoë van ten minste een uur het;

(c) geen hyser toegang tot die binnekant van 'n gebou verleen nie, uitgesonderd deur middel van 'n binneportaal, voorportaal of vestibule wat so opgerig is dat dit nie rook uit die binnekant van die gebou deurlaat nie, en waarvan die plafon, mure en vloer van materiaal moet wees wat so gemaak en geïnstalleer is dat dit 'n brandweerstandsvermoë van ten minste twee uur het;

(d) elke opening wat 'n binneportaal, voorportaal of vestibule waarna daar in paragraaf (c) verwys word, met die binnekant van die gebou verbind, toegerus wees met 'n trek-en-rookuitsluitende deur wat —

(i) sodanige opening heeltemal toemaak met net genoeg speling om dit behoorlik te laat werk;

(ii) as dit oop is, 'n opening met 'n onbelemmerde wydte van ten minste 1,12 m het, gemeet tussen die binnevlakke van die binnekosyne of ander vertikale dele wat sodanige deuropening vorm;

(iii) na albei kante toe kan oopswaai, maar wat altyd in die toegangsrigting na die hyser moet kan oopmaak;

(iv) shall not, unless permitted by the Chief Officer, be fitted with any form of security device;

(v) shall be legibly and conspicuously marked 'SMOKE CONTROL DOOR — KEEP CLOSED/ROOKBEHEER DEUR — HOU TOE' in letters not less than 50 mm in height, and may be held in an open position by an approved device which automatically releases and closes the door in the event of fire.

(2)(a) The provisions of subsection (1)(a) to (d) shall not apply to any lift installation in a building which does not exceed 3 storeys of 12 m in height above the lowest level abutting on the building, whichever is the lesser.

(b) The provisions of subsection (1)(c) and (d) shall not apply to any lift installation in which the door giving access to the lift car at each storey open on to a passage or corridor, the longer side of which abuts on an open air space and which has evenly distributed, unobstructed and permanently open apertures having a total ventilating area of not less than one half of the area of such side.

(3) Where a shaft enclosing a lift installation does not extend to the roof of a building it shall be covered at the top by materials so constructed and installed as to have a fire-resistance rating of at least 2 hours. The dimensions of any openings in such materials for the passage of cables or other lift operating equipment shall be not greater than is necessary for the proper functioning of such cables or equipment.

Dumbwaiter.

421.(1) Any dumbwaiter passing through one or more storeys shall be enclosed in a shaft which has walls and a covered top of materials so constructed and installed as to have a fire-resistance rating of not less than one hour, and any hatch or doorway providing access to the interior of such shaft shall be fitted with a hatch-cover or door having an equivalent or better fire-resistance rating.

(2) The door or hatch of any such dumbwaiter shall be kept closed at all times except when opened for use.

Chutes between Storeys.

422. Where a chute serves two or more storeys in a building of not less than three storeys, such storeys shall be effectively separated from each other at the point where such chute penetrates the floor level of each storey, by approved enclosing structures or devices, or shall be protected by an approved sprinkler installation.

Ventilating or Air Conditioning System.

423.(1) Every pipe or duct for the conveyance of air in a mechanical ventilating or air conditioning system in any building, except a dwelling-house, shall be made of an approved metal or other approved non-combustible material.

(iv) nie met enige sluittoestel toegerus mag wees nie, tensy die Brandweerhoof dit toelaat:

(v) die woorde 'ROOKDIGTE DEUR — HOU TOE/SMOKE CONTROL DOOR — KEEP CLOSED' leesbaar en opvallend in letters ten minste 50 mm hoog het, en wat oopgehou kan word deur 'n goedgekeurde toestel wat in die geval van 'n brand die deur outomaties laat toegaan.

(2)(a) Die bepalings van subartikel (1)(a) tot (d) is nie van toepassing nie op enige hyserstel in 'n gebou van hoogstens drie verdiepings of 12 m, na gelang van wat die laagste is, bokant die laagste grondoppervlak aangrensend aan die gebou.

(b) Die bepalings van subartikel (1)(c) en (d) is nie van toepassing nie op enige hyserstel waarvan die deur wat toegang tot die hysbak verleen, in elke verdieping op 'n gang oopgaan waarvan die langste sy aan 'n opelugruimte grens en reëlmatig verspreide, onbelemmerde ventilasie-openinge het wat permanent oop is en waarvan die totale ventilasie-oppervlakte ten minste die helfte van die oppervlakte van sodanige sy beslaan.

(3) As die hyserskagmuur nie tot teen die dak van 'n gebou strek nie, moet dit aan die bokant bedek word met materiaal wat so gemaak en geïnstalleer is dat dit 'n brandweerstandsvermoë van ten minste 2 uur het. Openings wat in sodanige materiaal vir kabels of ander hyseruitrusting aangebring moet word, mag nie groter wees as wat vir die behoorlike werking van sodanige kabels of uitrusting nodig is nie.

Kostipe Hyser.

421.(1) 'n Kostipe hyser wat deur een verdieping of meer gaan, moet in 'n skag ingesluit wees waarvan die muur en die bo-bedekking van materiaal is wat so gemaak en geïnstalleer is dat dit 'n brandweerstandsvermoë van ten minste een uur het, en 'n luikgat of deuropening wat toegang tot sodanige skag verleen, moet 'n luik of deur aanhê met dieselfde of 'n groter brandweerstandsvermoë.

(2) Die deur of luik van sodanige kostipe hyser moet altyd toe bly behalwe wanneer dit vir gebruik oopgemaak moet word.

Stortgeute tussen Verdiepings.

422. As 'n stortgeut twee verdiepings of meer in 'n gebou van ten minste drie verdiepings bedien, moet sodanige verdiepings by die punt waar die stortgeut deur die vloervlak van elke verdieping gaan op 'n toereikende wyse, of anders deur 'n goedgekeurde omsluitingstruktuur of -toestel van die ander verdiepings geskei word of anders moet die verdiepings deur 'n goedgekeurde sprinkelblusserstelsel beveilig word.

Ventilasie- of Lugversorgingstelsel.

423.(1) Elke pyp of kanaal vir die vervoer van lug in 'n meganiese ventilasie- of lugversorgingstelsel in enige gebou, uitgesonderd 'n woonhuis, moet van 'n goedgekeurde metaal of ander goedgekeurde nie-brandbare materiaal gemaak word.

(2) Any material used as a lining, covering, insulation or as a means of joining such pipes or ducts as referred to in subsection (1), shall have a flame spread rating of not more than 25 and a smoke development rating of not more than 50: Provided that flexible connector pipes or ducts not exceeding 3 m in length and made of an approved material may be used, if in the opinion of the Chief Officer, such pipes or ducts are essential for the efficient functioning, operation or control of the system.

(3) Pipes or ducts in systems referred to in subsection (1), shall be equipped with approved automatic dampers or other approved devices. Alternatively such systems shall be designed so as to prevent the spread of fire and the transmission of heat, gases or smoke caused by an outbreak of fire, from any storey or part thereof to any other storey or part thereof, or to any lobby, foyer or vestibule mentioned in section 420(1)(c) through such pipes or ducts.

(4) All dampers and heat- and smoke-detecting devices shall be installed, tested and maintained to the satisfaction of the Chief Officer.

Fire Stopping of Concealed Spaces.

424.(1)(a) Concealed spaces within partitions, walls, floors, roofs, roof voids and pipe openings or openings through which pipes, cables, conduits or other services pass in any building, other than a dwelling-house, that would permit the passage of flame, smoke, fumes or hot gases from one storey to another storey or to the roof space, or from one concealed space to another concealed space, shall be fire-stopped to form an effective draught barrier with materials so constructed and installed as to have a fire-resistance rating of not less than one hour.

(b) Fire stopping shall not be required where a concealed space is constructed as a shaft having a similar fire-resistance rating.

(2) All ceilings in any building, other than a dwelling-house, shall be made of an approved material.

(3) In any circumstances not provided for in these by-laws, the Chief Officer may require the owner of any building to carry out or cause to be carried out such fire stopping, separation or division of any concealed space or to carry out such other work or alteration he may consider necessary to prevent the passage of flames, smoke, fumes or hot gases, or the concealment of an outbreak of fire in such building.

GENERAL.

Malfunctioning of Fire Alarm Systems.

425. Where the Fire Department responds to a false alarm due to the malfunctioning of any fire alarm system installed in a buildling, the owner of such building

. (2) Materiaal wat as voering, bedekking, isolering, of as 'n middel om die pype en kanale waarna daar in subartikel (1) verwys word, aanmekaar te verbind, moet 'n vlamspreivermoë van hoogstens 25 en 'n rookontwikkelvermoë van hoogstens 50 hê: Met dien verstande dat buigsame koppelpype of -kanale wat hoogstens 3 m lank is en van goedgekeurde materiaal gemaak is, gebruik kan word mits sodanige pype of kanale na die mening van die Brandweerhoof vir die doeltreffende funksionering, werking of beheer van die stelsel noodsaaklik is.

(3) Pype of kanale in stelsels waarna daar in subartikel (1) verwys word, moet met goedgekeurde outomatiese dempers of ander goedgekeurde toestelle toegerus wees, of anders moet sodanige stelsels so ontwerp word dat dit die verspreiding van brand en die oordrag van hitte, gas of rook wat in die geval van 'n brand ontwikkel, deur sodanige pype of kanale van een verdieping of gedeelte daarvan na 'n ander verdieping of gedeelte daarvan, of na 'n voorportaal, binneportaal of vestibule wat in artikel 420(1)(c) genoem word, voorkom.

(4) Alle dempers asook hitte- en rookverkliktoestelle moet tot voldoening van die Brandweerhoof geïnstalleer, getoets en in stand gehou word.

Brandafdigting van Verskuilruimtes.

424.(1)(a) Verskuilruimtes in afskortings, mure, vloere, dakke, dakruimtes en openinge waardeur pype, kabels, leipype of ander verbruikersleidings in enige gebou, uitgesonderd 'n woonhuis, gaan en wat vlamme, rookdampe of warm gasse van een verdieping na 'n ander verdieping of na die dakruimte, of van een verskuilruimte na 'n ander verskuilruimte kan deurlaat, moet met materiaal wat so gemaak en geïnstalleer is dat dit 'n brandweerstandsvermoë van ten minste een uur het, teen brand afgedig word sodat dit 'n doeltreffende trekafdigting vorm.

(b) Brandafdigting word nie vereis as 'n verskuilruimte 'n skag is waarvan die mure dieselfde brandweerstandsvermoë het nie.

(2) Alle plafonne in enige gebou, uitgesonderd 'n woonhuis, moet van 'n goedgekeurde materiaal gemaak wees.

(3) In gevalle waarvoor daar nie in hierdie verordeninge voorsiening gemaak is nie, kan die Brandweerhoof bepaal dat die eienaar van enige gebou vir sodanige brandafdigting, afsondering of verdeling van enige verskuilruimte moet sorg of sodanige ander werk moet verrig as wat die Brandweerhoof nodig ag om te voorkom dat vlamme, rook, dampe of warm gasse deurgelaat word of dat 'n brand wat in sodanige gebou uitgebreek het, onopgemerk bly.

ALGEMEEN.

Foutiewe Werking van Brandalarmstelsels.

425. As die Brandweerafdeling optree na aanleiding van 'n vals alarm vanweë die foutiewe werking van enige brandalarmstelsel wat in 'n gebou geïnstalleer is, word daar geag dat die eienaar van die gebou vir

shall be deemed to be responsible for such malfunctioning and liable for the payment of R50 to the Council for each such response.

Prohibited Occupation of Buildings.

426. The owner of any building shall not occupy, nor shall be cause or permit any other person to occupy, such building or part thereof unless —

(a) the fire extinguishing system, equipment, appliance or warning and communicating device prescribed in terms of these by-laws, or such other temporary fire extinguishing equipment as the Chief Officer may require, has been installed, and approved by the Chief Officer;

(b) the stairways and other means of exit as prescribed in terms of these by-laws have been completed to the satisfaction of the Chief Officer.

Penalty Clause.

427. Any person who contravenes any provision of the by-laws in this Chapter contained, shall be guilty of and offence and liable on conviction, except where expressly otherwise stated, to the penalties prescribed in section 367 of Chapter XVI of these by-laws.

SCHEDULE A.

Type of occupancy	*Unit of Area per person in m²*
Restaurants, dining rooms, lounges, lecture rooms and classrooms	1
Shops used for trading	4
Office, workshop and factory	10
Residential, other than dwelling-houses	20
Warehouse, storage and parking garages	30

sodanige foutiewe werking aanspreeklik is en is hy in die geval van elke sodanige optrede aanspreeklik vir die betaling van R50 aan die Raad.

Verbode Okkupasie van Geboue.

426. Die eienaar van enige gebou mag nie sodanige gebou of gedeelte daarvan okkupeer of iemand anders toelaat om dit te okkupeer of iemand anders dit laat okkupeer nie, tensy —

(a) die brandblusstelsel, -uitrusting, -toestel of verkliken kommunikasietoestel wat ingevolge hierdie verordeninge voorgeskryf is, of ander tydelike brandblusuitrusting wat die Brandweerhoof mag voorskryf, daar geïnstalleer is en die Brandweerhoof dit goedgekeur het;

(b) die trappe en ander uitgange wat ingevolge verordeninge voorgeskryf is, tot voldoening van die Brandweerhoof voltooi is.

Strafbepalings.

427. Iemand wat 'n bepaling van die verordeninge vervat in hierdie Hoofstuk oortree, begaan 'n misdryf en is by skuldigbevinding strafbaar, tensy dit uitdruklik anders bepaal word, soos by artikel 367 van Hoofstuk XVI van hierdie verordeninge voorgeskryf.

BYLAE A.

Soort okkupasie	*Getal m² per persoon*
Restaurante, eetkamers, sitkamers, lesingkamers en klaskamers	1
Winkels wat vir handeldryf gebruik word	4
Kantoor, werkplaas en fabriek	10
Woongeboue, uitgesonderd woonhuise	20
Pakhuis, opbergplek en parkeergarage	30

SCHEDULE B.

1 Use of floor space in any storey of a building	2 Height of building in metres	3 Area of floor space used as specified in Column 1 (square metres)	4 Type of fire extinguishing equipment to be installed	5 Additional fire extinguishing equipment required in circumstances provided for in the sections listed hereunder
A	Not exceeding 6	Exceeding 250 but not exceeding 500	Hand extinguishers	
		Exceeding 500 but not exceeding 4 000	Hand extinguishers and fitted hose reels	
		Exceeding 4 000	Hand extinguishers, fitted hose reels and hydrant valves	
Office, educational, hostel, hotel and residential, excluding dwelling-houses	Exceeding 6 but not exceeding 18	Not exceeding 1 000	Hand extinguishers and fitted hose reels	22
		Exceeding 1 000	Hand extinguishers, fitted hose reels and hydrant valves	
	Exceeding 6 but not exceeding 30	Any area	Hand extinguishers, fitted hose reels and hydrant valves	
	Exceeding 30	Any area	Hand extinguishers, fitted hose reels and hydrant valves	21(9), 22 and 28(2)(b)
B	Not exceeding 6	Exceeding 100 but not exceeding 250	Hand extinguishers	21(5) and 22
		Exceeding 250 but not exceeding 2 000	Hand extinguishers and fitted hose reels	
		Exceeding 2 000	Hand extinguishers, fitted hose reels and hydrant valves	
Manufacture, processing, use, sale or storage of combustible material	Exceeding 6 but not exceeding 18	Not exceeding 500	Hand extinguishers and fitted hose reels	21(4), 21(5) and 22
		Exceeding 500	Hand extinguishers, fitted hose reels and hydrant valves	
	Exceeding 18 but not exceeding 30	Any area	Hand extinguishers, fitted hose reels and hydrant valves	
	Exceeding 30	Any area	Hand extinguishers, fitted hose reels, hydrant valves and an approved sprinkler installation	22 and 28(2)(b)

BYLAE B.

1	2	3	4	5
Gebruik van vloerruimte van enige verdieping van 'n gebou	Hoogte van gebou in meter	Vloeroppervlakte gebruik soos bepaal by Kolom 1 (vierkante meter)	Soort brandblusuitrusting wat geïnstalleer moet word	Bykomende brandblusuitrusting wat by onderstaande artikels voorgeskryf word
A	Hoogstens 6	Meer as 250 maar hoogstens 500	Handblussers	
		Meer as 500 maar hoogstens 4 000	Handblussers en gemonteerde slangtolle	
		Meer as 4 000	Handblussers, gemonteerde slangtolle en brandkrane	
Kantoor-, tehuis-, hotel en opvoedkundige doeleindes en woondoeleindes uitgesonderd woonhuise	Meer as 6 maar hoogstens 18	Hoogstens 1 000	Handblussers en gemonteerde slangtolle	
		Meer as 1 000	Handblussers, gemonteerde slangtolle en brandkrane	22
	Meer as 18 maar hoogstens 30	Enige oppervlakte	Handblussers, gemonteerde slangtolle en brandkrane	
	Meer as 30	Enige oppervlakte	Handblussers, gemonteerde slangtolle en brandkrane	21(9), 22 en 28(2)(b)
B	Hoogstens 6	Meer as 100 maar hoogstens 250	Handblussers	21(5) en 22
		Meer as 250 maar hoogstens 2 000	Handblussers en gemonteerde slangtolle	
		Meer as 2 000	Handblussers, gemonteerde slangtolle en brandkrane	
Vervaardiging, verwerking, gebruik, verkoop of opberging van brandbare materiaal	Meer as 6 maar hoogstens 18	Hoogstens 500	Handblussers en gemonteerde slangtolle	21(4), 21(5) en 22
		Meer as 500	Handblussers, gemonteerde slangtolle en brandkrane	
	Meer as 18 maar hoogstens 30	Enige oppervlakte	Handblussers, gemonteerde slangtolle en brandkrane	
	Meer as 30	Enige oppervlakte	Handblussers, gemonteerde slangtolle, brandkrane en 'n goedgekeurde sprinkelblusstelsel	22 en 28(2)(b)

SCHEDULE B (continued)

1	2	3	4	5
Use of floor space in any storey of a building	Height of building in metres	Area of floor space used as specified in Column 1 (square metres)	Type of fire extinguishing equipment to be installed	Additional fire extinguishing equipment required in circumstances provided for in the sections listed hereunder
C Industrial and commercial not involving the use combustible materials	Not exceeding 10	*Exceeding 1 000 but not exceeding* 4 000	*Hand extinguishers and fitted* hose reels	
		Exceeding 4 000	Hand extinguishers, fitted hose reels and hydrant valves	
	Exceeding 10 but not exceeding 18	Not exceeding 2 000	Hand extinguishers and fitted hose reels	22
		Exceeding 2 000	Hand extinguishers, fitted hose *reels and hydrant valves*	
	Exceeding 18 but not exceeding 30	Any area	Hand extinguishers, fitted hose reels and hydrant valves	
	Exceeding 30	Any area	*Hand extinguishers, fitted* hose reels, hydrant valves and an approved sprinkler installation	22 and 28(2)(b)
D Homes for aged persons, hospitals, nursing and maternity homes, mental homes and institutions regulated under the Children's Act or Education Act or Education Ordinance, including nursery schools, crèches and orphanages	Not exceeding 6	Exceeding 250 but not exceeding 500	Hand extinguishers	
		Exceeding 500 but not exceeding 2 000	Hand extinguishers and fitted hose reels	
		Exceeding 2 000	*Hand extinguishers, fitted hose* reels and hydrant valves	
	Exceeding 6 but not exceeding 18	Not exceeding 1 000	Hand extinguishers and fitted hose reels	22
		Exceeding 1 000	Hand extinguishers, fitted hose reels and hydrant valves	
	Exceeding 18 but not exceeding 30	Any area	Hand extinguishers, fitted hose reels and hydrant valves	
	Exceeding 30	Any area	Hand extinguishers, fitted hose reels, hydrant valves and an approved sprinkler installation	22 and 28(2)(b)

BYLAE B (vervolg)

1	2	3	4	5
Gebruik van vloerruimte van enige verdieping van 'n gebou	Hoogte van gebou in meter	Vloeroppervlakte gebruik soos bepaal by Kolom 1 (vierkante meter)	Soort brandblusuitrusting wat geïnstalleer moet word	Bykomende brandblusuitrusting wat by onderstaande artikels voorgeskryf word
C	Hoogstens 10	Meer as 1 000 maar hoogstens 4 000	Handblussers en gemonteerde slangtolle	
		Meer as 4 000	Handblussers, gemonteerde slangtolle en brandkrane	
Nywerheids- en besigheidsdoeleindes, mits brandbare materiale nie gebruik word nie	Meer as 10 maar hoogstens 18	Hoogstens 2 000	Handblussers en gemonteerde slangtolle	22
		Meer as 2 000	Handblussers, gemonteerde slangtolle en brandkrane	
	Meer as 18 maar hoogstens 30	Enige oppervlakte	Handblussers, gemonteerde slangtolle en brandkrane	
	Meer as 30	Enige oppervlakte	Handblussers, gemonteerde slangtolle, brandkrane en 'n goedgekeurde sprinkelblusstelsel	22 en 28(2)(b)
D	Hoogstens 6	Meer as 250 maar hoogstens 500	Handblussers	
		Meer as 500 maar hoogstens 2 000	Handblussers en gemonteerde slangtolle	
		Meer as 2 000	Handblussers, gemonteerde slangtolle en brandkrane	
Tehuise vir bejaardes, hospitale, verpleeg- en kraaminrigtings, sielsieke-inrigtings en inrigtings ingevolge die Kinderwet of die Onderwyswet of die Onderwysordonnansie, met inbegrip van kleuterskole, crèches en weeshuise.	Meer as 6 maar hoogstens 18	Hoogstens 1 000	Handblussers en gemonteerde slangtolle	22
		Meer as 1 000	Handblussers, gemonteerde slangtolle en brandkrane	
	Meer as 18 maar hoogstens 30	Enige oppervlakte	Handblussers, gemonteerde slangtolle en brandkrane	
	Meer as 30	Enige oppervlakte	Handblussers, gemonteerde slangtolle, brandkrane en 'n goedgekeurde sprinkelblusserstelsel	22 en 28(2)(b)

SCHEDULE B (continued)

1	2	3	4	5
Use of floor space in any storey of a building	Height of building in metres	Area of floor space used as specified in Column 1 (square metres)	Type of fire extinguishing equipment to be installed	Additional fire extinguishing equipment required in circumstances provided for in the sections listed hereunder
E				
Clubs, restaurants, night clubs, public buildings other than cinemas, theatres and places of public worship	Not exceeding 6	Not exceeding 200	Hand extinguishers	
		Exceeding 200 but not exceeding 1 000	Hand extinguishers and fitted hose reels	22
		Exceeding 1 000 but not exceeding 2 000	Hand extinguishers, fitted hose reels and hydrant valves	
		Exceeding 2 000	Hand extinguishers, fitted hose reels, hydrant valves and an approved sprinkler installation	
	Exceeding 6 but not exceeding 18	Not exceeding 1 000	Hand extinguishers and fitted hose reels	
		Exceeding 1 000 but not exceeding 2 000	Hand extinguishers, fitted hose reels and hydrant valves	22
		Exceeding 2 000	Hand extinguishers, fitted hose reels, hydrant valves and an approved sprinkler installation	
	Exceeding 18 but not exceeding 30	Not exceeding 2 000	Hand extinguishers, fitted hose reels and hydrant valves	22
		Exceeding 2 000	Hand extinguishers, fitted hose reels, hydrant valves and an approved sprinkler installation	
	Exceeding 30	Any area	Hand extinguishers, fitted hose reels, hydrant valves and an approved sprinkler installation	28(2)(b)

BYLAE B (vervolg)

1	2	3	4	5
Gebruik van vloerruimte van enige verdieping van 'n gebou	Hoogte van gebou in meter	Vloeroppervlakte gebruik soos bepaal by Kolom 1 (vierkante meter)	Soort brandblusuitrusting wat geïnstalleer moet word	Bykomende brandblusuitrusting wat by onderstaande artikels voorgeskryf word
E		Hoogstens 200	Handblussers	
		Meer as 200 maar hoogstens 1 000	Handblussers en gemonteerde slangtolle	
	Hoogstens 6	Meer as 1 000 maar hoogstens 2 000	Handblussers, gemonteerde slangtolle en brandkrane	22
		Meer as 2 000	Handblussers, gemonteerde slangtolle, brandkrane en 'n goedgekeurde sprinkelblusserstelsel	
		Hoogstens 1 000	Handblussers en gemonteerde slangtolle	
Klubs, restaurante, nagklubs, openbare geboue, uitgesonderd bioskope, teaters en plekke vir openbare godsdiensoefeninge	Meer as 6 maar hoogstens 18	Meer as 1 000 maar hoogstens 2 000	Handblussers, gemonteerde slangtolle en brandkrane	22
		Meer as 2 000	Handblussers, gemonteerde slangtolle, brandkrane en 'n goedgekeurde sprinkelblusserstelsel	
		Hoogstens 2 000	Handblussers, gemonteerde slangtolle en brandkrane	22
	Meer as 18 maar hoogstens 30	Meer as 2 000	Handblussers, gemonteerde slangtolle, brandkrane en 'n goedgekeurde sprinkelblusserstelsel	
	Meer as 30	Enige oppervlakte	Handblussers, gemonteerde slangtolle, brandkrane en 'n goedgekeurde sprinkelblusserstelsel	28(2)(b)

Administrator's Notice 1063 26 July, 1978

SANNIESHOF MUNICIPALITY: AMENDMENT TO TRAFFIC BY-LAWS.

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Traffic By-laws of the Sannieshof Municipality, published under Administrator's Notice 243, dated 21 March, 1951, are hereby amended by the deletion of the Tariff of Licence Fees under Schedule A at Annexure XXI.

PB. 2-4-2-98-103

Administrator's Notice 1064 26 July, 1978

STANDERTON MUNICIPALITY: AMENDMENT TO SANITARY AND REFUSE REMOVAL TARIFF.

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the By-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Sanitary and Refuse Removal Tariffs of the Standerton Municipality, published under Administrator's Notice 918, dated 13 December 1961, as amended, are hereby further amended —

(a) By the substitution in item 8(1) for the figures "13" and "R3,50" of the figures "15" and "R11,70"; and

(b) By the substitution in item 8(2) for the figure "R1" of the figure "R2,50".

PB. 2-4-2-81-33

Administrator's Notice 1065 26 July, 1978

STANDERTON MUNICIPALITY: AMENDMENT TO UNIFORM PUBLIC HEALTH BY-LAWS AND REGULATIONS.

The Administrator hereby in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the By-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance.

The Uniform Public Health By-laws and Regulations of the Standerton Municipality published under Administrator's Notice 148, dated 21 February, 1951, as amended, are hereby further amended, by the insertion after section 45 of the following:

"45A *Bin liners.*

In order to facilitate the removal of house refuse or business refuse the Council may require that bin liners as prescribed by the Council, be used for the storage of such refuse in bins. The Council shall provide the necessary liners which in its opinion shall be sufficient for the bins and the occupier shall not deposit any refuse in a bin without first placing such liner in the

Administrateurskennisgewing 1063 *26 Julie 1978*

MUNISIPALITEIT SANNIESHOF: WYSIGING VAN VERKEERSVERORDENINGE.

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Verkeersverordeninge van die Munisipaliteit Sannieshof, afgekondig by Administrateurskennisgewing 243 van 21 Maart 1951, word hierby gewysig deur die Tarief van Lisensie Gelde onder Bylae A by aanhangsel XXI te skrap.

PB. 2-4-2-98-103

Administrateurskennisgewing 1064 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT STANDERTON: WYSIGING VAN SANITÊRE EN VULLISVERWYDERINGS-TARIEF.

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Verordeninge hierby uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Sanitêre en Vullisverwyderingstarief van die Munisipaliteit Standerton, afgekondig by Administrateurskennisgewing 918 van 13 Desember 1961, soos gewysig, word hierby verder gewysig —

(a) Deur in item 8(1) die syfers "13" en "R3,50" met die syfers "15" en "R11,70" te vervang; en

(b) Deur in item 8(2) die syfer "R1" met die syfer "R2,50" te vervang.

PB. 2-4-2-81-33

Administrateurskennisgewing 1065 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT STANDERTON: WYSIGING VAN EENVORMIGE PUBLIEKE GESONDHEIDS-VERORDENINGE EN REGULASIES.

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 van die genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

Die Eenvormige Publieke Gesondheidsverordeninge en Regulasies van die Munisipaliteit Standerton, afgekondig by Administrateurskennisgewing 148 van 21 Februarie 1951, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur na artikel 45 die volgende in te voeg:

"45A *Asblikvoerings.*

Die Raad kan bepaal dat afvalblikke ten einde die verwydering van huisafval of besigheidsafval te vergemaklik, voerings soos deur die Raad voorgeskryf, binne-in sal hê waarin die afval gehou moet word. Die Raad verskaf die nodige voerings wat na sy mening voldoende vir die afvalblikke is en die okkupant mag nie afval in 'n afvalblik plaas tensy so 'n voering eers daarin geplaas is nie. Voorts kan die Raad bepaal

bin. The Council may further determine that bin liners containing refuse, properly closed, shall be placed at a prescribed place for collection on the day of removal.

45B *Use and care of bins.*

Every occupier of a premises, or in the case where a premises is occupied by more than one person, the owner of such premises, to which bins have been delivered, shall ensure that —

(a) no hot ash, broken glass or other business or house refuse which may damage the bins or bin liners or which may injure the Council's employees in the execution of their duties in terms of these by-laws, is placed in bins unless he has taken the necessary steps to avoid such damage or injury;

(b) no bin delivered by the Council may be used for any other purpose than the storage of house refuse or business refuse. No fire shall be lit in such bins.

45C *Dumping sites.*

Every person who enters a refuse dumping site controlled by the Council for the purpose of dumping refuse, shall do so at his own risk and shall —

(a) enter the dumping site only at an authorized access;

(b) follow all instructions given to him in regard to access to the actual dumping point and place where and the manner in which the refuse shall be dumped; and

(c) no person shall enter a dumping site controlled by the Council for any other purpose than the dumping of refuse in terms of these by-laws, and then only at such times as the Council may from time to time determine."

PB. 2-4-2-77-33

Administrator's Notice 1066 26 July, 1978

STILFONTEIN MUNICIPALITY: ADOPTION OF AMENDMENT TO STANDARD MILK BY-LAWS.

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes that the Town Council of Stilfontein has in terms of section *96bis*(2) of the said Ordinance, adopted the amendment to the Standard Milk By-laws, published under Administrator's Notice 329, dated 8 March, 1978, as by-laws made by the said Council.

PB. 2-4-2-28-115

Administrator's Notice 1067 26 July, 1978

VANDERBIJLPARK MUNICIPALITY: ADOPTION OF AMENDMENT TO STANDARD MILK BY-LAWS.

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes that the Town Council of Vanderbijlpark has in terms of section *96bis*(2) of the said Ordinance, adopted the

dat voerings met afval daarin en behoorlik toegebind, op die dag van verwydering, op 'n bepaalde plek geplaas moet word vir verwydering.

45B *Gebruik en versorging van asblikke.*

Die okkupant van 'n perseel of, as daar meer as een okkupant is, die eienaar van sodanige perseel, waarvoor die Raad afvalblikke verskaf, moet sorg dat —

(a) geen warm as, glasskerwe of ander besigheids- of huisafval wat die afvalblikke of die afvalblikvoerings kan beskadig of die Raad se werknemers kan beseer in die uitvoering van hul pligte ingevolge hierdie verordeninge in die afvalblikke geplaas word nie tensy hy die nodige stappe gedoen het om sodanige skade of beserings te voorkom;

(b) geen afvalblik deur die Raad verskaf vir 'n ander doel as huis- of besigheidsafval in te hou, gebruik word nie. Geen vuur mag in 'n afvalblik aangesteek word nie.

45C *Stortingsterreine.*

Elkeen wat 'n stortingsterrein onder die Raad se beheer vir afvalstortdoeleindes betree, doen dit op eie risiko en moet —

(a) die stortingsterrein slegs by 'n gemagtigde ingangsplek binnegaan;

(b) alle opdragte aan hom in verband met toegang tot die werklike stortplek, die plek waar en die manier waarop die afval gestort moet word nakom; en

(c) niemand mag 'n stortingsterrein waaroor die Raad beheer uitoefen, binnegaan nie, behalwe met die doel om afval ingevolge hierdie verordeninge weg te doen en dan slegs op dié tye wat die Raad van tyd tot tyd mag bepaal."

PB. 2-4-2-77-33

Administrateurskennisgewing 1066 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT STILFONTEIN: AANNAME VAN WYSIGING VAN STANDAARDMELKVERORDENINGE.

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Stilfontein ingevolge artikel *96bis*(2) van genoemde Ordonnansie, die wysiging van die Standaardmelkverordeninge, afgekondig by Administrateurskennisgewing 329 van 8 Maart 1978, aangeneem het as verordeninge wat deur genoemde Raad opgestel is.

PB. 2-4-2-28-115

Administrateurskennisgewing 1067 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT VANDERBIJLPARK: AANNAME VAN WYSIGING VAN STANDAARDMELKVERORDENINGE.

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Vanderbijlpark ingevolge artikel *96bis*(2) van genoemde Ordonnansie, die wysiging van

amendment to the Standard Milk By-laws, published under Administrator's Notice 329, dated 8 March, 1978, as by-laws made by the said Council.

PB. 2-4-2-28-34

Administrator's Notice 1068 26 July, 1978

VENTERSDORP MUNICIPALITY: ADOPTION OF AMENDMENT TO STANDARD MILK BY-LAWS.

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes that the Town Council of Ventersdorp has, in terms of section 96*bis*(2) of the said Ordinance, adopted the amendment to the Standard Milk By-laws, published under Administrator's Notice 329, dated 8 March, 1978, as by-laws made by the said Council.

PB. 2-4-2-28-35

Administrator's Notice 1069 26 July, 1978

VENTERSDORP MUNICIPALITY: ADOPTION OF AMENDMENT TO STANDARD ELECTRICITY BY-LAWS.

The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes that the Town Council of Ventersdorp has in terms of section 96*bis*(2) of the said Ordinance, adopted the amendment to the Standard Electricity By-laws, published under Administrator's Notice 264, dated 1 March, 1978, as by-laws made by the said Council.

PB. 2-4-2-36-35

Administrator's Notice 1070 26 July, 1978

WARMBATHS MUNICIPALITY: ADOPTION OF AMENDMENT TO STANDARD BY-LAWS REGULATING THE SAFEGUARDING OF SWIMMING POOLS AND EXCAVATIONS.

The Standard By-laws Regulating the Safeguarding of Swimming Pools and Excavations, published under Administrator's Notice 432, dated 22 April, 1970, having been adopted by the Town Council of Warmbaths by Administrator's Notice 550, dated 5 May, 1971, the Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes that the said Council has in terms of section 96*bis*(2) of the said Ordinance, adopted the amendment to the said By-laws, published under Administrator's Notice 1856, dated 29 December 1971, as by-laws made by the said Council.

PB. 2-4-2-182-73

Administrator's Notice 1071 26 July, 1978

BLOEMHOF AMENDMENT SCHEME 9.

It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that

die Standaardmelkverordeninge, afgekondig by Administrateurskennisgewing 329 van 8 Maart 1978, aangeneem het as verordeninge wat deur genoemde Raad opgestel is.

PB. 2-4-2-28-34

Administrateurskennisgewing 1068 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT VENTERSDORP: AANNAME VAN WYSIGING VAN STANDAARDMELKVERORDENINGE.

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Ventersdorp ingevolge artikel 96*bis*(2) van genoemde Ordonnansie, die wysiging van die Standaardmelkverordeninge, afgekondig by Administrateurskennisgewing 329 van 8 Maart 1978, aangeneem het as verordeninge wat deur genoemde Raad opgestel is.

PB. 2-4-2-28-35

Administrateurskennisgewing 1069 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT VENTERSDORP: AANNAME VAN WYSIGING VAN STANDAARDELEKTRISITEITSVERORDENINGE.

Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Ventersdorp ingevolge artikel 96*bis*(2) van genoemde Ordonnansie, die wysiging van die Standaardelektrisiteitsverordeninge, afgekondig by Administrateurskennisgewing 264 van 1 Maart 1978, aangeneem het as verordeninge wat deur genoemde Raad opgestel is.

PB. 2-4-2-36-35

Administrateurskennisgewing 1070 26 Julie 1978

MUNISIPALITEIT WARMBAD: AANNAME VAN WYSIGING VAN STANDAARDVERORDENINGE WAARBY DIE BEVEILIGING VAN SWEMBADDENS EN UITGRAWINGS GEREGULEER WORD.

Daar die Standaardverordeninge Waarby die Beveiliging van Swembaddens en Uitgrawings Gereguleer Word, afgekondig by Administrateurskennisgewing 432 van 22 April 1970, deur die Stadsraad van Warmbad aangeneem was by Administrateurskennisgewing 550 van 5 Mei 1971, publiseer die Administrateur hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat genoemde Raad ingevolge artikel 96*bis*(2) van genoemde Ordonnansie die wysiging van genoemde Verordeninge, afgekondig by Administrateurskennisgewing 1856 van 29 Desember 1971, aangeneem het as verordeninge wat deur genoemde Raad opgestel is.

PB. 2-4-2-182-73

Administrateurskennisgewing 1071 26 Julie 1978

BLOEMHOF-WYSIGINGSKEMA 9.

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en

the Administrator has approved the Amendment of Bloemhof Town-planning Scheme, 1961, by the rezoning of Portion 10 (a portion of Portion 5) of Erf 654, Bloemhof Township, from "Municipal" to "Special" for a petrol depot, subject to certain conditions.

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Bloemhof and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Bloemhof Amendment Scheme 9.

PB. 4-9-2-48-9

Administrator's Notice 1072 26 July, 1978

NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMENDMENT SCHEME 893.

It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the Amendment of Northern Johannesburg Region Town-planning Scheme, 1958, by the rezoning of Lots 293 and 306, Wynberg Township from:

(a) Lot 293 "Restricted Industrial"; and

(b) Lot 306 "Special Residential";

both to "Special", permitting the erection of industrial buildings, warehouses, public garages, dry cleaning works and offices ancillary to any of the abovementioned primary uses, subject to certain conditions.

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Sandton and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Northern Johannesburg Region Amendment Scheme 893.

PB. 4-9-2-116-893

Administrator's Notice 1073 26 July, 1978

NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMENDMENT SCHEME 985.

It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the Amendment of Northern Johannesburg Region Town-planning Scheme, 1958, to make provision for a 3 metre building line on the boundaries of Erven 238, 239, 247 and 255, Hurlingham Extension 2 Township.

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Sandton and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Northern Johannesburg Region Amendment Scheme 985.

PB. 4-9-2-116-985

Dorpe, 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Bloemhof-dorpsaanlegskema, 1961 gewysig word deur die hersonering van Gedeelte 10 ('n gedeelte van Gedeelte 5) van Erf 654, dorp Bloemhof, van "Munisipaal" tot "Spesiaal" vir 'n petrolopslagdepot, onderworpe aan sekere voorwaardes.

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Bloemhof en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Bloemhof-wysigingskema 9.

PB. 4-9-2-48-9

Administrateurskennisgewing 1072 26 Julie 1978

NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK-WYSIGINGSKEMA 893.

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Noordelike Johannesburgstreek-dorpsaanlegskema, 1958 gewysig word deur die hersonering van Lotte 293 en 306, dorp Wynberg, van:

(a) Lot 293 "Beperkte Nywerheid"; en

(b) Lot 306 "Spesiale Woon";

albei tot "Spesiaal" vir die oprigting van industriële geboue, pakhuise, publieke garages, droogskoonmakerswerke en kantore wat verband hou met enige van bogenoemde regte, onderworpe aan sekere voorwaardes.

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Sandton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Noordelike Johannesburgstreek-wysigingskema 893.

PB. 4-9-2-116-893

Administrateurskennisgewing 1073 26 Julie 1978

NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK-WYSIGINGSKEMA 985.

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Noordelike Johannesburgstreek-dorpsaanlegskema, 1958 gewysig word om voorsiening te maak vir 'n 3 meter boulyn op die grense van Erwe 238, 239, 247 en 255, dorp Hurlingham Uitbreiding 2.

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Sandton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Noordelike Johannesburgstreek-wysigingskema 985.

PB. 4-9-2-116-985

Administrator's Notice 1074 26 July, 1978

PRETORIA AMENDMENT SCHEME 395.

It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1974 by the rezoning of Lot 711, Menlo Park Township, from "Special Residential" with a density of "One dwelling per erf" to "Special Residential" with a density of "One dwelling per 1 250 m²".

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 395.

PB. 4-9-2-3H-395

Administrateurskennisgewing 1074 26 Julie 1978

PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 395.

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974 gewysig word deur die hersonering van Lot 711, dorp Menlo Park van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1 250 m²".

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 395.

PB. 4-9-2-3H-395

Administrator's Notice 1075 26 July, 1978

WITBANK AMENDMENT SCHEME 1/77.

It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Witbank Town-planning Scheme 1, 1948 by the rezoning of Erf 695 and a part of Erf 698, Del Judor Extension 1 Township, from (a) Erf 695 "General Residential" and (b) a part of Erf 698 "Special Business", both to "Special Residential" with a density of "One dwelling per 1 000 m²", subject to certain conditions.

Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Witbank and are open for inspection at all reasonable times.

This amendment is known as Witbank Amendment Scheme 1/77.

PB. 4-9-2-39-77

Administrateurskennisgewing 1075 26 Julie 1978

WITBANK-WYSIGINGSKEMA 1/77.

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Witbank-dorpsaanlegskema 1, 1948 gewysig word deur die hersonering van Erf 695 en 'n deel van Erf 698, dorp Del Judor Uitbreiding 1, van (a) Erf 695 "Algemene Woon" en (b) 'n deel van Erf 698 "Spesiale Besigheid", beide tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1 000 m²", onderworpe aan sekere voorwaardes.

Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Witbank en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

Hierdie wysiging staan bekend as Witbank-wysigingskema 1/77.

PB. 4-9-2-39-77

Administrator's Notice 1076 26 July, 1978

AMENDMENT OF ADMINISTRATOR'S NOTICE 2216 OF 31 DECEMBER, 1975 IN CONNECTION WITH THE DECLARATION OF A PUBLIC ROAD, DISTRICT OF PILGRIM'S REST.

Administrator's Notice 2216 of 31 December, 1975 is hereby amended by the deletion of the words "Deviation and increase in the width of the road reserve" in the caption and the substitution for the sketch plan therein referred to of the subjoined sketch plan.

DP. 04-043-23/21/P194-1 Vol. 5

Administrateurskennisgewing 1076 26 Julie 1978

WYSIGING VAN ADMINISTRATEURSKENNISGEWING 2216 VAN 31 DESEMBER 1975 IN VERBAND MET DIE VERKLARING VAN 'N OPENBARE PAD: DISTRIK PELGRIMSRUS.

Administrateurskennisgewing 2216 van 31 Desember 1975 word hierby gewysig deur die woorde "Verlegging en vermeerdering van reserwebreedte" uit die opskrif weg te laat en die sketsplan daarin vermeld, te vervang met die bygaande sketsplan.

DP. 04-043-23/21/P194-1 Vol. 5



Administrator's Notice 1077 26 July, 1978

AMENDMENT OF ADMINISTRATOR'S NOTICE 2215 OF 31 DECEMBER, 1975 IN CONNECTION WITH THE DEVIATION AND INCREASE OF THE ROAD RESERVE WIDTH OF A PUBLIC ROAD: DISTRICT OF PILGRIM'S REST.

Administrator's Notice 2215 of 31 December, 1975 is hereby amended by the substitution for the sketch plan therein referred to of the subjoined sketch plan.

DP. 04-043-23/21/P194-1 Vol. 5

Administrateurskennisgewing 1077 26 Julie 1978

WYSIGING VAN ADMINISTRATEURSKENNISGEWING 2215 VAN 31 DESEMBER 1975 IN VERBAND MET DIE VERLEGGING EN VERMEERDERING VAN DIE BREEDTE VAN DIE PADRESERWE VAN 'N OPENBARE PAD: DISTRIK PELGRIMSRUS.

Administrateurskennisgewing 2215 van 31 Desember 1975 word hierby gewysig deur die sketsplan daarin genoem, te vervang met bygaande sketsplan.

DP. 04-043-23/21/P194-1 Vol. 5



Administrator's Notice 1079 26 July, 1978

DEVIATION AND WIDENING OF DISTRICT ROADS 437 AND 1248: DISTRICT OF WOLMARANSSTAD.

In terms of the provisions of section 5(1)(d) and section 3 of the Roads Ordinance, 1957 (Ordinance 22 of 1957) the Administrator hereby deviates and increases the width of the road reserves of District Roads 437 and 1248 over the farms Graspan 99-H.P. and Rustfontein 70-H.P., district of Wolmaransstad, to 30 metre and 25 metre respectively.

The general direction and situation of the said roads and of the deviations as well as the extent of the increase of the width of the road reserves thereof are shown on the subjoined sketch plan.

In terms of the provisions of subsections (2) and (3) of section 5A of the said Ordinance it is hereby declared that the land taken up by the deviation and the increase of the width of the road reserve of the said roads has been demarcated by means of cairns.

E.C.R. 976 dated 12 June, 1978
DP. 07-074-23/22/437

Administrateurskennisgewing 1079 26 Julie 1978

VERLEGGING EN VERBREDING VAN GEDEELTES VAN DISTRIKSPAAIE 437 EN 1248: DISTRIK WOLMARANSSTAD.

Ingevolge die bepalings van artikel 5(1)(d) en artikel 3 van die Padordonnansie, 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) verlê die Administrateur hierby en vermeerder die reserwebreedtes van Distrikspaaie 437 en 1248 oor die plase Graspan 99-H.P. en Rustfontein 70-H.P., distrik Wolmaransstad, na 30 meter en 25 meter respektiewelik.

Die algemene rigting en ligging van genoemde paaie en van die verleggings asook die omvang van die vermeerdering van die reserwebreedtes daarvan word op bygaande sketsplan aangetoon.

Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) van artikel 5A van genoemde Ordonnansie word hierby verklaar dat die grond, wat die verlegging en vermeerdering van die reserwebreedte van genoemde paaie in beslag neem, met klipstapels afgemerk is.

U.K.B. 976 gedateer 12 Junie 1978
DP. 07-074-23/22/437



DP 07-074-23/22/437

UKB 976 VAN ECR OF 78.06.12

BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS
PAAIE GESLUIT ROADS CLOSED
PAAIE VERLÊ EN VERBREED NA ROADS DEVIATED AND WIDENED TO
25 m (a - b) 25 m (a - b)
30 m (c - d) 30 m (c - d)

Administrator's Notice 1078 26 July, 1978

DEVIATION AND WIDENING OF DISTRICT ROAD 108: DISTRICT OF RUSTENBURG.

The Administrator hereby deviates and increases the width of the road reserve, in terms of the provisions of section 5(1)(d) and section 3 of the Roads Ordinance, 1957 (Ordinance 22 of 1957) of District Road 108 over the farms Rooikoppies 297-J.Q., Middelkraal 466-J.Q. and Elandsdrift 467-J.Q., district of Rustenburg, to 30 metre.

The general direction and situation of the deviation of the said road and the extent of the road reserve width thereof, is shown on the subjoined sketch plan.

In terms of the provisions of subsections (2) and (3) of section 5A of the said Ordinance it is hereby declared that the land taken up by the said road adjustments, is shown on large scale plans which are available for inspection by any interested person at the office of the Regional Officer, Rustenburg.

E.C.R. 1071(9) dated 19 June, 1978
DP. 08-082-23/22/108 Vol. 5

Administrateurskennisgewing 1078 26 Julie 1978

VERLEGGING EN VERBREDING VAN DISTRIKSPAD 108: DISTRIK RUSTENBURG.

Die Administrateur verlê hierby en vermeerder die reserwebreedte, ingevolge die bepalings van artikel 5 (1)(d) en artikel 3 van die Padordonnansie, 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) van Distrikspad 108 oor die plase Rooikoppies 297-J.Q., Middelkraal 466-J.Q. en Elandsdrift 467-J.Q., distrik Rustenburg, na 30 meter.

Die algemene rigting en ligging van die verlegging van genoemde pad en die omvang van die reserwebreedte daarvan, word op bygaande sketsplan aangetoon.

Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) van artikel 5A van genoemde Ordonnansie word hierby verklaar dat die grond, wat genoemde padreëlings in beslag neem, aangetoon word op grootskaalse planne, wat vir belanghebbende persone ter insae sal wees in die kantoor van die Streekbeampte te Rustenburg.

U.K.B. 1071(9) gedateer 19 Junie 1978
DP. 08-082-23/22/108 Vol. 5



Administrator's Notice 1080 26 July, 1978

DECLARATION OF AN ACCESS ROAD OVER THE FARMS BELLEVUE 582-L.Q., WONDERHOOP 562-L.R., HOLLAND 563-L.R. AND NYVERHEID 611-L.R.: DISTRICT OF ELLISRAS.

In terms of the provisions of section 48(1)(a) of the Roads Ordinance, 1957 (Ordinance 22 of 1957) the Administrator hereby declares that an access road, 8 metre wide, shall exist over the farms Bellevue 582-L.Q., Wonderhoop 562-L.R., Holland 563-L.R. and Nyverheid 611-L.R., district of Ellisras.

Administrateurskennisgewing 1080 26 Julie 1978

VERKLARING VAN 'N TOEGANGSPAD OOR DIE PLASE BELLEVUE 582-L.Q., WONDERHOOP 562-L.R., HOLLAND 563-L.R. EN NYVERHEID 611-L.R.: DISTRIK ELLISRAS.

Ingevolge die bepalings van artikel 48(1)(a) van die Padordonnansie, 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) verklaar die Administrateur hierby dat 'n toegangspad, 8 meter breed, oor die plase Bellevue 582-L.Q., Wonderhoop 562-L.R., Holland 563-L.R. en Nyverheid 611-L.R., distrik Ellisras sal bestaan.

The general direction and situation of the said access road and the extent of the road reserve width thereof is shown on the subjoined sketch plan.

In terms of the provisions of subsections (2) and (3) of section 5A of the said Ordinance, it is hereby declared that cairns have been erected to demarcate the land taken up by the said access road.

E.C.R. 729 dated 78-04-26
DP. 03-030-23/24/M-2

Die algemene rigting en ligging van genoemde toegangspad en die omvang van die reserwebreedte daarvan word op bygaande sketsplan aangetoon.

Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) van artikel 5A van genoemde Ordonnansie word hierby verklaar dat die grond wat genoemde toegangspad in beslag neem, met klipstapels afgemerk is.

U.K.B. 729 gedateer 78-04-26
DP. 03-030-23/24/M-2



Administrator's Notice 1081 26 July, 1978

DIVISION OF LAND ORDINANCE 1973 (ORDINANCE 19 OF 1973): DIVISION OF PORTION 159 OF THE FARM VLAKFONTEIN 546-I.Q., DISTRICT VEREENIGING.

It is hereby notified in terms of section 31 of the abovementioned Ordinance that the Administrator has approved the subdivision of the abovementioned land provided that —

1. The power line be extended at the cost of the applicant should Portion B be provided with power since the Town Council cannot provide the essential services except electricity;

2. the applicant apply, at own cost, to the Director of Transvaal Roads Department to obtain access from Portion B to Road P162-1 as the Town Council is not prepared to accept responsibility for any costs for the provision of such access since the Roads Department has mentioned that no access thereto can be obtained as P162-1 is planned for a dual road;

3. the building line restrictions are complied with as laid down in the Advertising on Roads and Ribbon Development Act, 1940 (Act 21 of 1940);

Administrateurskennisgewing 1081 26 Julie 1978

ORDONNANSIE OP DIE VERDELING VAN GROND, 1973 (ORDONNANSIE 19 VAN 1973): VERDELING VAN GEDEELTE 159 VAN DIE PLAAS VLAKFONTEIN 546-I.Q., DISTRIK VEREENIGING.

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 31 van bogenoemde Ordonnansie bekend gemaak dat die Administrateur goedkeuring verleen het vir die onderverdeling van bogenoemde grond onderworpe daaraan dat —

1. Die kraglyn op die koste van die applikant verleng word indien Gedeelte B van krag voorsien moet word aangesien die Stadsraad geen noodsaaklike dienste behalwe elektrisiteit kan voorsien nie;

2. die applikant op eie koste by die Direkteur van die Transvaalse Paaiedepartement aansoek doen om toegang vanaf Gedeelte B na Pad P162-1 te verkry aangesien die Stadsraad geen verantwoordelikheid aanvaar vir enige koste vir die voorsiening van sodanige toegang nie en aangesien die Paaiedepartement meld dat geen toegang daartoe verkry kan word nie daar P162-1 beplan is as 'n dubbelpad;

3. daar voldoen word aan die boulyn vereistes soos neergelê in die Wet op Adverteer langs en Toebou van Paaie, 1940 (Wet 21 van 1940);

4. Portion A make use of the existing roads in Harmoniesrus Agricultural Holdings; and

5. the following conditions be registered against Portion B — "that written approval be obtained from the Chief Inspector of Mines before buildings can be erected in terms of regulation 5.3.5 of the regulations applicable to the Mining Rights Act, 1956 (Act 27 of 1956)."

PB. 4-12-2-46-546-5

GENERAL NOTICES

NOTICE 260 OF 1978.

SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/133.

It is hereby notified in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) that application has been made by the owner Mr. C. S. M. Hornby, P.O. Box 912, Springs for the amendment of Springs Town-planning Scheme 1, 1948 by rezoning Erven 799 and 1030 situated on Kentan Road and Molyneux Avenue, Selcourt Township from "Special Residential" with a density of "One dwelling per erf" to "Special Residential" with a density of "One dwelling per 1 000 m^2".

The amendment will be known as Springs Amendment Scheme 1/133. Further particulars of the Scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk Springs and at the office of the Director of Local Government, Room B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria, and the Town Clerk, P.O. Box 45, Springs at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

E. UYS,
Director of Local Government.

Pretoria, 19 July, 1978.

PB. 4-9-2-32-133

NOTICE 261 OF 1978.

GERMISTON AMENDMENT SCHEME 1/213.

It is hereby notified in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) that application has been made by the owners Messrs P. Habib and B. J. Habib c/o Mr. P. Habib, 1 President Street, Germiston for the amendment of Germiston Town-planning Scheme 1, 1945 by rezoning Freehold Residential Erf 138, Remaining Extent of Erf 137, and Portion "A" of Lot 137, Germiston Extension 4 Township from "Spesial Residential" to "Special Business" Height Zone 1.

The amendment will be known as Germiston Amendment Scheme 1/213. Further particulars of the Scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Germiston and at the office of the Director of Local Government, Room B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria.

4. Gedeelte A gebruik maak van bestaande paaie in Harmoniesrus Landbouhoewes, en

5. die volgende voorwaarde teen Gedeelte B geregistreer word — "dat skriftelike toestemming van die Hoofinspekteur van Myne verkry word alvorens geboue opgerig kan word kragtens Regulasie 5.3.5 van die regulasies van toepassing onder die Wet op Myne en Bedrywe, 1956 (Wet 27 van 1956)."

PB. 4-12-2-46-546-5

ALGEMENE KENNISGEWINGS

KENNISGEWING 260 VAN 1978.

SPRINGS-WYSIGINGSKEMA 1/133.

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnr. C. S. M. Hornby, Posbus 912, Springs aansoek gedoen het om Springs-dorpsaanlegskema 1, 1948, te wysig deur die hersonering van Erwe 799 en 1030 geleë aan Kentanweg en Molyneuxlaan, Dorp Selcourt van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een Woonhuis per Erf" tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een Woonhuis per 1 000 m^2".

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Springs-wysigingskema 1/133 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Springs ter insae.

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 45, Springs skriftelik voorgelê word.

E. UYS,
Direkteur van Plaaslike Bestuur.

Pretoria, 19 Julie 1978.

PB. 4-9-2-32-133

KENNISGEWING 261 VAN 1978.

GERMISTON-WYSIGINGSKEMA 1/213.

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaars mnre. P. Habib en B. J. Habib p/a mnr. P. Habib, Presidentstraat 1, Germiston aansoek gedoen het om Germiston-dorpsaanlegskema 1, 1945 te wysig deur die hersonering van Vrypag Woonerf 138, Resterende Gedeelte van Erf 137 en Gedeelte "A" van Lot 137, Dorp Germiston Uitbreiding 4 van "Spesiale Woon" tot "Spesiale Besigheid", Hoogtesone 1.

Verdere besonderhede van hierdie Wysigingskema (wat Germiston-wysigingskema 1/213 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Germiston ter insae.

Any objection or representation in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writting at the above address or Private Bag X437, Pretoria, and the Town Clerk, P.O. Box 145, Germiston at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

E. UYS,
Director of Local Government.

Pretoria 19 July, 1978.

PB. 4-9-2-1-213

NOTICE 262 OF 1978.

NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMENDMENT SCHEME 1081.

It is hereby notified in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) that application has been made by the owner Messrs. Sandton City Limited, C/o Messrs. Werksmans, P.O. Box 61113, Marshalltown for the amendment of Northern Johannesburg Region Town-planning Scheme, 1958 by the amendment of Clause 5(d), Annexure A35 to Northern Johannesburg Region Amendment Scheme 247 in respect of Erf 104, Sandhurst Extension 3 Township by the deletion of the words "20 storeys" and the substitution therefor of the words "21 storeys" to permit an open space between the concrete slab above the entrance foyer level of the existing office tower and the floor slab of the first floor of offices to be used for offices.

The amendment will be known as Northern Johannesburg Region Amendment Scheme 1081. Further particulars of the Scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Sandton and at the office of the Director of Local Government, Room B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, P.O. Box 78001, Sandton at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

E. UYS,
Director of Local Government.

Pretoria, 19 July, 1978.

PB. 4-9-2-116-1081

NOTICE 263 OF 1978.

JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/1055.

It is hereby notified in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) that application has been made by the owner Messrs. Norven Investments (Proprietary) Limited, C/o Messrs. Jarret and Jarret, P.O. Box 52271, Saxonwold for the amendment of Johannesburg Town-planning Scheme 1, 1946 by rezoning Stands 2593, 2595, 2597, 2599 and consolidated Stand 4693 situated on Sutherland Avenue and Hospital Street, Johannesburg Township from "Special" for flats, consulting rooms, professional chambers, maternity home, clinic with theatres for minor surgery, X-Ray-and-pathological laboratories, auxiliary services, chemist and a restaurant, to "Special" for flats, consulting rooms, professional chambers, maternity home, clinic with theatres for minor surgery, X-Ray-and-pathological laboratories, auxiliary services,

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 145, Germiston skriftelik voorgelê word.

E. UYS,
Direkteur van Plaaslike Bestuur.

Pretoria 19 Julie 1978.

PB. 4-9-2-1-213

KENNISGEWING 262 VAN 1978.

NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK-WYSIGINGSKEMA 1081.

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre. Sandton City Limited, P/a mnre. Werksmans, Posbus 61113, Marshalltown aansoek gedoen het om Noordelike Johannesburgstreek-dorpsaanlegskema, 1958 te wysig deur die wysiging van Klousule 5(d), Bylae A35 tot Noordelike Johannesburgstreek-wysigingskema 247 ten opsigte van Erf 104, dorp Sandhurst Uitbreiding 3 deur die skrapping van die woorde "20 verdiepings" en die vervanging daarvan met die woorde "21 verdiepings" om toe te laat dat 'n oop ruimte tussen die betonblad bo die ingangsportaalvlak van die bestaande kantoortoring en die vloerblad van die eerste vloer van die kantore vir kantore gebruik mag word.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Noordelike Johannesburgstreek-wysigingskema 1081 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter insae.

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton skriftelik voorgelê word.

E. UYS,
Direkteur van Plaaslike Bestuur.

Pretoria, 19 Julie 1978.

PB. 4-9-2-116-1081

KENNISGEWING 263 VAN 1978.

JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 1/1055.

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordennansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre. Norven Investments (Proprietary) Limited, P/a mnre. Jarret en Jarret, Posbus 52271, Saxonwold aansoek gedoen het om Johannesburg-dorpsaanlegskema 1, 1946 te wysig deur die hersonering van Standplase 2593, 2595, 2597, 2599 en gekonsolideerde Standplaas 4693 geleë aan Sutherlandlaan en Hospitaalstraat, dorp Johannesburg van "Spesiaal" vir woonstelle, spreekkamers, professionele kamers, kraaminrigting, kliniek met operasiesale vir geringe operasies, Röntgenstraal en patologiese laboratoriums, bykomende hulpdienste, apteek en 'n restaurant tot "Spesiaal" vir woonstelle, spreekkamers, professionele kamers, kraaminrigting, kliniek met operasiesale vir geringe operasies, X-straal

chemist, restaurant, an hotel with auxiliary services and off sales, off sale rights, a parking garage with auxiliary services and filling station with spare part sales.

The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 1/1055. Further particulars of the Scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Johannesburg and at the office of the Director of Local Government, Room B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, P.O. Box 1049, Johannesburg at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

E. UYS,
Director of Local Government.

Pretoria, 19 July, 1978.

PB. 4-9-2-2-1055

NOTICE 264 OF 1978.

JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/1059.

It is hereby notified in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) that application has been made by the owner Mr. A. J. Fuller, C/o Messrs. Dent, Course & Davey, P.O. Box 3243, Johannesburg for the amendment of Johannesburg Town-planning Scheme 1, 1946 by rezoning Lot 117, situated on Park Street, Oaklands Township from "Special Residential" with a density of "One dwelling per Erf" to "Special Residential" with a density of "One dwelling per 1 500 m²".

The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 1/1059. Further particulars of the Scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Johannesburg and at the office of the Director of Local Government, Room B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, P.O. Box 1049, Johannesburg at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

E. UYS,
Director of Local Government.

Pretoria, 19 July, 1978.

PB. 4-9-2-2-1059

NOTICE 265 OF 1978.

REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967.

It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above Act that the undermentioned applications have been received by the Director of Local Government and are open to inspection at Room B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, and at the office of the relevant local authority. Any objections, with full reasons therefor, should be lodged in writing with the Director of Local Government, at the above

en patologiese laboratoriums, bykomende hulpdienste, apteek, restaurant, 'n hotel met bykomende dienste en buiteverkope, buiteverkoperegte, 'n parkeergarage met bykomende dienste en 'n vulstasie met onderdele verkope.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Johannesburg-wysigingskema 1/1055 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter insae.

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg skriftelik voorgelê word.

E. UYS,
Direkteur van Plaaslike Bestuur.

Pretoria, 19 Julie 1978.

PB. 4-9-2-2-1055

KENNISGEWING 264 VAN 1978.

JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 1/1059.

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnr. A. J. Fuller, P/a mnre. Dent, Course & Davey Posbus 3243, Johannesburg aansoek gedoen het om Johannesburg-dorpsaanlegskema 1, 1946 te wysig deur die hersonering van Lot 117 geleë aan Parkstraat, dorp Oaklands van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per Erf" tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1 500 m²".

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Johannesburg-wysigingskema 1/1059 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter insae.

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg skriftelik voorgelê word.

E. UYS,
Direkteur van Plaaslike Bestuur.

Pretoria, 19 Julie 1978.

PB. 4-9-2-2-1059

KENNISGEWING 265 VAN 1978.

WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967.

Ingevolge artikel 3(6) van bostaande Wet word hiermee kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae lê by Kamer B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van die betrokke plaaslike owerheid. Enige beswaar, met volledige redes daarvoor, moet skriftelik by die Direkteur van Plaas-

address of Private Bag X437, Pretoria, on or before 23 August, 1978.

E. UYS,
Director of Local Government.
Pretoria, 26 July, 1978.

Pamela Eunice Reilly, for the amendment of the conditions of title of Lot 679, Brooklyn Township, City of Pretoria, to permit the erf to be subdivided and a second dwelling to be erected.

PB. 4-14-2-207-58

Petro Christine de Bruin, for the amendment of the conditions of title of Erf 89, Meyerspark Township, Registration Division J.R., Transvaal, to permit the building line to be relaxed from 9,14 metres to 3,5 metres.

PB. 4-14-2-863-11

Nicolaas Johannes Grobler, for the amendment of the conditions of title of Portion 66 (a portion of Portion 35) of the farm Keerom 374 Registration Division J.S., Transvaal, to permit the property being used for a scrapyard.

PB. 4-15-2-29-374-1

CAB Properties (Proprietary) Limited, for the amendment of the conditions of title of Erf 273, Germiston Extension 4 Township, to permit business, industrial and retail selling rights on the erf.

PB. 4-14-2-517-11

Triaxial Properties (Proprietary) Limited, for the amendment of conditions of title of Lots 1057 and 1059, Berea Township, district Johannesburg, to permit the erven being used for the erection of a block of flats.

PB. 4-14-2-139-10

Die Kerkraad van die Townsview Gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Transvaal, for the amendment of the conditions of title of the Remaining Extent of Portion 110 of the farm Turffontein 100-J.R., district Johannesburg, to permit the property being used for the location of a new Sunday School and parking.

PB. 4-15-2-21-100-2

Carletonville One Three Double Nine (Pty.) Limited,

(1) The amendment of the conditions of title of Erf 1399, Carletonville Extension 2 Township, district Oberholzer, to permit the erf being used for business purposes, to relax the building line and that the control regarding building plans vest in the Town Council only.

(2) The amendment of the Carletonville Town-planning Scheme by rezoning Erf 1399, Carletonville Extension 2 Township, from "Restricted Industrial" to "General Business" and with the consent of the local authority, places of amusement and assembly and industrial buildings.

This amendment scheme will be known as Carletonville Amendment Scheme 1/58.

PB. 4-14-2-227-6

Seoliet Handelsmaatskappy (Eiendoms) Beperk for:

like Bestuur, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word op of voor 23 Augustus 1978.

E. UYS,
Direkteur van Plaaslike Bestuur.
Pretoria, 26 Julie 1978.

Pamela Eunice Reilly, vir die wysiging van die titelvoorwaardes van Lot 679, dorp Brooklyn, stad Pretoria, ten einde dit moontlik te maak dat die erf onderverdeel en 'n tweede woonhuis opgerig kan word.

PB. 4-14-2-207-58

Petro Christine de Bruin, vir die wysiging van die titelvoorwaardes van Erf 89, dorp Meyerspark, Registrasie Afdeling J.R., Transvaal, ten einde dit moontlik te maak dat die boulyn van 9,14 meter tot 3,5 meter verslap kan word.

PB. 4-14-2-863-11

Nicolaas Johannes Grobler, vir die wysiging van die titelvoorwaardes van Gedeelte 66 ('n gedeelte van Gedeelte 35) van die plaas Keerom 374, Registrasie Afdeling J.S., Transvaal, ten einde dit moontlik te maak om die eiendom vir 'n rommelwerf te gebruik.

PB. 4-15-2-29-374-1

CAB Properties (Proprietary) Limited, vir die wysiging van die titelvoorwaardes van Erf 273, dorp Germiston Uitbreiding 4 ten einde dit moontlik te maak om besigheid, nywerheid en kleinhandelverkope op die erf toe te laat.

PB. 4-14-2-517-11

Triaxial Properties (Proprietary) Limited, vir die wysiging van die titelvoorwaardes van Lotte 1057 en 1059, dorp Berea, distrik Johannesburg, ten einde dit moontlik te maak dat erwe vir die oprigting van woonstelle gebruik kan word.

PB. 4-14-2-139-10

Kerkraad van die Townsview Gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Transvaal, vir die wysiging van die titelvoorwaardes van die Resterende Gedeelte van Gedeelte 110 van die plaas Turffontein 100-J.R., distrik Johannesburg ten einde dit moontlik te maak dat die eiendom vir nuwe kategese lokale en parkering gebruik kan word.

PB. 4-15-2-21-100-2

Carletonville One Three Double Nine (Pty.) Limited vir:

(1) Die wysiging van titelvoorwaardes van Erf 1399, dorp Carletonville Uitbreiding 2, distrik Oberholzer, ten einde die erf vir besigheidsdoeleindes te gebruik en die boulyn te verslap, asook die beheer wat betref bouplanne, by die Stadsraad te laat berus.

(2) Die wysiging van die Carletonville-dorpsaanlegskema deur die hersonering van Erf 1399, dorp Carletonville Uitbreiding 2, van "Beperkte Nywerheid" tot "Algemene Besigheid" en met die toestemming van die plaaslike owerheid, plekke van vermaaklikheid en byeenkoms en nywerheidsgeboue.

Die wysigingskema sal bekend staan as Carletonville-wysigingskema 1/58.

PB. 4-14-2-227-6

Seoliet Handelsmaatskappy (Eiendoms) Beperk vir:

(1) The amendment of the conditions of title of Erven 1250 and 1251, Carletonville Extension 2 Township, in order to permit general business uses including a restaurant and eating facilities as well as relaxing the building line and vesting the control of building plans in the Town Council only.

(2) The amendment of the Carletonville Town-planning Scheme by the rezoning of Erven 1250 and 1251, Carletonville Extension 2, from "Restricted Industrial" to "General Business" and with the consent of the local authority places of amusement and assembly and industrial buildings.

This amendment scheme will be known as Carletonville Amendment Scheme 1/56.

PB. 4-14-2-227-7

Ilro Flats (Proprietary) Limited for:

(1) The amendment of the conditions of title of Erf 1818, Springs Extension 5 Township, registration Division I.R., Transvaal, in order to permit the erection of buildings and ornamental walls up to the northern, southern and western boundaries of the property; and

(2) The amendment of Springs Town-planning Scheme in order to amend the coverage-zoning and building line applicable.

This amendment scheme will be known as Springs Amendment Scheme 1/134.

PB. 4-14-2-2424-1

(1) Die wysiging van titelvoorwaardes van Erwe 1250 en 1251, dorp Carletonville Uitbreiding 2, ten einde algemene besigheidsgebruike toe te laat insluitende 'n restaurant en eetgeriewe asook om die boulynbeperking op te hef en die beheer oor bouplanne by die Stadsraad alleen te laat berus.

(2) Die wysiging van die Carletonville-dorpsaanlegskema deur die hersonering van Erwe 1250 en 1251, Carletonville Uitbreiding 2, van "Beperkte Nywerheid" tot "Algemene Besigheid" en met die toestemming van die plaaslike owerheid, plekke van vermaaklikheid en byeenkoms en nywerheidsgeboue.

Die wysigingskema sal bekend staan as Carletonville-wysigingskema 1/56.

PB. 4-14-2-227-7

Ilro Flats (Proprietary) Limited vir:

(1) Die wysiging van titelvoorwaardes van Erf 1818, dorp Springs Uitbreiding 5, Registrasie Afdeling I.R., Transvaal; ten einde geboue en dekoratiewe mure op te rig tot aan die noordelike, suidelike en westelike grense van die eiendom; en

(2) Die wysiging van Springs-dorpsbeplanningskema ten einde die dekkingsonering en boulyn ten opsigte van Erf 1818, dorp Springs Uitbreiding 5, te wysig.

Die wysigingskema sal bekend staan as Springs-wysigingskema 1/134.

PB. 4-14-2-2424-1

NOTICE 266 OF 1978.

BENONI AMENDMENT SCHEME 1/190.

It is hereby notified in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) that application has been made by the owner Messrs. Rynsoord Township Estates (Pty.) Ltd., C/o. Messrs. Dent, Course & Davey, P.O. Box 3243, Johannesburg for the amendment of Benoni Town-planning Scheme 1, 1947 by rezoning Erven 52 up to and including 54, 57 up to and including 62, 66 up to and including 71, 86 up to and including 91, situated on Peter Street, Jacques Street and Karel Street, Rynsoord Township from "Special Residential" with a density of "One dwelling per Erf" to "Special", Use Zone XI for attached or detached dwelling units, subject to certain conditions.

The amendment will be known as Benoni Amendment Scheme 1/190. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Benoni and at the office of the Director of Local Government, Room B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria, and the Town Clerk, Private Bag X014, Benoni at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

E. UYS,
Director of Local Government.
Pretoria, 26 July, 1978.

PB. 4-9-2-6-190

KENNISGEWING 266 VAN 1978.

BENONI-WYSIGINGSKEMA 1/190.

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre. Rynsoord Township Estates (Pty.) Ltd., P/a. mnre. Dent, Course & Davey, Posbus 3243, Johannesburg aansoek gedoen het om Benoni-dorpsaanlegskema 1, 1947, te wysig deur die hersonering van Erwe 52 tot en met 54, 57 tot en met 62, 66 tot en met 71, 86 tot en met 91, geleë aan Peterstraat, Jacquesstraat en Karelstraat, dorp Rynsoord van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per Erf" tot "Spesiaal" Gebruikstreek XI vir aaneengeskakelde of losstaande wooneenhede, onderworpe aan sekere voorwaardes.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Benoni-wysigingskema 1/190 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Benoni ter insae.

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak X014, Benoni skriftelik voorgelê word.

E. UYS,
Direkteur van Plaaslike Bestuur.
Pretoria, 26 Julie 1978.

PB. 4-9-2-6-190

NOTICE 267 OF 1978.

BENONI AMENDMENT SCHEME 1/181.

The Director of Local Government hereby gives notice in terms of section 31 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the Town Council of Benoni has submitted an interim scheme, which is an amendment scheme, to wit, the Benoni Amendment Scheme 1/181 to amend the relevant town-planning scheme in operation, to wit, the Benoni Town-planning Scheme 1, 1947.

The scheme includes the following:

The rezoning of Portion 1 of Erf 1930, situated on De Mist Street, Struben Street and Hull Road, Rynfield Township from "Existing Public Open Space" to "Educational" in order to allow for the erection of a church and related facilities.

The aforesaid interim scheme is open for inspection at the office of the Director of Local Government, Room B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, and at the office of the Town Clerk of the Town Council of Benoni.

Where in terms of section 32 of the aforesaid Ordinance, any owner or occupier of immovable property and any local authority have the right to lodge an objection or to make representations in respect of the said interim scheme, such owner or occupier or local authority shall submit such objection or may make such representations in writing to the Director of Local Government, at the above address or Private Bag X437, Pretoria, within a period of four weeks from the date of the first publication of this notice in the *Provincial Gazette*.

E. UYS,
Director of Local Government.

Pretoria, 26 July, 1978.

PB. 4-9-2-6-181

KENNISGEWING 267 VAN 1978.

BENONI-WYSIGINGSKEMA 1/181.

Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby kennis kragtens artikel 31 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), dat die Stadsraad van Benoni 'n voorlopige skema, wat 'n wysigingskema is, te wete, Benoni-wysigingskema 1/181 voorgelê het om die betrokke dorpsbeplanningskema in werking, te wete, die Benoni-dorpsaanlegskema 1, 1947 te wysig.

Die skema sluit die volgende in:

Die hersonering van Gedeelte 1 van Erf 1930, geleë aan De Miststraat, Strubenstraat en Hullweg, dorp Rynfield van "Bestaande Openbare Oopruimte" tot "Opvoedkundig" ten einde die oprigting van 'n kerk en aanverwante fasiliteite toe te laat.

Die voornoemde voorlopige skema is vir inspeksie beskikbaar op die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en van die Stadsklerk van die Stadsraad van Benoni.

Waar, kragtens die bepalings van artikel 32 van voornoemde Ordonnansie, enige eienaar of besitter van onroerende eiendom en enige plaaslike bestuur die reg het om 'n beswaar in te dien of vertoë te rig in verband met sodanige voorlopige skema, moet sodanige beswaar of sodanige vertoë binne vier weke vanaf die eerste publikasie van hierdie kennisgewing in die *Provinsiale Koerant* skriftelik aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, voorgelê word.

E. UYS,
Direkteur van Plaaslike Bestuur.

Pretoria, 26 Julie 1978.

PB. 4-9-2-6-181

NOTICE 268 OF 1978.

ELSBURG AMENDMENT SCHEME 9.

It is hereby notified in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) that application has been made by the owner Mr. B. L. F. Norton, C/o. Messrs. Bowling, Floyd, Richardson & Forster, 934 Maritime House, Loveday Street, Johannesburg for the amendment of Elsburg Town-planning Scheme 1973 by rezoning Remaining Extent of Portion 2 and Portion 3 of Lot 429 situated on Brug Street, Elsburg Township from:

(a) Remaining Extent of Portion 2 of Lot 429: "Special" for residential buildings, a caravan park institutions and dwelling houses.

(b) Portion 3 of Lot 429: "Special Residential", both to "Special" for purposes of a transport company.

The amendment will be known as Elsburg Amendment Scheme 9. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Elsburg and at the office of the Director of Local Government, Room B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria.

KENNISGEWING 268 VAN 1978.

ELSBURG-WYSIGINGSKEMA 9.

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnr. B. L. F. Norton, P/a. mnre. Bowling, Floyd, Richardson & Forster, Maritime House 934, Lovedaystraat, Johannesburg aansoek gedoen het om Elsburg-dorpsbeplanningskema 1973 te wysig deur die hersonering van Resterende Gedeelte van Gedeelte 2 en Gedeelte 3 van Lot 429, geleë aan Brugstraat, dorp Elsburg van:

(a) Resterende Gedeelte van Gedeelte 2 van Lot 429: "Spesiaal" vir woongeboue, 'n karavaanpark, inrigtings en woonhuise en

(b) Gedeelte 3 van Lot 429: "Spesiale Woon", beide tot "Spesiaal" vir die doeleindes van 'n vervoermaatskappy.

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Elsburg-wysigingskema 9 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Elsburg ter insae.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria, and the Town Clerk, P.O. Box 9008, Elsburg at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

E. UYS,
Director of Local Government.
Pretoria, 26 July, 1978.

PB. 4-9-2-56-9

NOTICE 269 OF 1978.

WARMBATHS AMENDMENT SCHEME 1/17.

It is hereby notified in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) that application has been made by the owner Messrs. Kafferboom Beleggings (Eiendoms) Beperk, C/o. Messrs. Viljoen, Van Zyl, Gunning & Stead, P.O. Box 1889, Pretoria for the amendment of Warmbaths Town-planning Scheme 1, 1949 by rezoning Lots 464 and 465 situated on Luna Road, Warmbaths Township from "General Residential" to "General Business".

The amendment will be known as Warmbaths Amendment Scheme 1/17. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Warmbaths and at the office of the Director of Local Government, Room B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria, and the Town Clerk, P.O. Box 48, Warmbaths at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

E. UYS,
Director of Local Government.
Pretoria, 26 July, 1978.

PB. 4-9-2-73-17

NOTICE 270 OF 1978.

STANDERTON AMENDMENT SCHEME 1/13.

It is hereby notified in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) that application has been made by the owner The Community Development Board, C/o. The Secretary, Department of Community Development, Private Bag X149, Pretoria for the amendment of Standerton Town-planning Scheme 1, 1955 by rezoning Erf 1074 situated on Landros Street, Marais Street, Van Koller Street and Lang Street, Standerton Township from "General Residential" with a density of "One dwelling per 1 500 m²" and "General Business" with a density of "One dwelling per 1 500 m²" to "General Residential" with a density of "One dwelling per 300 m²" and "Proposed New Street".

The amendment will be known as Standerton Amendment Scheme 1/13. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Standerton and at the office of the Director of Local Government, Room B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria.

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 9008, Elsburg skriftelik voorgelê word.

E. UYS,
Direkteur van Plaaslike Bestuur.
Pretoria, 26 Julie 1978.

PB. 4-9-2-56-9

KENNISGEWING 269 VAN 1978.

WARMBAD-WYSIGINGSKEMA 1/17.

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre. Kafferboom Beleggings (Eiendoms) Beperk, P/a. mnre. Viljoen, Van Zyl, Gunning & Stead, Posbus 1889, Pretoria aansoek gedoen het om Warmbad-dorpsaanlegskema 1, 1949 te wysig deur die hersonering van Lotte 464 en 465, geleë aan Lunaweg, dorp Warmbad van "Algemene Woon" tot "Algemene besigheid".

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Warmbad-wysigingskema 1/17 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Warmbad ter insae.

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 48, Warmbad skriftelik voorgelê word.

E. UYS,
Direkteur van Plaaslike Bestuur.
Pretoria, 26 Julie 1978.

PB. 4-9-2-73-17

KENNISGEWING 270 VAN 1978.

STANDERTON-WYSIGINGSKEMA 1/13.

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar Die Gemeenskapsontwikkelingsraad, P/a. Die Sekretaris, Departement van Gemeenskapsbou, Privaatsak X149, Pretoria aansoek gedoen het om Standerton-dorpsbeplanningskema 1, 1955 te wysig deur die hersonering van Erf 1074 geleë aan Landrosstraat, Maraisstraat, Van Kollerstraat en Langstraat, dorp Standerton van "Algemene Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1 500 m²" en "Algemene Besigheid" met 'n digtheid van "1 Woonhuis per 1 500 m²" tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 300 m²" en "Voorgestelde Nuwe Straat".

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Standerton-wysigingskema 1/13 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Standerton ter insae.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria, and the Town Clerk, P.O. Box 66, Standerton at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

E. UYS,
Director of Local Government.
Pretoria, 26 July, 1978.

PB. 4-9-2-33-13

NOTICE 271 OF 1978.

STANDERTON AMENDMENT SCHEME 1/12.

It is hereby notified in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) that application has been made by the owner The Community Development Board, C/o. The Secretary, Department of Community Development, Private Bag X301, Pretoria for the amendment of Standerton Town-planning Scheme 1, 1955 by rezoning Erf 1072, situated on Minnaar, Burger, Wolmarans and Van Koller Streets, Standerton Township from "Special Residential" with a density of "One dwelling per 1 500 m²" to "Special Residential" with a density of "One dwelling per 300 m²" and "Proposed New Streets".

The amendment will be known as Standerton Amendment Scheme 1/12. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Standerton and at the office of the Director of Local Government, Room B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria.

Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, P.O. Box 66, Standerton at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice.

E. UYS,
Director of Local Government.
Pretoria, 26 July, 1978.

PB. 4-9-2-33-12

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 66, Standerton skriftelik voorgelê word.

E. UYS,
Direkteur van Plaaslike Bestuur.
Pretoria, 26 Julie 1978.

PB. 4-9-2-33-13

KENNISGEWING 271 VAN 1978.

STANDERTON-WYSIGINGSKEMA 1/12.

Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar Die Gemeenskapsontwikkelingsraad, P/a. Die Sekretaris, Departement van Gemeenskapsbou, Privaatsak X301, Pretoria aansoek gedoen het om Standerton-dorpsaanlegskema 1, 1955 te wysig deur die hersonering van Erf 1072, geleë aan Minnaar-, Burger-, Wolmarans- en Van Kollerstraat, dorp Standerton van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1 500 m²" tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 300 m²" en "Voorgestelde Nuwe Strate".

Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Standerton-wysigingskema 1/12 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Standerton ter insae.

Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 66, Standerton skriftelik voorgelê word.

E. UYS,
Direkteur van Plaaslike Bestuur.
Pretoria, 26 Julie 1978.

PB. 4-9-2-33-12

NOTICE 272 OF 1978.

PROPOSED ESTABLISHMENT OF TOWNSHIPS.

It is hereby notified in terms of section 58(8)(a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that application has been made for permission to establish the townships mentioned in the accompanying Annexure.

The application, together with the relevant plans, documents and information, is open for inspection at the office of the Director, Room B206A, 2nd Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a period of eight weeks from 26 July, 1978.

In terms of section 58(8)(a) of the said Ordinance any person who wishes to object to the granting of the application or who is desirous of being heard or of making representations in the matter, shall communicate in writing with the Director of Local Government. Such communication shall be received by the Director not later than eight weeks from the date of such first publication in the *Provincial Gazette*, that is 26 July, 1978.

All objections must be lodged in duplicate, and addressed to the Director of Local Government, Private Bag X437, Pretoria.

E. UYS,
Director of Local Government.
Pretoria, 26 July, 1978.

ANNEXURE.

(a) Name of Township and (b) Owner(s)	Number of Erven	Description of Land	Situation	Reference Number
(a) Morningside Extension 105. (b) Four-Seven Morningside Agricultural Holdings (Pty.) Ltd.	Special (for Group Housing) : 3	Remaining Extent of Portion 1 of Consolidated Holding No. 47 situated on Morningside Agricultural Holdings, district of Sandton.	South-west of and abuts School Road; south-east of and abuts Rivonia Road.	PB. 4-2-2-5528
(a) Bryanston Extension 36. (b) Tamewood Estates (Proprietary) Limited.	Special Residential : 7	Portion 92 (a portion of Portion 85) of the farm Driefontein No. 41-I.R., district Johannesburg.	East of and abuts Bryanston Ext. 24 and south of and abuts Portion 95 of the farm Driefontein No. 41-I.R.	PB. 4-2-2-5739

REMARKS: This advertisement replaces all previous advertisements for this proposed township.

KENNISGEWING 272 VAN 1978.

VOORGESTELDE STIGTING VAN DORPE.

Ingevolge artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, word hiermee bekend gemaak dat aansoek gedoen is om toestemming om die dorpe gemeld in meegaande Bylae te stig.

Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en inligting lê ter insae by die kantoor van die Direkteur, Kamer B206A, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van agt weke vanaf 26 Julie 1978.

Ingevolge artikel 58(8)(a) van die genoemde Ordonnansie, moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die aansoeke of wat begerig is om in die saak gehoor te word of vertoë te rig, die Direkteur skriftelik in kennis stel. Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die *Provinsiale Koerant* naamlik 26 Julie 1978, deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang word.

Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig word aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria.

E. UYS,
Direkteur van Plaaslike Bestuur.

Pretoria, 26 Julie 1978.

BYLAE.

(a) Naam van Dorp en (b) Eienaar(s)	Aantal Erwe	Beskrywing van Grond	Ligging	Verwysingsnommer
(a) Morningside Uitbreiding 105. (b) Four-Seven Morningside Agricultural Holdings (Pty.) Ltd.	Spesiaal (vir Groepbehuising) : 3	Resterende Gedeelte van Gedeelte 1 van Gekonsolideerde Hoewe No. 47 geleë op Morningside Landbouhoewes, distrik Sandton.	Suidwes van en grens aan Skoolweg; suidoos van en grens aan Rivoniaweg.	PB. 4-2-2-5528
(a) Bryanston Uitbreiding 36. (b) Tamewood Estates (Edms.) Bpk.	Spesiale Woon : 7	Gedeelte 92 ('n gedeelte van Gedeelte 85) van die plaas Driefontein No. 41-I.R., distrik Johannesburg.	Oos van en grens aan Bryanston Uitbreiding 24 en suid van en grens aan Gedeelte 95 van die plaas Driefontein No. 41-I.R.	PB. 4-2-2-5739

OPMERKINGS: Hierdie Advertensie vervang alle vorige advertensies vir hierdie voorgestelde dorp.

NOTICE 273 OF 1978.

PROPOSED ESTABLISHMENT OF TOWNSHIPS.

It is hereby notified in terms of section 58(8)(a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that application has been made for permission to establish the townships mentioned in the accompanying Annexure.

The application, together with the relevant plans, documents and information, is open for inspection at the office of the Director, Room B206A, 2nd Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a period of eight weeks from 26 July, 1978.

In terms of section 58(8)(a) of the said Ordinance any person who wishes to object to the granting of the application or who is desirous of being heard or of making representations in the matter, shall communicate in writing with the Director of Local Government. Such communication shall be received by the Director not later than eight weeks from the date of such first publication in the *Provincial Gazette*, that is 26 July, 1978.

All objections must be lodged in duplicate, and addressed to the Director of Local Government, Private Bag X437, Pretoria.

E. UYS,
Director of Local Government.
Pretoria, 26 July, 1978.

ANNEXURE.

(a) Name of Township and (b) Owner(s)	Number of Erven.	Description of Land.	Situation.	Reference Number.
(a) Chloorkop Extension 17. (b) (1) S.P.V. Civil Construction Company (Pty.) Ltd. (2) Sandton Interiors (Pty.) Ltd.	Commercial : 2	Portion 55 (a portion of Portion 47) and Portion 56 (a portion of Portion 48) of the farm Klipfontein 12-I.R., district of Kempton Park.	North-west of and abuts Portion 58; south-west of and abuts Portions 63 and 64 of the farm Klipfontein 12-I.R.	PB. 4-2-2-5571
(a) Louis Trichardt Extension 10. (b) Town Council of Louis Trichardt.	Parking : 4 Business : 40 Bus Terminal : 2 Commercial : 14 Municipal : 1	Portion 53 (a portion of Portion 7) of the farm Bergvliet 288-L.S., district Louis Trichardt.	East of and abuts Louis Trichardt-Messina Road; south of and abuts Remaining Extent of Portion 7 of the farm Bergvliet 288-L.S.	PB. 4-2-2-5847
(a) Secunda Extension 4. (b) Sasol (Transvaal) Dorpsgebiede Beperk.	Industrial 42 Garage : 1 Special : 2 Municipal : 1 Park : 1	Portion 30 of the farm Driefontein No. 137-I.S., district of Bethal.	North-east of and abuts Marthinus Pretorius Road; north-west of and abuts Frans du Toit Road.	PB. 4-2-2-5945
(a) Lindsay Saker Park. (b) LSM (Kaalfontein) Properties (Proprietary) Limited.	Commercial : 2	A portion of Portion 24 of the farm Witfontein 15-I.R., district Kempton Park.	East of and abuts Road P38-1 and north of and abuts Portion 28 of the farm Witfontein 15-I.R.	PB. 4-2-2-5967
(a) Westenburg Extension 1. (b) Town Council of Pietersburg.	Special for Grouphousing : 3	Remainder of Portion 232 of the farm Sterkloop No. 688-L.S., district of Pietersburg.	South of and abuts John Smith Lane and west of and abuts Ben Harris Street both in Westenburg Township.	PB. 4-2-2-5968

KENNISGEWING 273 VAN 1978.

VOORGESTELDE STIGTING VAN DORPE.

Ingevolge artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, word hiermee bekend gemaak dat aansoek gedoen is om toestemming om die dorpe gemeld in meegaande Bylae te stig.

Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en inligting lê ter insae by die kantoor van die Direkteur, Kamer B206A, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van agt weke vanaf 26 Julie 1978.

Ingevolge artikel 58(8)(a) van die genoemde Ordonnansie, moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die aansoeke of wat begerig is om in die saak gehoor te word of vertoë te rig, die Direkteur skriftelik in kennis stel. Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die *Provinsiale Koerant* naamlik 26 Julie 1978, deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang word.

Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig word aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria.

E. UYS,
Direkteur van Plaaslike Bestuur.
Pretoria, 26 Julie 1978.

BYLAE.

(a) Naam van Dorp en (b) Eienaar(s)	Aantal Erwe.	Beskrywing van Grond.	Ligging.	Verwysingsnommer.
(a) Chloorkop Uitbreiding 17. (b) (1) S.P.V. Civil Construction Company (Pty.) Ltd. (2) Sandton Interiors (Pty.) Ltd.	Kommersieel : 2	Gedeelte 55 ('n gedeelte van Gedeelte 47) en Gedeelte 56 ('n gedeelte van Gedeelte 48) van die plaas Klipfontein No. 12-I.R., distrik van Kemptonpark.	Noordwes van en grens aan Gedeelte 58; suidwes van en grens aan Gedeeltes 63 en 64 van die plaas Klipfontein No. 12-I.R.	PB. 4-2-2-5571
(a) Louis Trichardt Uitbreiding 10. (b) Dorpsraad van Louis Trichardt.	Munisipaal : 1 Besigheid : 40 Busterminus : 2 Kommersieel : 14 Parkering : 4	Gedeelte 53 ('n gedeelte van Gedeelte 7) van die plaas Bergvliet 288-L.S., distrik Louis Trichardt.	Oos van en grens aan Louis Trichardt-Messina Pad; suid van en grens aan Restant van Gedeelte 7 van die plaas Bergvliet 288-L.S.	PB. 4-2-2-5847
(a) Secunda Uitbreiding 4. (b) Sasol (Transvaal) Dorpsgebiede Beperk.	Nywerheid : 42 Garage : 1 Spesiaal : 2 Munisipaal : 1 Park : 1	Gedeelte 30 van die plaas Driefontein No. 137-I.S., distrik van Bethal.	Noordoos van en grens aan Marthinus Pretoriusweg; noordwes van en grens aan Frans du Toitweg.	PB. 4-2-2-5945
(a) Lindsay Saker Park. (b) LSM (Kaalfontein) Properties (Proprietary) Limited.	Kommersieel : 2	Gedeelte van Gedeelte 24 van die plaas Witfontein 15-I.R., distrik Kemptonpark.	Oos van en grens aan Pad P38-1; noord van en grens aan Gedeelte 28 van die plaas Witfontein 15-I.R.	PB. 4-2-2-5967
(a) Westenburg Uitbreiding 1. (b) Stadsraad van Pietersburg.	Spesiaal vir Groepsbehuising : 3	Restant van Gedeelte 232 van die plaas Sterkloop 688-L.S., distrik van Pietersburg.	Suid van en grens aan John Smithlaan en wes van en grens aan Ben Harrisstraat beide in die dorp Westenburg.	PB. 4-2-2-5968

TENDERS

N.B. — Tenders previously published and where the closing dates have not yet passed, have not been repeated in this notice. Tenders are normally published 3-5 weeks before the closing date.

TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION.

TENDERS.

Tenders are invited for the following services / supplies / sales. (Unless otherwise indicated in the description tenders are for supplies):—

TENDERS

L.W. — Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die sluitingsdatum nog nie verstreke is nie, word nie in hierdie kennisgewing herhaal nie. Tenders word normaalweg 3-5 weke voor die sluitingsdatum gepubliseer.

TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE.

TENDERS.

Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope word ingewag. (Tensy dit in die uiteensetting anders aangegee word, word tenders vir voorrade bedoel):—

Tender No.	Description of Service / Beskrywing van Diens	Closing Date / Sluitingsdatum
R.F.T. 76/78	Hot water pressure washers/Warmwater-drukwassers	25/8/1978
W.F.T.B. 210/78	Second Primary School Brackenhurst: Erection/Oprigting. Item 1005/77	1/9/1978
W.F.T.B. 211/78	Cresslawn Primary School, Kempton Park: Erection/Oprigting. Item 1012/77	1/9/1978
W.F.T.B 212/78	Glenhazel Primary School: Construction of a gunite swimming-bath/Bou van 'n spuitsementswembad	18/8/1978
W.F.T.B. 213/78	Hoërskool Hercules, Pretoria: Renovation/Opknapping	18/8/1978
W.F.T.B. 214/78	Hoër Tegniese Skool, Kemptonpark: Electrical installation/Elektriese installasie. Item 1013/77	18/8/1978
W.F.T.B. 215/78	Hoërskool Oos-Moot, Pretoria: Renovation/Opknapping	18/8/1978
W.F.T.B. 216/78	Laerskool Roodewal, district Krugersdorp: Renovation including electrical work/Laerskool Roodewal, distrik Krugersdorp: Opknapping met inbegrip van elektriese werk	18/8/1978
W.F.T.B. 217/78	Roseneath Primary School, Johannesburg: Renovation including electrical work/Opknapping met inbegrip van elektriese werk	18/8/1978
W.F.T.B. 218/78	Rustenburg Nature Reserve: High and low tension reticulation system/Rustenburg-natuurreservaat: Hoog- en laagspanningnet. Item 4021/69	18/8/1978
W.F.T.B. 219/78	Vereeniging: Erection of a Provincial Building/Oprigting van 'n Provinsiale Gebou. Item 4014/71	1/9/1978

IMPORTANT NOTES.

1. The relative tender documents including the Administration's official tender forms, are obtainable on application from the relative address indicated below. Such documents and any tender/contract conditions not embodied in the tender documents are also available for inspection at the said address:

Tender Ref.	Postal address, Pretoria	Office in New Provincial Building, Pretoria			
		Room No.	Block	Floor	Phone Pretoria
HA 1 & HA 2	Director of Hospital Services, Private Bag X221.	A740	A	7	48-9260
HB	Director of Hospital Services, Private Bag X221.	A728	A	7	48-9205
HC	Director of Hospital Services, Private Bag X221.	A728	A	7	48-9206
HD	Director of Hospital Services, Private Bag X221.	A730	A	7	48-0354
PFT	Provincial Secretary (Purchases and Supplies), Private Bag X64.	A1119	A	11	48-0924
RFT	Director, Transvaal Roads Department, Private Bag X197.	D307	D	3	48-0530
TED	Director, Transvaal Education Department, Private Bag X76.	A490 A489	A	4	48-9231 48-9437
WFT	Director, Transvaal Department of Works, Private Bag X228.	C112	C	1	48-0675
WFTB	Director, Transvaal Department of Works, Private Bag X228.	E105	E	1	48-0306

2. The Administration is not bound to accept the lowest or any tender and reserves the right to accept a portion of a tender.

3. In the case of each W.F.T.B. tender the tenderer must pay a deposit of R4 before he will be supplied with the tender documents. Such deposit must be in the form of cash, a bank initialled cheque, or a department standing deposit receipt (R10). The said deposit will be refunded if a **bona fide** tender is received from the tenderer or if the tender documents including plans, specifications and bills of quantities are returned by the tenderer within 14 days after the closing date of the tender to the relative address shown in note 1 above.

4. All tenders must be submitted on the Administration's official tender forms.

5. Each tender must be submitted in a separate sealed envelope addressed to the Chairman, Transvaal Provincial Tender Board, P.O. Box 1040, Pretoria, and must be clearly superscribed to show the tenderer's name and address, as well as the number, description and closing date of the tender. Tenders must be in the hands of the Chairman by 11h00 on the closing date indicated above.

6. If tenders are delivered by hand, they must be deposited in the Formal Tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Provincial Building, at the Pretorius Street main entrance (near Bosman Street corner), Pretoria, by 11h00 on the closing date.

C. W. Grunow, Chairman, Transvaal Provincial Tender Board, Pretoria, 12 July, 1978.

BELANGRIKE OPMERKINGS.

1. Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptelike tendervorms van die Administrasie, is op aanvraag by die onderstaande adresse verkrygbaar. Sodanige dokumente asmede enige tender/kontrakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente opgeneem is nie, is ook by die genoemde adres vir inspeksie verkrygbaar:

Tender verwysing	Posadres te Pretoria	Kantoor in Nuwe Provinsiale Gebou, Pretoria			
		Kamer No.	Blok	Verdieping	Foon Pretoria
HA 1 & HA 2	Direkteur van Hospitaaldienste, Privaatsak X221.	A740	A	7	48-9260
HB	Direkteur van Hospitaaldienste, Privaatsak X221.	A728	A	7	48-9205
HC	Direkteur van Hospitaaldienste, Privaatsak X221.	A728	A	7	48-9206
HD	Direkteur van Hospitaaldienste, Privaatsak X221.	A730	A	7	48-0354
PFT	Provinsiale Sekretaris (Aankope en Voorrade), Privaatsak X64.	A1119	A	11	48-0924
RFT	Direkteur, Transvaalse Paaiedepartement, Privaatsak X197.	D307	D	3	48-0530
TOD	Direkteur, Transvaalse Onderwysdepartement, Privaatsak X76.	A490 A489	A	4	48-9231 48-9437
WFT	Direkteur, Transvaalse Werkedepartement, Privaatsak X228.	C112	C	1	48-0675
WFTB	Direkteur, Transvaalse Werkedepartement, Privaatsak X228.	E105	E	1	48-0306

2. Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige tender aan te neem nie en behou hom die reg voor om 'n gedeelte van 'n tender aan te neem.

3. In die geval van iedere W.F.T.B.-tender moet die tenderaar 'n deposito van R4 stort alvorens hy van die tenderdokumente voorsien sal word. Sodanige deposito moet in kontantgeld wees, 'n tjek deur die bank geparafeer of 'n departementele legorder kwitansie, (R10). Genoemde depositobedrag sal terugbetaal word as 'n **bona fide**-inskrywing van die tenderaar ontvang word of as die tenderdokumente, met inbegrip van planne, spesifikasies en hoeveelheidslyste, binne 14 dae na die sluitingsdatum van die tenderaar teruggestuur word na die betrokke adres in opmerking 1 hierbo aangetoon.

4. Alle tenders moet op die amptelike tendervorm van die Administrasie voorgelê word.

5. Iedere inskrywing moet in 'n afsonderlike verseëlde koevert ingedien word, geadresseer aan die Voorsitter, Die Transvaalse Provinsiale Tenderraad, Posbus 1040, Pretoria, en moet duidelik van die opskrif voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en adres aan te toon, asook die nommer, beskrywing en sluitingsdatum van die tender. Inskrywings moet teen 11h00 op die sluitingsdatum hierbo aangetoon, in die Voorsitter se hande wees.

6. Indien inskrywings per hand ingedien word, moet hulle teen 11h00 op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus geplaas wees by die navraagkantoor in die voorportaal van die nuwe Provinsiale Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hoek van Bosmanstraat), Pretoria.

C. W. Grunow, Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad, Pretoria, 12 Julie 1978.

Notices By Local Authorities

Plaaslike Bestuurskennisgewings

TOWN COUNCIL OF ORKNEY.

PROCLAMATION OF ROAD.

Notice is hereby given in terms of section 5 of the Local Authorities Roads Ordinance, 1904 (Ordinance 44 of 1904), as amended, that the Town Council of Orkney has, in terms of section 4 of the said Ordinance petitioned the Honourable the Administrator of Transvaal to proclaim as a public road the road as described in the Schedule hereto and defined by Diagram S.G. No. A.2081/78 dated 17 May, 1978, and framed by Land Surveyor J. Maleta.

A copy of the petition and of the diagram attached thereto are open for inspection during normal office hours at Room 124, Municipal Buildings, Patmore Road, Orkney.

Any interested person who wishes to lodge any objection to the proclamation of the proposed road, must lodge his objection in writing in duplicate with the Director of Local Government, Private Bag X437, Pretoria, 0001 and the undersigned not later than 28 August, 1978.

J. J. F. VAN SCHOOR,
Town Clerk.

Municipal Buildings,
Patmore Road,
Orkney.
2620
12 July, 1978.
Notice No. 30/1978.

SCHEDULE.

Bernard Shaw Road: A road 12 metre wide which is an East/West link road between Milton Avenue and Byron Avenue, running alongside Erven 823, 824, 845, 846, 867, 868 and 896, Orkney Township, over Portion 1 of the farm Witkop No. 438-I.P., for a distance of approximately 480 metre.

STADSRAAD VAN ORKNEY.

PROKLAMERING VAN PAD.

Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 5 van die "Local Authorities Roads Ordinance", 1904 (Ordonnansie 44 van 1904), soos gewysig, dat die Stadsraad van Orkney ingevolge die bepalings van artikel 4 van genoemde Ordonnansie, 'n versoekskrif tot sy Edele die Administrateur van Transvaal gerig het om die pad wat in die Bylae hiervan omskryf word en gedefinieer word deur Diagram L.G. No. A.2081/78 gedateer 17 Mei 1978 en opgestel deur Landmeter J. Maleta, tot openbare pad te proklameer.

'n Afskrif van die versoekskrif en kaart wat daarby aangeheg is, lê gedurende gewone kantoorure, te Kamer 124, Munisipale Gebou, Patmoreweg, Orkney, ter insae.

Enige belanghebbende persoon wat 'n beswaar teen die proklamering van die voorgestelde pad het, moet sodanige beswaar skriftelik in tweevoud by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria, 0001 en die ondergetekende indien, nie later nie as 28 Augustus 1978.

J. J. F. VAN SCHOOR,
Stadsklerk.

Munisipale Gebou,
Patmoreweg,
Orkney.
2620.
12 Julie 1978.
Kennisgewing No. 30/1978.

BYLAE.

Bernard Shaw-weg: 'n Pad 12 meter wyd wat 'n Oos/Wes verbindingspad tussen Miltonlaan en Byronlaan is en strek langs Erwe 823, 824, 845, 846, 867, 868 en 896, dorp Orkney, oor Gedeelte 1 van die plaas Witkop No. 438-I.P., vir 'n afstand van ongeveer 480 meter.

629—12—19—26

TOWN COUNCIL OF ALBERTON.

PROPOSED AMENDMENT SCHEME 1/122: ALBERTON TOWN-PLANNING SCHEME, 1/1948: REZONING OF THE CLOSED PORTION OF TELAWARREN STREET, NEW REDRUTH AND CLOSED PORTION OF PARK ERF 732, NEW REDRUTH.

The Town Council of Alberton has prepared a draft amendment town-planning scheme to be known as Alberton Amendment Scheme 1/122.

This draft scheme contains the following proposals:—

(i) Rezoning of the closed portion of Telawarren Street, New Redruth from "existing street" to "parking area".

(ii) Rezoning of a portion of the closed portion of Park Erf 732, New Redruth from "public park" to "parking area".

(iii) Rezoning of the remaining portion of the closed portion of Park Erf 732, New Redruth from "public park" to "public road".

Particulars of this scheme are open for inspection at the Council's offices, Van Riebeeck Avenue, Alberton, for a period of four weeks from the date of the first publication of this notice, namely 19 July, 1978.

Any owner or occupier of immovable property within the area of the above mentioned town-planning scheme or within 2 km of the boundary thereof has the right to object to the scheme or to make representations in respect thereof and if he wishes to do so he shall, within four weeks of the first publication of this notice, namely 19 July, 1978, inform the Town Clerk in writing, of such objection or representation and shall state whether or not he wishes to be heard by the Town Council of Alberton.

A. J. TALJAARD,
Town Clerk.

Municipal Offices,
Alberton.
19 July, 1978.
Notice No. 38/1978.

STADSRAAD VAN ALBERTON.

VOORGESTELDE WYSIGENDE SKEMA 1/122, ALBERTON DORPSAANLEGSKEMA 1/1948: HERSONERING VAN GESLOTE GEDEELTE VAN TELAWARRENSTRAAT EN GESLOTE GEDEELTE VAN PARKERF 732, NEW REDRUTH.

Die Stadsraad van Alberton het 'n wysigings-ontwerpdorpsaanlegskema opgestel wat bekend sal staan as Alberton-wysigingskema 1/122.

Hierdie ontwerpskema bevat die volgende voorstelle:—

(i) Die hersonering van die geslote gedeelte van Telawarrenstraat, New Redruth van "bestaande straat" na "parkeerdoeleindes".

(ii) Die hersonering van 'n gedeelte van die geslote gedeelte van Parkerf 732, New Redruth van "parkdoeleindes" na "parkeerdoeleindes".

(iii) Die hersonering van die oorblywende gedeelte van die geslote gedeelte van Parkerf 732, New Redruth van "parkdoeleindes" na "openbare pad".

Besonderhede van hierdie skema lê ter insae in die Raad se kantoor te Van Riebeecklaan, Alberton vir 'n tydperk van vier weke vanaf die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 19 Julie 1978.

Enige eienaar of okkupant van vaste eiendom binne die gebied van bogenoemde dorpsbeplanningskema of binne 2 km van die grens daarvan het die reg om teen die skema beswaar te maak of om vertoë ten opsigte daarvan te rig en indien hy dit wil doen, moet hy die Stadsklerk van Alberton binne vier weke vanaf die eerste publikasie van hierdie kennisgewing naamlik, 19 Julie 1978, skriftelik van sodanige beswaar of vertoë in kennis stel en vermeld of hy deur die Stadsraad van Alberton gehoor wil word al dan nie.

A. J. TALJAARD,
Stadsklerk.

Munisipale Kantoor,
Alberton.
19 Julie 1978.
Kennisgewing No. 38/1978.

648—19—26

TOWN COUNCIL OF BRAKPAN.

PROCLAMATION OF ROADS: WITHOK ESTATES.

Notice is hereby given in terms of section 5 of the Local Authorities Roads Ordinance 1904 (Ordinance 44 of 1904), as amended, that the Town Council of Brakpan has, in terms of section 4 of the said Ordinance, petitioned the Honourable the Administrator of Transvaal to proclaim as public roads the roads described in the schedule appended hereto.

A copy of the petition and the diagram attached thereto may be inspected during office hours at Room 23, Town Hall, Brakpan.

Any interested person desiring to object to the proclamation of the proposed roads must lodge his objection in duplicate with the Administrator and the Town Clerk before 5 September 1978.

W. J. ZYBRANDS,
Town Clerk.

19 July, 1978.
Notice No. 60/1978.

SCHEDULE.

PROCLAMATION OF ROADS: WITHOK ESTATES.

Description of Roads.

Five (5) roads, each 16 metres wide, over Holdings 530, 531, 533, 535, 536, 537, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 573 and 574 Withok Estates, as more fully indicated on Diagram S.G. No. A.6642/76 (R.M.T. No. R.90/77).

STADSRAAD VAN BRAKPAN.

PROKLAMERING VAN PAAIE: WITHOK LANDGOED.

Hierby word ingevolge artikel 5 van die "Local Authorities Roads Ordinance, 1904" (Ordonnansie 44 van 1904), soos gewysig, bekend gemaak dat die Stadsraad van Brakpan ingevolge die bepalings van artikel 4 van genoemde Ordonnansie 'n versoekskrif tot Sy Edele die Administrateur van Transvaal rig om die paaie in die Bylae hiervan beskryf as publieke paaie te proklameer.

'n Afskrif van die versoekskrif en die kaart wat daaraan geheg is, lê gedurende gewone kantoorure ter insae by Kamer 23, Stadhuis, Brakpan.

Enige belanghebbende wat teen die proklamering van die paaie beswaar wil opper, moet sodanige beswaar in tweevoud, by die Administrateur, Privaatsak X437, Pretoria, 0001, en by die Stadsklerk voor 5 September 1978 indien.

W. J. ZYBRANDS,
Stadsklerk.

19 Julie 1978.
Kennisgewing No. 60/1978.

SKEDULE.

PROKLAMERING VAN PAAIE: WITHOK LANDGOED.

Beskrywing van Paaie.

Vyf (5) paaie, elk 16 meter wyd, oor Hoewes 530, 531, 533, 535, 536, 537, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 573 en 574 Withok Landgoed, soos meer volledig aangedui op Diagram L.G. No. A.6642/76 (R.M.T. No. R.90/77).

656—19—26—2

VILLAGE COUNCIL OF GRASKOP.

AMENDMENT OF TOURIST PARK AND WATER SUPPLY BY-LAWS.

It is hereby notified that the Council intends to amend the undermentioned regulations, in terms of section 96 of the Local Authority Ordinance, 1939 (17 of 1939).

1. Tourist Park Regulations.

2. Water Supply Regulations.

The amendments are as follows:

1. Amendment of tariffs.

2. Amendment of tariffs.

Copies of this amendment lie open for inspection at the office of undermentioned for a period of fourteen days of publication hereof.

Any person who wishes to object, must do so in writing, within fourteen days after this notice has been published in the Provincial Gazette.

J. A. SCHEEPERS,
Town Clerk.

Municipal Office,
P.O. Box 18,
Graskop.
Tel. 6.
19 July, 1978.

DORPSRAAD VAN GRASKOP.

WYSIGING VAN RUSKAMP REGULASIES EN WATERVOORSIENINGSREGULASIES.

Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Raad voornemens is om die volgende verordeninge te wysig:

1. Ruskampregulasies..

(Titel van die verordeninge en of dit 'n nuwe verordening, 'n wysiging en dies meer behels).

2. Watervoorsieningsregulasies.

(Titel van die verordeninge en of dit 'n nuwe verordening, 'n wysiging en dies meer behels).

Die algemene strekking van hierdie wysigings is soos volg:

1. Wysiging van tariewe.

2. Wysiging van tariewe.

Afskrifte van hierdie wysigings lê ter insae by die kantoor van die Raad vir 'n tydperk van veertien dae vanaf die datum van publikasie hiervan.

Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysigings wens aan te teken moet dit skriftelik binne 14 dae na die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die ondergetekende doen.

J. A. SCHEEPERS,
Stadsklerk.

Munisipale Kantore,
Posbus 18,
Graskop.
Tel. 6.
19 Julie 1978.

666—19—26—2

CITY OF JOHANNESBURG.

PROPOSED AMENDMENT TO JOHANNESBURG TOWN-PLANNING SCHEME 1, 1946 (AMENDMENT SCHEME 1/1066).

The City Council of Johannesburg has prepared a draft scheme to be known as Johannesburg Amendment Scheme 1/1066.

This draft contains the following proposal:

To rezone Portions 1, 2, 3 and Remaining Extent of Erf 323 Sandringham Township, being 104 and 106 George Avenue and 43 and 47 Henry Avenue, from General Residential to Special Residential with a density of one dwelling per erf.

The nearest intersections are George Avenue and Wales Street and Henry Avenue and Wales Street.

The effect of this scheme is to permit the erection of one dwelling-house on each portion of the erf.

Particulars of this scheme are open for inspection at Room 715, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a period of four weeks from the date of the first publication of this notice, which is 19 July, 1978.

Any owner or occupier of immovable property situated within the area to which the abovenamed draft scheme applies or within 2 km of the boundary thereof may in writing lodge any objection with or may make any representations to the abovenamed local authority in respect of such draft scheme within four weeks of the first publication of this notice, which is 19 July, 1978, and he may when lodging any such objection or making such representations request in writing that he be heard by the local authority.

S. D. MARSHALL,
Clerk of the Council.

Civic Centre,
Braamfontein.
Johannesburg.
19 July, 1978.

STAD JOHANNESBURG.

VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE JOHANNESBURGSE DORPSAANLEGSKEMA NO. 1, 1946 (WYSIGINGSKEMA 1/1066).

Die Stadsraad van Johannesburg het 'n ontwerpskema opgestel wat bekend sal staan as Johannesburg-wysigingskema 1/1066.

Hierdie ontwerpskema bevat die volgende voorstel:

Die indeling van Gedeeltes 1, 2, 3 en die Resterende Gedeelte van Erf 323, Sandringham, naamlik Georgelaan 104 en 106 en Henrylaan 43 en 47,

word van algemene woondoeleindes na spesiale woondoeleindes teen 'n digtheid van een woonhuis per erf verander.

Die naaste kruisings is dié van Georgelaan en Walesstraat en Henrylaan en Walesstraat.

Die skema bring mee dat daar op elke gedeelte van die erf 'n woonhuis opgerig kan word.

Besonderhede van hierdie skema lê ter insae in Kamer 715, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg, vir 'n tydperk van vier weke vanaf die datum waarop hierdie kennisgewing die eerste keer gepubliseer word, naamlik 19 Julie 1978.

Enige eienaar of okkupant van vaste eiendom binne die gebied van die bogemelde ontwerpskema of binne 2 km van die grens daarvan af het die reg om teen die skema beswaar te maak of om vertoë ten opsigte daarvan te rig en indien hy dit wil doen, moet hy die Plaaslike Bestuur binne vier weke vanaf die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 19 Julie 1978, skriftelik van sodanige beswaar of vertoë in kennis stel en vermeld of hy deur die Plaaslike Bestuur gehoor wil word of nie.

S. D. MARSHALL,
Klerk van die Raad.

Burgersentrum,
Braamfontein,
Johannesburg.
19 Julie 1978.

671—19—26

VILLAGE COUNCIL OF MARBLE HALL.

PROPOSED ORIGINAL TOWN-PLANNING SCHEME FOR MARBLE HALL.

The Village Council of Marble Hall has prepared a draft original town-planning scheme to be known as the Marble Hall Town-planning Scheme.

This draft scheme contains the following proposals:

1. The inclusion of all properties within the municipal boundaries of Marble Hall under the control of the scheme.

2. In terms of the provisions of the scheme the properties are classified in zones whereby land uses, densities, subdivision, consolidation, height, coverage, floor area ratio, building lines, parking requirements, loading spaces and open spaces are controlled. Such matters as multi-purpose buildings, procedures to obtain consent, roads, standard conditions in townships, general appearance and convenience of buildings and properties, notices, inspection of stands and contravention of the scheme are also dealt with.

3. This scheme is drawn up with due regard to the First Schedule to the Town-planning and Townships Ordinance, 25 of 1965.

Particulars of this scheme are open for inspection at the Municipal Offices, Marble Hall and at Viljoen, Van Zyl, Gunning and Stead, 12th Floor, SAAU Building, Andries Street, Pretoria, for a period of six weeks from the first publication of this notice which is 19 July, 1978.

Any owner or occupier of immovable property within the area of the abovementioned town-planning scheme or within 2 km of the boundary thereof has the right to object to the scheme or to make representations in respect thereof and if he wishes to do so he shall, within six weeks of the first publication of this notice which is 19 July, 1978, inform the local authority, in writing, of such objection or representation and shall state whether or not he wishes to be heard by the local authority.

J. P. DEKKER,
Town Clerk.

Municipal Offices,
P.O. Box 111,
Marble Hall.
0450.
19 July, 1978.

DORPSRAAD VAN MARBLE HALL.

VOORGESTELDE OORSPRONKLIKE DORPSBEPLANNINGSKEMA VIR MARBLE HALL.

Die Dorpsraad van Marble Hall het 'n oorspronklike dorpsbeplanningskema opgestel wat bekend sal staan as die Marble Hall-dorpsbeplanningskema.

Hierdie ontwerpskema bevat die volgende voorstelle:

1. Die insluiting van alle eiendomme binne die munisipale grense van Marble Hall onder die beheer van die skema.

2. Ingevolge die skema se bepalings word die eiendomme in sones ingedeel waarvolgens grondgebruike, digthede, onderverdelings, konsolidasies, hoogtedekking, vloeroppervlakteverhouding, boulyne, parkeervereistes, laairuimtes en oopruimte beheer word. Verder word daar ook sulke aspekte soos meerdoelige geboue, toestemmingsprosedures, padaangeleenthede, standaardvoorwaardes in dorpe, algemene gerief en voorkoms van geboue en eiendomme, kennisgewings, inspeksie van persele en oortreding van die skema behandel.

3. Hierdie skema is opgestel met inagneming van die Eerste Bylae tot die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 25 van 1965.

Besonderhede van hierdie skema lê ter insae in die Munisipale Kantore te Marble Hall en by Viljoen, Van Zyl, Gunning & Stead, 12de Vloer, SALUgebou, Andriesstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van ses weke vanaf die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 19 Julie 1978.

Enige eienaar of okkupeerder van vaste eiendom binne die gebied van bogemelde dorpsbeplanningskema of binne 2 km van die grens daarvan het die reg om teen die skema beswaar te maak of om vertoë ten opsigte daarvan te rig en indien hy dit wil doen, moet hy die plaaslike owerheid binne ses weke vanaf die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 19 Julie 1978, skriftelik van sodanige beswaar of vertoë in kennis stel en vermeld of hy deur die plaaslike owerheid gehoor wil word of nie.

J. P. DEKKER,
Stadsklerk.

Munisipale Kantore,
Posbus 111,
Marble Hall.
0450.
19 Julie 1978.

676—19—26

TOWN COUNCIL OF SANDTON.

PROPOSED AMENDMENT TO THE NORTHERN JOHANNESBURG REGION TOWN-PLANNING SCHEME: AMENDMENT SCHEME 1071.

The Town Council of Sandton has prepared a draft amendment town-planning scheme, to be known as Amendment Scheme 1071.

This draft scheme contains the following proposals:—

Portion 6 of Lot 5, Sandown:

The amendment of Annexure 202 (to Northern Johannesburg Region Amendment Scheme No. 653) by the insertion of the following further condition after condition 11 in the said Annexure.

"12. The maximum height of all buildings shall not exceed 8 storeys. Parking basements shall be excluded."

The reason for this amendment is that as no height restriction was laid down in the original rezoning application (Amendment Scheme 653) for Portion 6 of Lot 5, Sandown, when it was approved by the Administrator, the Council with this application (Amendment Scheme 1071) intend to impose a height restriction of 8 storeys on the erf to ensure a harmonious overall development within the Esmé Lane Office precinct.

(All other conditions in Annexure 202, remain unaltered.)

Particulars of this scheme are open for inspection at the local authority's offices, Civic Centre (Town-planning Section — Room 200), Rivonia Road, Sandown, Sandton, for a period of four (4) weeks from the date of the first publication of this notice, which is 19 July, 1978.

Any owner or occupier of immovable property situated within the area to which the abovementioned draft scheme applies or within 2 km of the boundary thereof may in writing lodge any objection with or may make any representations to the abovementioned local authority in respect of such draft scheme within four (4) weeks of the first publication of this notice, which is 19 July, 1978, and he may when lodging any such objection or making such representations, request in writing that he be heard by the local authority.

J. J. HATTINGH,
Town Clerk.

P.O. Box 78001,
Sandton.
19 July, 1978.
Notice No. 46/78.

STADSRAAD VAN SANDTON.

VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE NOORD-JOHANNESBURGSTREEK DORPSBEPLANNINGSKEMA: WYSIGINGSKEMA 1071.

Die Stadsraad van Sandton het 'n wysiging ontwerpdorpsbeplanningskema opgestel wat bekend sal staan as Wysigingskema 1071.

Hierdie ontwerpskema bevat die volgende voorstel(le):—

Gedeelte 6 van Erf 5, Sandown:

Die wysiging van Bylae 202 (tot Noordelike Johannesburgstreek Wysigingskema No. 653) deur die invoeging van die volgende verdere voorwaarde na voorwaarde 11 in die betrokke Bylae.

"12. Die maksimum hoogte van alle geboue sal nie 8 verdiepings oorskry nie. Parkeringkelders sal uitgesluit wees."

Die rede vir hierdie wysigingskema is dat aangesien daar geen hoogtebeperking in die oorspronklike hersonering aansoek (Wysigingskema 653) vir Gedeelte 6 van Erf 5, Sandown, neergelê was nie toe dit deur die Administrateur goedgekeur was, die Raad by wyse van hierdie aansoek (Wysigingskema 1071) van voornemens is om 'n hoogtebeperking van 8 verdiepings op die erf van toepassing te maak, om te verseker dat 'n totale harmonieuse ontwikkeling binne die Esmélaan-kantoorgebied sal geskied.

(Alle ander voorwaardes in Bylae 202 bly onveranderd.)

Besonderhede van hierdie skema lê ter insae by die plaaslike bestuur se kantore, Burgersentrum (Dorpsbeplanningsafdeling, Kantoor 200), Rivoniaweg, Sandton, vir 'n tydperk van vier (4) weke vanaf die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 19 Julie 1978.

Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom geleë binne 'n gebied waarop bogenoemde ontwerpskema van toepassing is of binne 2 kilometer van die grens daarvan, kan skriftelik enige beswaar indien by of vertoë tot bogenoemde plaaslike bestuur rig, ten opsigte van sodanige ontwerpskema binne vier (4) weke vanaf die eerste publikasie van hierdie kennisgewing naamlik 19 Julie 1978 en wanneer hy enige sodanige beswaar indien of sodanige vertoë rig, kan hy skriftelik versoek dat hy deur die plaaslike bestuur aangehoor word.

J. J. HATTINGH,
Stadsklerk.

Posbus 78001,
Sandton.
19 Julie 1978.
Kennisgewing No. 46/78.

689—19—26

TOWN COUNCIL OF SPRINGS.

PROCLAMATION OF A ROAD ON PORTION 108 OF THE FARM DAGGAFONTEIN NO. 125-I.R.: LINK ROAD BETWEEN DAGGAFONTEIN AND DAGGAFONTEIN EXTENSION 2 TOWNSHIPS.

Notice is hereby given in terms of the Local Authorities Roads Ordinance, 1904, as amended, that the Town Council of Springs has petitioned the Administrator to proclaim as a public road the road as described in the schedule hereto, and defined by Diagram S.G. No. A.1101/78 (R.M.T. No. R60/77) framed by Land Surveyor G. Purchase from a survey performed during March and September, 1975.

A copy of the petition, diagram and schedule can be inspected during ordinary office hours at the office of the undersigned.

The rights affected by the proposed road are set out in the schedule hereto.

Any interested person who wishes to lodge any objection to the proclamation of the proposed road, must lodge his objection in writing in duplicate with the Director of Local Government, Private Bag X437, Pretoria, 0001, and with the undersigned not later than 5 September, 1978.

H. A. DU PLESSIS,
Clerk of the Council.

Civic Centre,
Springs.
19 July, 1978.
Notice No. 101/1978.

SCHEDULE.

Description of Road:

A road generally 33 m wide running in an east-west direction on Portion 108 of the farm Daggafontein No. 125-I.R. between Daggafontein and Daggafontein Extension 2 Townships.

RIGHTS AFFECTED.

1. Rights held under Mining Title.

Open proclaimed land.

2. Rights excluding Mining Titles.

(a) Sewer pipe lines (route 3,5 m wide) defined by Sketch Plan R.M.T. No. 0 179/68 held under surface Right Permit No. 38/70 by the Town Council of Springs.

(b) Water trunk mains (route 1 m wide) defined by Sketch Plan R.M.T. No. 0 68/77 held under Surface Right Permit No. 50/77 by the Town Council of Springs.

(c) Permit to retain waste rock defined by Sketch Plan R.M.T. 0166/71, held under Permit No. 12/71 by Reef Crushers (Pty.) Ltd.

(d) Water Pipe Line defined by Sketch Plan R.M.T. No. 056/70, held under Surface Right Permit No. 53/71 by East Daggafontein Mines Ltd.

(e) Sewage pumping main, defined by Sketch Plan R.M.T. No. 1086, held under Permit No. A.121/42 by the Town Council of Springs.

STADSRAAD VAN SPRINGS.

PROKLAMERING VAN PAD OOR GEDEELTE 108 VAN DIE PLAAS DAGGAFONTEIN NO. 125-I.R.: VERBINDINGSPAD TUSSEN DIE DORPE DAGGAFONTEIN EN DAGGAFONTEIN UITBREIDING 2.

Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 5 van die "Local Authorities Roads Ordinance", 1904, soos gewysig, dat die Stadsraad van Springs 'n versoekskrif tot die Administrateur gerig het om die pad wat in die bylae hiervan omskryf word en gedefinieer word deur Diagram L.G. No. A.1101/78 (R.M.T. No. R60/77) wat deur Landmeter G. Purchase opgestel is van opmetings wat in Maart en September 1975 gedoen is, as openbare pad te proklameer.

'n Afskrif van die versoekskrif, diagram en bylae lê ter insae in die kantoor van die ondergetekende tydens gewone kantoorure.

Die regte wat deur die voorgestelde pad geraak word, word in die bylae hiervan uiteengesit.

Enige belanghebbende persoon wat 'n beswaar teen die proklamering van die voorgestelde pad het, moet sodanige beswaar skriftelik, in tweevoud, by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria, 0001, en die ondergetekende indien nie later nie as 5 September 1978.

H. A. DU PLESSIS,
Klerk van die Raad.

Burgersentrum,
Springs.
19 Julie 1978.
Kennisgewing No. 101/1978.

BYLAE.

Beskrywing van pad:

'n Pad oor die algemeen 33 m wyd en wat in 'n oos-wesrigting strek oor Gedeelte 108 van die Plaas Daggafontein No. 125-I.R. tussen die dorpe Daggafontein en Daggafontein Uitbreiding 2.

REGTE WAT GERAAK WORD.

1. Regte onder Myntitel gehou.

Oop geproklameerde grond.

2. Regte uitgesonderd Myntitelregte.

(a) Rioolpyplyn (roete 3,5 m wyd) gedefinieer deur Sketsplan R.M.T. No. 0179/68, gehou onder Oppervlakteregpermit No. 38/70 deur die Stadsraad van Springs.

(b) Hoofwatertoevoerpype (roete 1 m wyd) gedefinieer deur Sketsplan R.M.T. No. 0 68/77 gehou onder Oppervlakteregpermit No. 50/77 deur die Stadsraad van Springs.

(c) Permit om uitskot te hou, gedefinieer deur Sketsplan R.M.T. No. 0166/71, gehou onder Permit No. 12/71 deur Reef Crushers (Pty.) Ltd.

(d) Waterpyplyn, gedefinieer deur Sketsplan R.M.T. No. 056/70, gehou onder Oppervlakteregpermit No. 53/71 deur East Daggafontein Mines Ltd.

(e) Rioolpompleiding, gedefinieer deur Sketsplan R.M.T. No. 1086, gehou onder Permit No. A.121/42 deur die Stadsraad van Springs.

691—19—26—2

TOWN COUNCIL OF ALBERTON.

PROCLAMATION OF ROADS.

Notice is hereby given in terms of section 5 of the Local Authorities Roads Ordinance, 1904, as amended, that the Town Council of Alberton has, in terms

of section 4 of the said Ordinance, lodged a petition with the Honourable the Administrator, to proclaim as public roads the roads described in the annexure hereunder.

Copies of the petition and the diagrams attached thereto are open for inspection during office hours at the Municipal Offices, Van Riebeeck Avenue, Alberton.

Any interested person who desires to lodge any objection to the proclamation of the proposed roads as public roads, must lodge such objection in writing, in duplicate, with the Director of Local Government, Private Bag X437, Pretoria, and the Town Clerk, P.O. Box 4, Alberton not later than 11 September, 1978.

A. J. TALJAARD,
Town Clerk.

Municipal Offices,
Alberton.
26 July, 1978.
Notice No. 42/1978.

ANNEXURE.

(a) A road, measuring 1,2909 ha, over Erf 614 Alrode Extension No. 2, as more fully described by the letters A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, and M on Diagram S.G. No. A.1399/78.

(b) A road measuring 738 m², over Erf 614, Alrode Extension No. 2, as more fully described by the letters A, B, C, D, E and F on Diagram S.G. No. A.1400/78.

(c) A road, measuring 2,3259 ha, over Erf 614, Alrode Extension No. 2, as more fully described by the letters A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A', B', C', D', E', F', G', H', J', K', L', M', N', O', P', Q', R', S', T' and U' on Diagram S.G. No. A.1401/78.

STADSRAAD VAN ALBERTON.

PROKLAMERING VAN PAAIE.

Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 5 van die "Local Authorities Roads Ordinance", 1904, soos gewysig, dat die Stadsraad van Alberton ingevolge die bepalings van artikel 4 van genoemde Ordonnansie, 'n versoekskrif tot sy Edele die Administrateur gerig het om die paaie, soos meer volledig omskryf in die bylae hieronder, tot openbare paaie te proklameer.

Afskrifte van die versoekskrif en kaarte wat daarby aangeheg is lê gedurende kantoorure ter insae by die Munisipale Kantoor, Van Riebeecklaan, Alberton.

Iedere belanghebbende persoon wat beswaar teen die proklamering van die voorgestelde paaie tot openbare paaie wil indien, moet sodanige beswaar skriftelik, in tweevoud, indien by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 4, Alberton, nie later nie as 11 September 1978.

A. J. TALJAARD,
Stadsklerk.

Munisipale Kantoor,
Alberton.
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 42/1978.

BYLAE.

(a) 'n Pad, groot 1,2909 ha, oor Erf 614, Alrode Uitbreiding No. 2 soos meer volledig aangedui deur die letters A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L en M op Kaart L.G. No. A.1399/78.

(b) 'n Pad groot 738 m², oor Erf 614 Alrode Uitbreiding No. 2, soos meer volledig aangedui deur die letters A, B, C, D en F op Kaart L.G. No. A.1400/78.

(c) 'n Pad, groot 2,3259 ha, oor Erf 614, Alrode Uitbreiding No. 2, soos meer volledig aangedui deur die letters, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A', B', C', D', E', F', G', H', J', K', L', M', N', O', P', Q', R', S', T' en U' op Kaart L.G. No. A.1401/78.

698—26—2—9

TOWN COUNCIL OF BENONI.

AMENDMENT OF TRAFFIC BY-LAWS.

Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance 17 of 1939, as amended, that the Council proposes to amend the abovementioned by-laws to provide for one-way traffic from east to west in Dajee Street, Actonville Township.

A copy of the proposed amendment will be open for inspection in the office of the Clerk of the Council, Municipal Offices, Elston Avenue, Benoni, for a period of fourteen days from the date of publication hereof in the Provincial Gazette.

Any person who is desirous of recording his objection to the proposed amendment, must lodge such objection in writing with the undersigned within *fourteen days after publication of this* notice in the Provincial Gazette.

C. H. BOSHOFF,
Acting Town Clerk.

Municipal Offices,
Benoni.
26 July, 1978.
Notice No. 75/1978.

STADSRAAD VAN BENONI.

WYSIGING VAN VERKEERSVERORDENINGE.

Kennisgewing geskied hierby ooreenkomstig artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 17 van 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad voornemens is om die bogenoemde verordeninge te wysig om voorsiening te maak vir eenrigtingverkeer van oos na wes in Dajeestraat, Actonville Dorpsgebied.

'n Afskrif van die voorgestelde wysiging is ter insae in die kantoor van die Klerk van die Raad, Munisipale Kantore, Elstonlaan, Benoni, vir 'n tydperk van veertien dae vanaf datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant.

Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde wysiging wil aanteken, moet sodanige beswaar skriftelik by die ondergetekende indien binne veertien dae vanaf die publikasiedatum van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant.

C. H. BOSHOFF,
Waarnemende Stadsklerk.

Munisipale Kantore,
Benoni.
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 75/1978.

699—26

TOWN COUNCIL OF BOKSBURG.

PROCLAMATION OF A PORTION OF EASTERN BY-PASS (SIMON BEKKER ROAD, GERMISTON) OVER A PORTION OF THE FARM DRIEFONTEIN NO. 85-I.R.

(Notice in terms of section 5 of the Local Authorities Roads Ordinance, 1904.)

Notice is hereby given in terms of the Local Authorities Roads Ordinance (No. 44 of 1904), as amended, that the Town Council of Boksburg has petitioned the Honourable, the Administrator to proclaim a portion of the eastern by-pass as described in the Schedule appended hereto.

A copy of the petition and plan showing the proposed road portion can be inspected in Room 106, First Floor, Municipal Offices, Boksburg during ordinary office hours from the date hereof until 8 August, 1978.

Objections, if any, to the proposed proclamation of the portion of the road must be lodged in writing and in duplicate with the Administrator of the Transvaal, Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk of Boksburg on or before 8 September, 1978.

LEON FERREIRA,
Town Clerk.

Town Hall,
Boksburg.
26 July, 1978.
Notice No. 27/78.

SCHEDULE.

DESCRIPTION OF THE ROAD REFERRED TO IN THE ABOVE NOTICE.

"From farm beacon DM12 a common beacon of Driefontein 85 and Driefontein 87, a distance of 25.89 m in a north-easterly direction, thence 1,09 m south-easterly, thence 25,94 m in a south-westerly direction to the point of commencement" as more fully shown on a plan prepared by Land Surveyor G. M. Chandler and lying for inspection in Room 106, First Floor, Municipal Offices, Boksburg.

STADSRAAD VAN BOKSBURG.

PROKLAMERING VAN 'N GEDEELTE VAN DIE VERBYPAD (SIMON BEKKERWEG, GERMISTON) OOR 'N GEDEELTE VAN DIE PLAAS DRIEFONTEIN 85-I.R.

(Kennisgewing ingevolge artikel 5 van die "Local Authorities Roads Ordinance", 1904.)

Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die bepalings van die "Local Authorities Roads Ordinance" (No. 44 of 1904), soos gewysig, dat die Stadsraad van Boksburg 'n versoekskrif aan

sy Edele die Administrateur voorgelê het om 'n gedeelte van die oostelike verbypad, soos in die bygaande Bylae omskrywe, as openbare padgedeelte te proklameer.

'n Afskrif van die versoekskrif en 'n plan wat die voorgestelde padgedeelte aandui lê vanaf datum hiervan tot en met 8 Augustus 1978 gedurende gewone kantoorure ter insae in Kamer 106, Eerste Vloer, Stadhuis, Boksburg.

Besware teen die voorgestelde proklamasie van die padgedeelte, indien enige, moet skriftelik in tweevoud, by sy Edele die Administrateur van Transvaal, Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk van Boksburg uiterlik op 8 September 1978 ingedien word.

LEON FERREIRA,
Stadsklerk.

Stadhuis,
Boksburg.
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 27/78.

BYLAE.

BESKRYWING VAN DIE PAD WAARNA IN BOSTAANDE KENNISGEWING VERWYS WORD.

Vanaf plaasbaken DM12, 'n gemeenskaplike baken van Driefontein 85 en Driefontein 87, 'n afstand van 25,89 m in 'n noordoostelike rigting, dan 1,09 m suidooswaarts, dan 25,94 m in 'n suidwestelike rigting na die aanvangspunt soos meer volledig aangetoon op 'n plan wat deur Landmeter G. M. Chandler opgestel is en in Kamer 106, Eerste Vloer, Stadhuis, Boksburg ter insae lê.

700—26—2—9

TOWN COUNCIL OF BRAKPAN.

AMENDMENT TO BY-LAWS.

Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council intends:

(1) Amending its Standard Water Supply By-laws adopted by the Council under Administrator's Notice No. 777 of 29 June, 1977, as amended, to recover with effect from 1 July, 1978, the increase in tariffs imposed by the Rand Water Board;

(2) amending its Standard Electricity By-laws adopted by Council under Administrator's Notice No. 107 of 2 February, 1977, as amended, by

(a) recovering with effect from 1 July, 1978, the increase in tariffs imposed by E.S.C.O.M.; and

(b) making certain minor adjustments to the Tariff of Charges by replacing the existing industrial tariff for certain industries by a tariff for bulk consumption, and to abolish the night tariff;

(3) adopting the amendment to the Standard Milk By-laws promulgated under Administrator's Notice No. 329 dated 8 March, 1978.

Full particulars of the proposed amendments are available at Room 12, Town Hall, Brakpan, during office hours.

Any person wishing to object to the proposed amendments must lodge such objection with the undersigned within fourteen (14) days of the date of publication of this notice in the Provincial Gazette.

W. J. ZYBRANDS,
Town Clerk.

26 July, 1978.

STADSRAAD VAN BRAKPAN.

WYSIGING VAN VERORDENINGE.

Hierby word ooreenkomsig artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Stadsraad voornemens is om:

(1) Die Standaardwatervoorsieningsverordeninge deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing No. 777 van 29 Junie 1977, soos gewysig, verder te wysig deur met ingang van 1 Julie 1978 die verhoogde tariewe afgekondig deur die Randwaterraad van die verbruiker te verhaal;

(2) die Standaardelektrisiteitsverordeninge deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing No. 107 van 2 Februarie 1977, soos gewysig, verder te wysig deur —

(a) met ingang van 1 Julie 1978 die verhoogde tariewe afgekondig deur E.V.K.O.M. van die verbruiker te verhaal; en

(b) sekere geringe aanpassings aan die Tarief van Gelde onder die Bylae te weeg te bring deur die huidige nywerheidstarief vir sekere nywerhede te vervang met 'n grootmaattarief, en die nagtarief af te skaf;

(3) die wysiging van die Standaardmelkverordeninge afgekondig by Administrateurskennisgewing No. 329 van 8 Maart 1978 te aanvaar.

Volle besonderhede van die voorgestelde wysigings is gedurende kantoorure beskikbaar by Kamer 12, Stadsaal, Brakpan.

Enigiemand wat beswaar wil maak teen genoemde wysigings moet dit binne veertien (14) dae na datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, skriftelik by ondergetekende indien.

W. J. ZYBRANDS,
Stadsklerk.

26 Julie 1978.

701—26

LOCAL AUTHORITY OF BRONKHORSTSPRUIT.

NOTICE OF GENERAL RATE OR RATES AND OF FIXED DAY FOR PAYMENT IN RESPECT OF FINANCIAL YEAR 1 JULY, 1978 TO 30 JUNE, 1979.

(Regulation 17.)

Notice is hereby given that in terms of section 26(2)(a) or (b), section 41 of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977) the following general rate has been levied in respect of the abovementioned financial year on rateable property recorded in the valuation roll on the site value of any land or right in land 3c/R.

Taxpayers will be allowed to pay the amount in 10 equal payments of which the final payment must be paid on or before 31 May, 1979.

Interest at the rate of 7 % per annum will be charged on all unpaid taxes.

B. J. DU TOIT,
Town Clerk.

Municipal Offices,
Bronkhorstspruit.
26 July, 1978.

PLAASLIKE BESTUUR VAN BRONKHORSTSPRUIT.

KENNISGEWING VAN ALGEMENE EIENDOMSBELASTING OF EIENDOMSBELASTINGS EN VAN VASGESTELDE DAG VIR BETALING TEN OPSIGTE VAN DIE BOEKJAAR 1 JULIE 1978 TOT 30 JULIE 1979.

(Regulasie 17.)

Kennis word hierby gegee dat ingevolge artikel 26(2)(a) of (b), artikel 41 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), die volgende algemene eiendomsbelasting ten opsigte van die bogenoemde boekjaar gehef is op belasbare eiendom in die waarderingslys opgeteken, op die terreinwaarde van enige grond of reg in grond 3c/R.

Belastingbetalers word toegelaat om die belasting te betaal in 10 gelyke paaiemente waarvan die laaste paaiement op of voor 31 Mei 1979 vereffen moet wees.

Rente teen 7 % per jaar sal op alle agterstallige belasting gehef word.

B. J. DU TOIT,
Stadsklerk.

Munisipale Kantore,
Bronkhorstspruit.
26 Julie 1978.

702—26

TOWN COUNCIL OF DELMAS.

ASSESSMENT RATES IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR 1 JULY, 1978 TO 30 JUNE, 1979.

Notice is hereby given that in terms of section 26(2)(a) of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), the following general rate has been levied in respect of the abovementioned financial year on rateable property recorded in the valuation roll: —

(a) On the site value of any land or right in land, an original rate of 3c (three cents) in the R (Rand);

(b) Subject to the approval of the Administrator in terms of the provisions of section 21(3)(a) of the abovementioned Ordinance an additional rate of 5c (five cents) in the R (Rand), on the site value of any land or right in land.

In terms of section 21(4) of the said Ordinance, a rebate on the general rate levied on the site value of land or any right in land referred to in (a) and (b) above, of 10 % is granted in respect of erven on which houses or flats are erected or in respect of erven zoned for dwelling purposes.

The amount due for rates as contemplated in section 27 of the said

Ordinance is due on 1 July, 1978 and shall be payable in twelve (12) equal payments, the first of which is payable on 15 July, 1978 and thereupon on the 15th of each successive month up till and including 15 June, 1979.

Interest of 8 per cent per annum is chargeable on all amounts in arrear after the fixed day and defaulters are liable to legal proceedings for recovery of such arrear amounts.

A. J. BOTES,
Acting Town Clerk.

P.O. Box 6,
Delmas.
26 July, 1978.
Municipal Notice No. 8/1978.

STADSRAAD VAN DELMAS.

EIENDOMSBELASTING VIR DIE BOEKJAAR 1 JULIE 1978 TOT 30 JUNIE 1979.

Kennis word hierby gegee dat ingevolge artikel 26(2)(a) van die Ordonnansie op die Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture (Ordonnansie 11 van 1977), die volgende algemene eiendomsbelasting ten opsigte van die bogenoemde boekjaar gehef is op belasbare eiendom in die waarderingslys opgeteken: —

(a) 'n Oorspronklike belasting van 3c (drie sent) in die R (Rand) op die terreinwaarde van enige grond of reg in grond;

(b) onderhewig aan die goedkeuring van die Administrateur ingevolge die bepalings van artikel 21(3)(a) van die genoemde Ordonnansie, 'n addisionele belasting van 5c (vyf sent) in die R (Rand), op die terreinwaarde van enige grond of reg in grond.

Ingevolge artikel 21(4) van die genoemde Ordonnansie, word 'n korting van 10 % op die algemene eiendomsbelasting gehef op die terreinwaarde van grond of enige reg in grond soos in (a) en (b) hierbo genoem, toegestaan ten opsigte van erwe waarop woonhuise en woonstelle opgerig is en vir woondoeleindes gebruik word of ten aansien van onbeboude erwe wat vir woondoeleindes gesoneer is.

Die bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting, soos in artikel 27 van die genoemde Ordonnansie beoog, is verskuldig op 1 Julie 1978 en is betaalbaar in twaalf (12) gelyke paaiemente, waarvan die eerste betaalbaar sal wees op 15 Julie 1978 en daarna op die 15de dag van elke daaropvolgende maand tot en met 15 Junie 1979.

Rente teen 8 persent per jaar is op alle agterstallige bedrae na die vasgestelde dag hefbaar en wanbetalers is onderhewig aan regsproses vir die invordering van sodanige agterstallige bedrae.

A. J. BOTES,
Wnde. Stadsklerk.

Posbus 6,
Delmas.
26 Julie 1978.
Munisipale Kennisgewing No. 8/1978.

703—26

LOCAL AUTHORITY OF ERMELO.

NOTICE OF GENERAL RATE OR RATES AND OF FIXED DAY FOR PAYMENT IN RESPECT OF FINANCIAL YEAR 1 JULY, 1978 TO 30 JUNE, 1979.

(Regulation 17.)

Notice is hereby given that in terms of section 26(2)(a) or (b) of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), the following general rate has been levied in respect of the abovementioned financial year on rateable property recorded in the valuation roll.

(a) On the site value of any land or right in land 7c in the R1 of which the levy of 4c thereof is subject to the approval of the Administrator.

In terms of section 21(4) of the said Ordinance, a rebate on the general rate levied on the site value of land or any right in land referred to in paragraph (a) above, of 28,57 per cent, that is 2c in the R1 is granted in respect of all rateable property zone "Special Residential" or "General Residential" on 1 July, 1978 in terms of the Town-planning Scheme of Ermelo as well as all Special Residential erven in Cassim Park. The amount due for rates as contemplated in section 27 of the Ordinance shall be payable on 30 November, 1978.

Interest of 10 per cent per annum is chargeable on all amounts in arrear after the fixed day and defaulters are liable to legal proceedings for recovery of such arrear amounts.

C. L. DE VILLIERS,
Town Clerk.

P.O. Box 48,
Ermelo.
2350.
26 July, 1978.
Notice No. 36/78.

PLAASLIKE BESTUUR VAN ERMELO.

KENNISGEWING VAN ALGEMENE EIENDOMSBELASTING OF EIENDOMSBELASTINGS EN VAN VASGESTELDE DAG VIR BETALING TEN OPSIGTE VAN DIE BOEKJAAR 1 JULIE 1978 TOT 30 JUNIE 1979.

(Regulasie 17.)

Kennis word hierby gegee dat ingevolge artikel 26(2)(a) of (b) van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Bestuur, 1977 (Ordonnansie 11 van 1977) die volgende algemene eiendomsbelasting ten opsigte van die bogenoemde boekjaar gehef is op belasbare eiendom in die waarderingslys opgeteken.

(a) Op die terreinwaarde van enige grond of reg in grond 7c in die R1 waarvan die heffing van 4c daarvan onderhewig is aan die goedkeuring van die Administrateur.

Ingevolge artikel 21(4) van die genoemde Ordonnansie word 'n korting van 28,57 persent dit wil sê 2c in die R1 op die algemene eiendomsbelasting gehef op die terreinwaarde van grond of enige reg in grond, genoem in paragraaf (a) hierbo, toegestaan ten opsigte van alle belasbare eiendom wat op 1 Julie 1978 gesoneer is ingevolge die dorpsaanlegskema van Ermelo as "Spesiale Woon" of "Algemene Woon", asook alle Spesiale Woonerwe in Cassimpark.

Die bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting soos in artikel 27 van genoemde Ordonnansie beoog, is op 30 November 1978 betaalbaar.

Rente teen 10 persent per jaar is op alle agterstallige bedrae na die vasgestelde dag hefbaar en wanbetalers is onderhewig aan regsproses vir die invordering van sodanige agterstallige bedrae.

C. L. DE VILLIERS,
Stadsklerk.

Posbus 48,
Ermelo.
2350.
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 36/78.

704—26

TOWN COUNCIL OF EVANDER.

NOTICE IN TERMS OF SECTION 24 OF THE LOCAL AUTHORITIES RATING ORDINANCE, 1933.

ASSESSMENT RATES 1978/1979.

The following assessment rates on the site value of rateable property within the area of jurisdiction of the Council have been imposed by the Town Council of Evander for the financial year 1 July, 1978 to 30 June, 1979 viz:

(a) An original rate of 0,5 cent in the Rand on the site value of land;

(b) An additional rate of 2,5 cent in the Rand on the site value of land;

(c) Subject to the approval of the Honourable the Administrator, a further additional rate of 1,5 cent in the Rand on the site value of land;

A rebate of 15,5 % on general and special residential uses shall in terms of the provisions of section 18(7) of Ordinance 20 of 1933 be allowed.

One half of the rates will become due and payable on or before 30 October, 1978 and the remaining half on or before 31 January, 1979.

J. H. PRETORIUS,
Acting Town Clerk.

Civic Centre,
P.O. Box 55,
Evander.
2280
26 July, 1978.
Municipal Notice No. 26/78.

STADSRAAD VAN EVANDER.

KENNISGEWING INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN ARTIKEL 24 VAN DIE PLAASLIKE-BESTUUR-BELASTINGORDONNANSIE, 1933.

EIENDOMSBELASTING 1978/1979.

Die volgende eiendomsbelasting op terreinwaarde van belasbare eiendom binne die regsgebied van die Raad is deur die Stadsraad van Evander opgelê vir die diensjaar 1 Julie 1978 tot 30 Junie 1979 te wete:

(a) 'n Oorspronklike belasting van 0,5 sent in die Rand op terreinwaarde van grond;

(b) 'n Bykomende belasting van 2,5 sent in die Rand op terreinwaarde van grond;

(c) Onderhewig aan die goedkeuring van Sy Edele, die Administrateur, 'n verdere bykomende belasting van 1,5 sent in die Rand op terreinwaarde van grond;

'n Korting van 15,5 % op algemene en spesiale woongebruike word toegestaan ingevolge die bepalings van artikel 18(7) van Ordonnansie 20 van 1933.

Die belasting is betaalbaar wat betref een helfte daarvan voor of op 30 Oktober 1978 en die ander helfte voor of op 31 Januarie 1979.

J. H. PRETORIUS,
Waarnemende Stadsklerk.

Burgersentrum,
Posbus 55,
Evander.
2280
26 Julie 1978.
Munisipale Kennisgewing No. 26/78.

705—26

TOWN COUNCIL OF FOCHVILLE.

AMENDMENT OF BUS ROUTE.

Notice is hereby given in terms of the provisions of section 65bis(2) of the Local Government Ordinance (No. 17 of 1939), that the Town Council of Fochville resolved to amend the bus route in respect of Black passengers as follows:—

(i) The substitution for Munt Street of Bosman Street.

(ii) The abolition of the bus stop at the west side of Losberg Avenue between Horvitch Street and Dorp Street.

(iii) The abolition of the bus stop at the east side of Losberg Avenue between Wulfsohn Street and Horvitch Street.

(iv) The establishment of a bus stop at the eastern boundary of Stand 387 between President Street and Skool Street.

Copies of the above-mentioned resolution are open for inspection at the office of the Clerk of the Council for a period of 21 days after publication of this notice.

Any person who desires to record his objection to the above-mentioned amendment must do so in writing to the Town Clerk within 21 days after publication of this notice.

P. J. G. RÖRICH,
Town Clerk.

Municipal Office,
P.O. Box 1,
Fochville.
2515
26 July, 1978.
Municipal Notice No. 18/78.

STADSRAAD VAN FOCHVILLE.

WYSIGING VAN BUSROETE.

Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 65bis(2) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (No. 17 van 1939) dat die Stadsraad van Fochville besluit het om die busroete vir Swart passasiers soos volg te wysig:—

(i) Die verskuiwing van die roete vanaf Bosmanstraat na Muntstraat.

(ii) Die afskaffing van die halte in Losberglaan tussen Horvitchstraat en Dorpstraat aan die westekant.

(iii) Die afskaffing van die halte in Losberglaan tussen Wulfsohnstraat en Horvitchstraat aan die oostekant.

(iv) Die skepping van 'n halte aan die oostelike grens van Erf 387 tussen Presidentstraat en Skoolstraat.

Afskrifte van bogemelde besluit lê ter insae by die kantoor van die Klerk van die Raad vir 'n tydperk van 21 dae vanaf die publikasie van hierdie kennisgewing.

Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysiging wens aan te teken moet dit skriftelik binne 21 dae vanaf die publikasie van hierdie kennisgewing by die Stadsklerk indien.

P. J. G. RÖRICH,
Stadsklerk.

Munisipale Kantoor,
Posbus 1,
Fochville.
2515
26 Julie 1978.
Munisipale Kennisgewing No. 18/78.

706—26

CITY OF JOHANNESBURG.

AMENDMENT TO STANDARD ELECTRICITY BY-LAWS.

It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Council intends amending the Standard Electricity By-laws, published under Administrator's Notice 1627, dated 24 November, 1971, as amended.

The general purport of these amendments is to restructure the electricity supply tariff and to provide in certain cases for charges to be made on a daily basis; to provide for a charge to be made when apparatus is not connected to a control relay; and to provide for separate accounts for each service connection.

Copies of these amendments are open for inspection during office hours at Room 249, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a period of fourteen days from the date of publication hereof in the Provincial Gazette, i.e. 26 July, 1978.

Any person who desires to record his objections to the said amendments must do so in writing to the undermentioned, within fourteen days after the date of publication of this notice in the Provincial Gazette.

ALEWYN P. BURGER,
Town Clerk.

Civic Centre,
P.O. Box 1049,
Johannesburg.
2000
26 July, 1978.

STAD JOHANNESBURG.

WYSIGING VAN DIE STANDAARD-ELEKTRISITEITSVERORDENINGE.

Daar word hiermee ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, kennis gegee dat die Raad voornemens is om die Standaard-elektrisiteitsverordeninge, afgekondig by Administrateurskennisgewing 1627 van 24 November 1971, soos gewysig, verder te wysig.

Die algemene strekking van dié wysigings is om die elektrisiteitsvoorsieningstarief te herstruktureer en om daarvoor voorsiening te maak dat heffings in sekere gevalle op daaglikse grondslag bepaal kan word; om voorsiening te maak vir 'n heffing wat opgelê word wanneer 'n toestel nie aan 'n beheerrelêstel gekoppel is nie, en om voorsiening te maak vir afsonderlike rekenings vir elke verbruikersaansluiting.

Afskrifte van dié wysigings sal veertien dae lank vanaf die datum waarop dié kennisgewing in die Provinsiale Koerant verskyn het, dit wil sê tot 26 Julie 1978, in kamer 249, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg, ter insae lê.

Enigeen wat teen die genoemde wysigings beswaar wil aanteken, moet die beswaar skriftelik binne veertien dae vanaf die datum waarop die kennisgewing in die Provinsiale Koerant verskyn het, by die ondergetekende indien.

ALEWYN P. BURGER,
Stadsklerk.

Burgersentrum,
Posbus 1049,
Johannesburg.
2000
26 Julie 1978

707—26

KRUGERSDORP MUNICIPALITY.

PROPOSED PERMANENT CLOSING OF A PORTION (A PORTION OF PORTION 2) OF THE FARM PAARDEPLAATS 177-I.Q., DISTRICT OF KRUGERSDORP AND THE LEASE THEREOF TO THE BOY SCOUTS ASSOCIATION.

It is notified for general information in terms of sections 67 and 68 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Krugersdorp resolved that subject to the Administrator's consent, a portion (a portion of Portion 2) of the farm Paardeplaats 177-I.Q., district of Krugersdorp, approximately 4 000 m² in extent be permanently closed as public open space.

A plan showing the relevant portion of the said erf is available for inspection during normal office hours in Room 33, Town Hall, Krugersdorp.

Any person who is desirous of lodging an objection against the proposed closing or any claim if such closing is carried out, must lodge his objection or claim, as the case may be, with the undersigned in writing on or before 2 October, 1978.

It is also notified for general information in terms of section 79(18) of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Krugersdorp

resolved that subject to the permanent closing of the aforementioned portion, the portion being approximately 4 000 m² in extent, be let at a nominal amount of R1,00 per annum to the Boy Scouts Association for a period of twenty years.

Any person who is desirous of lodging an objection with the Town Council to the exercise of its powers conferred by section 79(18) of the said Ordinance must do so in writing with the undersigned on or before 18 August, 1978.

J. L. LE R. DU PLESSIS,
Clerk of the Council.

P.O. Box 94,
Krugersdorp.
26 July, 1978.
Notice 79 of 1978.

MUNISIPALITEIT KRUGERSDORP.

VOORGESTELDE PERMANENTE SLUITING VAN 'N GEDEELTE ('N GEDEELTE VAN GEDEELTE 2) VAN DIE PLAAS PAARDEPLAATS 177-I.Q., KRUGERSDORP DISTRIK EN DIE VERHUUR DAARVAN AAN DIE „BOY SCOUTS ASSOCIATION".

Kragtens die bepalings van artikels 67 en 68 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, word vir algemene inligting bekend gemaak dat die Stadsraad van Krugersdorp besluit het om behoudens die goedkeuring van die Administrateur, 'n gedeelte ('n gedeelte van Gedeelte 2) van die plaas Paardeplaats 177-I.Q., Krugersdorp distrik, nagenoeg 4 000 m² groot permanent as openbare oopruimte te sluit.

'n Plan as aanduiding van die ligging van die betrokke gedeelte van voornoemde erf is ter insae gedurende gewone kantoorure in kamer 33, Stadhuis, Krugersdorp.

Enigiemand wat beswaar wil maak teen die voorgestelde sluiting of enige eis vir skadevergoeding wil indien moet die beswaar of eis, soos die geval mag wees, voor of op 2 Oktober 1978 skriftelik by die ondergetekende indien.

Voorts word kragtens die bepalings van arikel 79(18) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, vir algemene inligting bekend gemaak dat die Stadsraad van Krugersdorp besluit het om, behoudens die goedkeuring van die Administrateur tot die permanente sluiting van die voornoemde gedeelte die gedeelte wat nagenoeg 4 000 m² groot is teen 'n nominale bedrag van R1,00 per jaar vir 'n tydperk van twintig jaar aan die „Boy Scouts Association" te verhuur.

Enigiemand wat beswaar wil maak teen die uitoefening deur die Stadsraad van sy bevoegdhede ingevolge die bepalings van artikel 79(18) van vermelde Ordonnansie, moet dit voor of op 18 Augustus 1978 skriftelik by die ondergetekende indien.

J. L. LE R. DU PLESSIS,
Klerk van die Raad.

Posbus 94,
Krugersdorp.
26 Julie 1978.
Kennisgewing 79 van 1978.

708—26

KRUGERSDORP MUNICIPALITY.

PROPOSED PERMANENT CLOSING OF PARK ERF 689, MONUMENT EXTENSION 1.

Notice is hereby given in terms of section 68 read with section 67 of the Local Government Ordinance, 1939 that the Town Council of Krugersdorp resolved that subject to the Administrator's consent, Park Erf 689, Monument Extension 1, be permanently closed.

Any person wishing to lodge an objection against the proposed closing or to submit any claim if such closing is carried out, must lodge his objection or claim, as the case may be, with the undersigned in writing on or before 29 September, 1978.

J. L. LE R. DU PLESSIS,
Clerk of the Council.

26 July, 1978.
Notice No. 77/1978.

MUNISIPALITEIT KRUGERSDORP.

VOORGESTELDE PERMANENTE SLUITING VAN PARKERF 689, MONUMENT UITBREIDING 1.

Kragtens die bepalings van artikel 68 gelees met artikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hiermee bekend gemaak dat die Stadsraad van Krugersdorp besluit het om behoudens die goedkeuring van die Administrateur Parkerf 689, Monument Uitbreiding 1, permanent te sluit.

Enigiemand wat beswaar wil maak teen die voorgestelde sluiting of enige eis vir skadevergoeding wil instel, moet die beswaar of eis, soos die geval mag wees, voor of op 29 September 1978 skriftelik by die ondergetekende indien.

J. L. LE R. DU PLESSIS,
Klerk van die Raad.

26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 77/1978.

709—26

MUNICIPALITY LEEUDORINGSTAD.

NOTICE OF ASSESSMENT RATES 1978/79.

Notice is hereby given in terms of Ordinance No. 20 of 1933, as amended, that the Village Council of Leeudoringstad has imposed the following rates on the valuation of rateable property within the municipal area of Leeudoringstad as reflected by the valuation roll for the period 1 July, 1978, to 30 June, 1979.

1. An original rate of 0,5 cent in the Rand on the site value of land;

2. an additional rate of 2,5 cent in the Rand on the site value of land;

3. subject to Administrator's approval an extra additional rate of 2 cent in the Rand on the site value of land;

4. a rate of 0,3 cent in the Rand on the value of improvements.

One half of the abovementioned assessment rates will become due and payable on or before 30 September 1978, and the remaining half on or before 28 February, 1979.

Interest at the rate of 10,75 % per annum is payable on all arrear rates.

J. F. EVERSON,
Clerk of the Council.

Municipality,
Leeudoringstad.
26 July, 1978.

MUNISIPALITEIT LEEUDORINGSTAD.

KENNISGEWING VAN EIENDOMSBELASTING 1978/79.

Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van Ordonnansie No. 20 van 1933, soos gewysig, dat die Dorpsraad van Leeudoringstad die volgende belasting gehef het op die waarde van alle belasbare eiendomme binne die gebied van die Munisipaliteit van Leeudoringstad soos dit op die waardasielys voorkom vir die tydperk 1 Julie 1978, tot 30 Junie 1979.

1. 'n Oorspronklike Belasting van 0,5c in die Rand op die Liggingswaarde van grond;

2. 'n addisionele Belasting van 2,5c in die Rand op die Liggingswaarde van grond;

3. onderhewig aan Administrateursgoedkeuring 'n ekstra addisionele belasting van 2c in die Rand op die Liggingswaarde van grond;

4. 'n belasting van 0,3c in die Rand op die waarde van Verbeterings.

Die een helfte van bogenoemde belasting is verskuldig en betaalbaar voor of op 30 September 1978, en die ander helfte voor of op 28 Februarie 1979.

Rente teen 10,75 % per jaar sal op alle agterstallige belasting betaalbaar wees.

J. F. EVERSON,
Klerk van die Raad.

Munisipaliteit,
Leeudoringstad.
26 Julie 1978.

710—26

MUNICIPALITY LEEUDORINGSTAD.

AMENDMENT TO BY-LAWS.

It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Council proposed to amend the Electricity By-laws.

The general purport of this amendments are to increase the tariff.

Copies of this amendments will be open for inspection at the office of the Council for a period of 14 days from date of publication hereof.

Any person who wishes to object to the proposed amendment must lodge his objection in writing to the undersigned within 14 days from date of publication hereof in the Official Gazette.

J. F. EVERSON,
Clerk of the Council.

Municipality,
Leeudoringstad.
26 July, 1978.

MUNISIPALITEIT LEEUDORINGSTAD.

WYSIGING VAN VERORDENINGE.

Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Dorpsraad van Leeudoringstad van voorneme is om die Elektrisiteitstarief te wysig.

Die algemene strekking van hierdie wysigings is om die tarief te verhoog.

Afskrifte van hierdie wysiging lê ter insae by die kantoor van die Raad vir 'n tydperk van 14 dae vanaf die datum van publikasie hiervan.

Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysigings wens aan te teken moet dit skriftelik binne 14 dae na die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiële Koerant by die ondergetekende doen.

J. F. EVERSON,
Klerk van die Raad.

Munisipaliteit,
Leeudoringstad.
26 Julie 1978.

711—26

TOWN COUNCIL OF LICHTENBURG.

ASSESSMENT RATES — 1978/79.

Notice is hereby given that the Town Council of Lichtenburg has, in terms of the provisions of the Local Government Rating Ordinance No. 20 of 1933, as amended, imposed the following assessment rates for the financial year 1 July, 1978 to 30 June, 1979.

(a) An original rate of 0,5c (decimal five nought cents) in the Rand on site value.

(b) An additional rate of 2,5c (two decimal five cents) in the Rand on site value.

(c) A rate of 0,5c (decimal five cents) in the rand on the value of improvements.

With the understanding that a rebate of 20 % (twenty per centum) will be granted on the rates in respect of site value on all properties used for the sole purpose of individual housing as at 1 July, 1978 with the exception of flats, which will not qualify for the rebate.

These rates are due on 1 July, 1978 and payable on or before 15 November, 1978. Interest at the rate of 8 % (eight per centum) will be charged on all amounts outstanding on 15 November, 1978.

T. J. HOLTZHAUSEN,
Acting Town Clerk.

Municipal Offices,
Lichtenburg.
26 July, 1978.
Notice No. 33/1978.

STADSRAAD VAN LICHTENBURG.

EIENDOMSBELASTING — 1978/79.

Kennis geskied hiermee dat die Stadsraad van Lichtenburg kragtens die bepalings van die Plaaslike Bestuursbelastingordonnansie No. 20 van 1933, soos gewysig, die volgende eiendomsbelasting vir die boekjaar 1 Julie 1978 tot 30 Junie 1979 gehef het.

(a) 'n Oorspronklike belasting van 0,5c (nul komma vyf sent), in die Rand op terreinwaardes.

(b) 'n Addisioncle belasting van 2,5c (twee komma vyf sent) in die Rand op terreinwaardes.

(c) 'n Belasting van 0,5c (nul komma vyf sent) in die Rand op die waarde van verbeterings.

Met dien verstande dat 'n korting van 20 % (twintig persent) op belasting ten opsigte van terreinwaarde toegestaan word op alle eiendomme wat soos op 1 Julie 1978 uitsluitlik vir individuele woningdoeleindes gebruik word, behalwe woonstelle wat nie vir die korting kwalifiseer nie.

Hierdie belasting is verskuldig op 1 Julie 1978 en betaalbaar voor of op 15 November 1978. Rente teen 8 % (agt persent) sal gevorder word op alle bedrae betaal na 15 November 1978.

T. J. HOLTZHAUSEN,
Waarnemende Stadsklerk.

Munisipale Kantore,
Lichtenburg.
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 33/1978.

712—26

TOWN COUNCIL OF BRITS.

ESTABLISHMENT OF A BUS TERMINUS ON PORTION 86 (A PORTION OF PORTION 42) OF THE FARM KROKODILDRIFT NO. 446-J.Q. AND THE DETERMINATION OF BUS STOPS AND ROUTES WITHIN THE MUNICIPAL AREA OF BRITS FOR THE USE OF THARI TRANSPORT (PTY.) LIMITED.

Notice is hereby given in terms of section 65bis of the Local Government Ordinance, No. 17 of 1939, as amended, that the Town Council of Brits resolved to —

(a) establish a bus terminus on Portion 86 (a portion of Portion 46) of the farm Krokodildrift, No. 446-J.Q.; and

(b) determine the routes and bus stops as described hereunder for the use of buses of Thari Transport (Pty.) Ltd.

The routes which will be followed by Thari Transport (Pty.) Ltd.:

1. Arrival of buses from the Homeland and other areas:

1.1 Buses from Skeerpoort and Modderspruit:

Commencing at the point where Rutgers Road crosses the southern boundary of the municipal area, thence in a northern direction with Rutgers Road to Tom Street, thence in a north-eastern direction with Tom Street to Hendrik Verwoerd Avenue, thence in a south-eastern direction with Hendrik Verwoerd Avenue and Provincial Road P35/1 to Marthinus Ras Street, Brits Extension No. 13, from where Brits Extension Nos. 13 and 14 are served with the route as described below.

1.2 Buses from Kafferskraal:

Commencing from the point where Spoorweg Street crosses the western boundary of the municipal area, thence in a north-eastern direction with Spoorweg Street to Rutgers Road, thence south-eastwards with Rutgers Road to Tom Street, thence in a north-eastern direction with Tom Street to Hendrik Verwoerd Avenue, thence in a south-eastern direction with Hendrik Verwoerd Avenue and Provincial Road P35/1 to Marthinus Ras Street, Brits Extension No. 13 from where Brits Extension Nos. 13 and 14 are served with the route as described below.

1.3 Buses from Ramakokstad, Bethanie and Berseba:

Commencing from the point where Hendrik Verwoerd Avenue crosses the north-western boundary of the municipal area, thence in a south-eastern direction with Hendrik Verwoerd Avenue and Provincial Road P35/1 to Marthinus Ras Street, Brits Extension No. 13 from where Brits Extension Nos. 13 and 14 are served with the route as described below.

1.4 Buses from Klipgat, Jericho and Bultfontein:

Commencing from the point where Van Deventer Street crosses the northern boundary of the municipal area, thence in a southern direction with Van Deventer Street to Hendrik Verwoerd Avenue, thence in a south-eastern direction with Hendrik Verwoerd Avenue and Provincial Road P35/1 to Marthinus Ras Street, Brits Extension No. 13 from where Brits Extension Nos. 13 and 14 are served with the route as described below.

1.5 Buses from Brits Location:

Commencing from the point where Van Deventer Street crosses the northern boundary of the municipal area, thence in a southern direction with Van Deventer Street to Harrington Street, thence with Harrington Street to Rutgers Road, thence in a south-eastern direction with Rutgers Road to Tom Street, thence with Tom Street to Hendrik Verwoerd Avenue, thence in a south-eastern direction with Hendrik Verwoerd Avenue and Provincial Road P35/1 to Marthinus Ras Street, Brits Extension No. 13 from where Brits Extension Nos. 13 and 14 are served with the route as described below.

1.6 Buses from Ga-Rankuwa and Mothutlung:

Commencing from the point where Pendoring Street crosses the north-eastern boundary of Brits Extension No. 14, thence with Pendoring Street to Krokodildrift Avenue, thence with Krokodildrift Avenue to Marthinus Ras Street from where Brits Extension Nos. 13 and 14 are served with the route as described below.

1.7 Buses from Schoemansville:

With Provincial Road P35/1 to the bus terminus situated on Portion 86 of the farm Krokodildrift No. 446-J.Q.

1.8 Bus route for Brits Extension Nos. 13 and 14:

Commencing from the point where Marthinus Ras Street forms a junction with Provincial Road P35/1; thence in a north-eastern direction with Marthinus Ras Street to Piet Rautenbach Street, thence in a north-western direction with the last named street to

Theuns Mulder Street thence with the last named street to Van Tonder Street, thence with Van Tonder Street to Marthinus Ras Street, thence with Marthinus Ras Street to Turf Avenue, thence to Piet Pretorius Street, thence to Krokodildrift Avenue, thence in a south-eastern direction with Krokodildrift Avenue to Pendoring Street, thence in a north-eastern direction with Pendoring Street to the bus stops situated opposite Erf 1900, Brits Extension No. 14, the terminal point from which point all buses return to the bus terminus situated on Portion 86 of the farm Krokodildrift No. 446-J.Q., by means of the following route: Pendoring Street, Krokodildrift Avenue, Marthinus Ras Street, Provincial Road P35/1 and Hendrik Verwoerd Avenue.

2. The departure of all buses from the bus terminus situated on Portion 86 of the farm Krokodildrift No. 446-J.Q. to the various terminal points in the Homeland and other areas:

2.1 All buses depart from the bus terminus situated on the farm Krokodildrift No. 446-J.Q., to the bus stops situated opposite Erf 1900, Brits Extension No. 14, except those buses which destinations are Ga-Rankuwa and Mothutlung and which departs via the route as described in paragraph 2.8 hereunder. From the abovementioned bus stops the following route are followed to Provincial Road P35/1, a south-western direction with Pendoring Street, Krokodildrift Avenue, Piet Pretorius Street, Turf Avenue, Marthinus Ras Street, up to Van Tonder Street, thence with Van Tonder Street to Theuns Mulder Street, thence with Theuns Mulder Street to Piet Rautenbach Street, thence in an eastern direction with Piet Rautenbach Street to Marthinus Ras Street, thence in a south-western direction with Marthinus Ras Street to Provincial Road P35/1, except those buses which destination are Schoemansville and which departs via the route as described in paragraph 2.7 hereunder, thence in a north-western direction with Provincial Road P35/1 and Hendrik Verwoerd Avenue to the point where Tom Street forms a junction with Hendrik Verwoerd Avenue, from which point the buses follows the routes as described below to the various terminal points.

2.2 To Skeerpoort and Moddersprui:

Commencing from the point where Tom Street forms a junction with Hendrik Verwoerd Avenue, thence with Tom Street to Rutgers Road, and thence in a south-eastern direction with Rutgers Road to the point where the last named road crosses the municipal boundary at the Crocodile River.

2.3 To Kafferskraal:

Commencing from the point where Tom Street forms a junction with Hendrik Verwoerd Avenue, thence with Tom Street to Rutgers Road, thence in a northern direction with Rutgers Road to Spoorweg Street, thence in a south-western direction with Spoorweg Street to the point where it crosses the western boundary of the municipal area.

2.4 To Ramakokstad, Bethanie and Berseba:

Commencing from the point where Tom Street forms a junction with Hendrik Verwoerd Avenue, thence in a north-western direction with Hendrik Verwoerd Avenue to the point where it crosses the north-western boundary of the municipal area.

2.5 To Klipgat, Jericho and Bultfontein:

Commencing from the point where Tom Street forms a junction with Hendrik Verwoerd Avenue, thence in a north-western direction with Hendrik Verwoerd Avenue to Van Deventer Street, thence in a northern direction with Van Deventer Street to the point where it crosses the northern boundary of the municipal area.

2.6 To Brits Location:

Commencing from the point where Tom Street forms a junction with Hendrik Verwoerd Avenue, thence with Tom Street to Rutgers Road, thence with Rutgers Road to Harrington Street, thence in a general northern direction with Harrington Street and Van Deventer Street to the point where the last named street crosses the northern boundary of the municipal area.

2.7 To Schoemansville:

Commencing from the point where Marthinus Ras Street forms a junction with Provincial Road P35/1, thence in a south-eastern direction with Provincial Road P35/1 to the point of destination.

2.8 To Ga-Rankuwa and Mothutlung:

Commencing from the bus terminus situated on Portion 86 of the farm Krokodildrift No. 446-J.Q. in a south-western direction with Provincial Road P35/1 to the junction of Marthinus Ras Street with Provincial Road P35/1, thence in a north-eastern direction with Marthinus Ras Street to Piet Rautenbach Street, thence with Piet Rautenbach Street to Theuns Mulder Street, thence with Theuns Mulder Street to Van Tonder Street, thence with Van Tonder Street to Marthinus Ras Street, thence in a north-eastern direction with Marthinus Ras Street to Turf Avenue, thence with Turf Avenue and Piet Pretorius Street to Krokodildrift Avenue, thence in a north-eastern direction with the last named street to the point where it crosses the northern boundary of Brits Extension No. 14.

3. Bus stops for the on and off loading of passengers by Thari Transport (Pty.) Ltd.:

3.1 On both sides of Spoorweg Street on Portion 63 of the farm Roodekopjes or Zwartkopjes No. 427-J.Q.

3.2 On both sides of Spoorweg Street between the railway line of the South African Railways and Rutgers Road.

3.3 On both sides of Tom Street opposite Portion 665 of the farm Roodekopjes or Zwartkopjes No. 427-J.Q.

3.4 On both sides of Hendrik Verwoerd Avenue opposite the sewage works.

3.5 On both sides of Hendrik Verwoerd Avenue opposite the indoor sport hall of the Brits Sports Club.

3.6 On both sides of Van Deventer Street, between Hendrik Verwoerd Avenue and Smuts Street.

3.7 On both sides of Provincial Road P35/1, opposite Erf 1748, Brits Extension No. 13.

3.8 On both sides of Provincial Road P35/1, opposite Erf 1746, Brits Extension No. 13.

3.9 On both sides of Marthinus Ras Street, opposite Erf 1930, Brits Extension No. 14.

3.10 On both sides of Theuns Mulder Street, opposite Erf 1802, Brits Extension No. 13.

3.11 On both sides of Theuns Mulder Street, opposite Erf 1779, Brits Extension No. 13.

3.12 On both sides of Piet Pretorius Street, opposite Erf 2236, Brits Extension No. 14.

3.13 On both sides of Piet Pretorius Street, opposite Erf 1904, Brits Extension No. 14.

3.14 On both sides of Pendoring Avenue, opposite Erf 1900, Brits Extension No. 14.

The abovementioned resolution is lying open for inspection up to 18 August, 1978 at the office of the Clerk of the Council, Municipal Offices, Van Velden Street, Brits.

Any person who has any objection against the mentioned resolution of the Town Council of Brits, must lodge his objection in writing with the undermentioned on or before 18 August, 1978.

A. J. BRINK,
Town Clerk.

Municipal Offices,
P.O. Box 106,
Brits,
0250.
26 July, 1978.
Notice No. 35/1978.

STADSRAAD VAN BRITS

VESTIGING VAN 'N BUSTERMINUS OP GEDEELTE 86 ('N GEDEELTE VAN GEDEELTE 42) VAN DIE PLAAS KROKODILDRIFT NO. 446-J.Q. EN DIE BEPALING VAN HALTES EN ROETES VIR GEBRUIK DEUR THARI TRANSPORT (EDMS.) BEPERK BINNE DIE MUNISIPALE GEBIED VAN BRITS.

Kennis word hiermee ingevolge die bepalings van artikel 65bis van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No. 17 van 1939, soos gewysig, gegee dat die Stadsraad van Brits besluit het om —

(a) 'n Bantoebusterminus op Gedeelte 86 ('n gedeelte van Gedeelte 46) van die plaas Krokodildrift No. 446-J.Q., te vestig; en

(b) die roetes en haltes soos hieronder beskrywe te bepaal en wat deur die busse van Thari Transport (Edms.) Beperk gebruik moet word.

Die roetes wat deur Thari Transport (Edms.) Bpk. gevolg sal word:

1. Aankoms van busse vanaf die Tuisland en elders:

1.1 Busse vanaf Skeerpoort, Moddersprui:

Vanaf die punt waar Rutgersweg die suidelike grens van die munisipale ge-

bied kruis in 'n noordelike rigting met Rutgersweg tot by Tomstraat, daarvandaan in 'n noordoostelike rigting met Tomstraat tot by Hendrik Verwoerdlaan, daarvandaan in 'n suidoostelike rigting met Hendrik Verwoerdlaan en Provinsiale Pad P35/1 tot by Marthinus Rasstraat Brits Uitbreiding No. 13, vanwaar Brits Uitbreiding Nos. 13 en 14 bedien word met die roete soos hieronder beskryf word.

1.2 Busse vanaf Kafferskraal:

Vanaf die punt waar Spoorwegstraat die westelike grens van die munisipale gebied kruis in 'n noordoostelike rigting met Spoorwegstraat tot by Rutgersweg, daarvandaan suidooswaarts met Rutgersweg tot by Tomstraat, daarvandaan in 'n noordoostelike rigting met Tomstraat tot by Hendrik Verwoerdlaan, daarvandaan in 'n suidoostelike rigting met Hendrik Verwoerdlaan en Provinsiale Pad P35/1 tot by Marthinus Rasstraat Brits Uitbreiding No. 13 vanwaar Brits Uitbreiding Nos. 13 en 14 bedien word met die roete soos hieronder beskrywe word.

1.3 Busse vanaf Ramakokstad, Bethanie en Berseba:

Vanaf die punt waar Hendrik Verwoerdlaan die noordwestelike grens van die munisipale gebied kruis in 'n suidoostelike rigting met Hendrik Verwoerdlaan en Provinsiale Pad P35/1 tot by Marthinus Rasstraat Brits Uitbreiding No. 13 vanwaar Brits Uitbreiding Nos. 13 en 14 bedien word met die roete soos hieronder beskrywe word.

1.4 Busse vanaf Klipgat, Jericho en Bultfontein

Vanaf die punt waar Van Deventerstraat die noordelike grens van die munisipale gebied kruis in 'n suidelike rigting met Van Deventerstraat tot by Hendrik Verwoerdlaan, daarvandaan in 'n suidoostelike rigting met Hendrik Verwoerdlaan en Provinsiale Pad P35/1 tot by Marthinus Rasstraat Brits Uitbreiding No. 13 vanwaar Brits Uitbreiding Nos. 13 en 14 bedien word met die roete soos hieronder beskrywe word.

1.5 Busse vanaf Brits Lokasie:

Vanaf die punt waar Van Deventerstraat die noordelike grens van die munisipale gebied kruis in 'n suidelike rigting met Van Deventerstraat tot by Harringtonstraat, met Harringtonstraat tot by Rutgersweg, vanaf Rutgersweg in 'n suidoostelike rigting tot by Tomstraat, daarvandaan met Tomstraat tot by Hendrik Verwoerdlaan, daarvandaan in 'n suidoostelike rigting met Hendrik Verwoerdlaan en Provinsiale Pad P35/1 tot by Marthinus Rasstraat Brits Uitbreiding No. 13 waarvandaan Brits Uitbreiding Nos. 13 en 14 bedien word met die roete soos hieronder beskrywe word.

1.6 Busse vanaf Ga-Rankuwa en Mothutlung:

Vanaf die punt waar Pendoringstraat die noordoostelike grens van Brits Uitbreiding No. 14 kruis tot by Krokodildriftlaan, daarvandaan tot by Marthinus Rasstraat, vanwaar Brits Uitbreiding Nos. 13 en 14 bedien word met die roete soos hieronder beskrywe word.

1.7 Busse vanaf Schoemansville:

Met Provinsiale Pad P35/1 tot by die terminus geleë op Gedeelte 86 van die plaas Krokodildrift No. 446-J.Q.

1.8 Busroete vir die Bediening van Brits Uitbreiding Nos. 13 en 14:

Vanaf die punt waar Marthinus Rasstraat by Provinsiale Pad P35/1 aansluit in 'n noordoostelike rigting met Marthinus Rasstraat tot by Piet Rautenbachstraat, daarvandaan in 'n noordwestelike rigting met die laasgenoemde straat tot by Theuns Mulderstraat, daarvandaan met die laasgenoemde straat tot by Van Tonderstraat, daarvandaan met Van Tonderstraat tot by Marthinus Rasstraat, daarvandaan met Marthinus Rasstraat tot by Turflaan, daarvandaan tot by Piet Pretoriusstraat, daarvandaan tot by Krokodildriftlaan en daarvandaan in 'n suidoostelike rigting met Krokodildriftlaan tot by Pendoringstraat, daarvandaan in 'n noordoostelike rigting met Pendoringstraat tot by die bushaltes regoor Erf 1900, Brits Uitbreiding No. 14, die eindpunt, waarvandaan alle busse met Pendoringstraat, Krokodildriftlaan, Marthinus Rasstraat, Provinsiale Pad P35/1 en Hendrik Verwoerdlaan, terugkeer na die busterminus geleë op Gedeelte 86 van die plaas Krokodildrift No. 446-J.Q.

2. Die vertrek van busse vanaf die busterminus geleë op Gedeelte 86 van die plaas Krokodildrift No. 446-J.Q. na die onderskeie eindpunte in die Tuisland en elders:

2.1 Alle busse vertrek vanaf die busterminus geleë op Gedeelte 86 van die plaas Krokodildrift No. 446-J.Q. na die bushaltes geleë in Pendoringstraat teenoor Erf 1900, Brits Uitbreiding No. 14, uitgesonderd die busse wat bestem is vir Ga-Rankuwa en Mothutlung wat die roete soos beskryf in paragraaf 2.8 hieronder gebruik. Vanaf die bogemelde bushalte word die volgende roete gevolg tot by Provinsiale Pad P35/1, 'n suidwestelike rigting met die genoemde Pendoringstraat, Krokodildriftlaan, Piet Pretoriusstraat, Turflaan, Marthinus Rasstraat tot by Van Tonderstraat, daarvandaan met Van Tonderstraat tot by Theuns Mulderstraat, daarvandaan met Theuns Mulderstraat tot by Piet Rautenbachstraat, daarvandaan in 'n oostelike rigting met Piet Rautenbachstraat tot by Marthinus Rasstraat, daarvandaan in 'n suidwestelike rigting met Marthinus Rasstraat tot by Provinsiale Pad P35/1, uitgesonderd die busse na Schoemansville wat daarvandaan die roete soos beskryf in paragraaf 2.7 hieronder gebruik, daarvandaan in 'n noordwestelike rigting met Provinsiale Pad P35/1 en waar die laasgenoemde pad verander in Hendrik Verwoerdlaan tot waar Tomstraat met Hendrik Verwoerdlaan aansluit, waarvandaan die onderskeie busse die roetes soos hieronder beskrywe word neem na die verskillende eindpunte.

2.2 Na Skeerpoort en Modderspruit:

Vanaf die aansluiting van Tomstraat met Hendrik Verwoerdlaan, daarvandaan met Tomstraat tot by Rutgersweg en daarvandaan in 'n suidoostelike rigting met Rutgersweg tot op die punt waar die laasgenoemde straat die munisipale grens by die Krokodilrivier kruis.

2.3 Na Kafferskraal:

Vanaf die aansluiting van Tomstraat met Hendrik Verwoerdlaan, daarvandaan met Tomstraat tot by Rutgersweg, daarvandaan in 'n noordelike rigting met Rutgersweg tot by Spoorwegstraat, daarvandaan in 'n suidwestelike rigting met Spoorwegstraat tot op die punt waar dit die westelike grens van die munisipale gebied kruis.

2.4 Na Ramakokstad, Bethanie en Berseba:

Vanaf die aansluiting van Tomstraat met Hendrik Verwoerdlaan, daarvandaan in 'n noordwestelike rigting met Hendrik Verwoerdlaan tot by die punt waar dit die noordwestelike grens van die munisipale gebied kruis.

2.5 Na Klipgat, Jericho en Bultfontein:

Vanaf die aansluiting van Tomstraat met Hendrik Verwoerdlaan, daarvandaan in 'n noordwestelike rigting met Hendrik Verwoerdlaan tot by Van Deventerstraat, daarvandaan in 'n noordelike rigting met Van Deventerstraat tot waar dit die noordelike grens van die munisipale gebied kruis.

2.6 Na Brits Lokasie:

Vanaf die aansluiting van Tomstraat met Hendrik Verwoerdlaan, daarvandaan met Tomstraat na Rutgersweg, daarvandaan met Rutgersweg na Harringtonstraat, daarvandaan in 'n algemeen noordelike rigting met Harringtonstraat en Van Deventerstraat tot waar die laasgenoemde straat die noordelike grens van die munisipale gebied kruis.

2.7 Na Schoemansville:

Vanaf die aansluiting van Marthinus Rasstraat met Provinsiale Pad P35/1, daarvandaan in 'n suidoostelike rigting met Provinsiale Pad P35/1 na die eindpunt.

2.8 Na Ga-Rankuwa en Mothutlung:

Vanaf die busterminus geleë op Gedeelte 86 van die plaas Krokodildrift No. 446-J.Q. in 'n suidoostelike rigting met Provinsiale Pad P35/1 tot by die aansluiting van Marthinus Rasstraat met Provinsiale Pad P35/1, daarvandaan in 'n noordoostelike rigting met Marthinus Rasstraat tot by Piet Rautenbachstraat, daarvandaan met Piet Rautenbachstraat tot by Theuns Mulderstraat, daarvandaan met Theuns Mulderstraat tot Van Tonderstraat, daarvandaan met Van Tonderstraat tot by Marthinus Rasstraat, daarvandaan in 'n noordoostelike rigting met Marthinus Rasstraat tot by Turflaan, daarvandaan met Turflaan en Piet Pretoriusstraat tot by Krokodildriftlaan, daarvandaan in 'n suidoostelike rigting met Krokodildriftlaan tot by Pendoringstraat, daarvandaan in 'n noordoostelike rigting met die laasgenoemde straat tot waar dit die noordelike grens van Brits Uitbreiding No. 14 kruis.

3. Bepaling van bushaltes vir die op- en aflaai van passasiers deur Thari Transport (Edms.) Beperk:

3.1 Aan beide kante van Spoorwegstraat op Gedeelte 63 van die plaas Roodekopjes, of Zwartkopjes 427-J.Q.:

3.2 Aan beide kante van Spoorwegstraat tussen die spoorlyn van die Suid-Afrikaanse Spoorweë en Rutgersweg.

3.3 Aan beide kante van Tomstraat regoor Gedeelte 665 van die plaas

Roodekopjes of Zwartkopjes No. 427-J.Q.

3.4 Aan beide kante van Hendrik Verwoerdlaan regoor die Rioolsuiweringswerke.

3.5 Aan beide kante van Hendrik Verwoerdlaan regoor die Binnenshuise Sportsaal van die Brits Sportklub.

3.6 Aan beide kante van Van Deventerstraat, tussen Hendrik Verwoerdlaan en Smutsstraat.

3.7 Aan beide kante van Provinsiale Pad P35/1 regoor Erf 1748 Brits Uitbreiding No. 13.

3.8 Aan beide kante van Provinsiale Pad P35/1 regoor Erf 1744 Brits Uitbreiding No. 13.

3.9 Aan beide kante van Marthinus Rasstraat regoor Erf 1930 Uitbreiding No. 14.

3.10 Aan beide kante van Theuns Mulderstraat regoor Erf 1802 Brits Uitbreiding No. 13.

3.11 Aan beide kante van Theuns Mulderstraat regoor Erf 1779 Brits Uitbreiding No. 13.

3.12 Aan beide kante van Piet Pretoriusstraat regoor Erf 2236 Brits Uitbreiding No. 14.

3.13 Aan beide kante van Piet Pretoriusstraat regoor Erf 1904 Brits Uitbreiding No. 14.

3.14 Aan beide kante van Pendoringstraat regoor Erf 1900 Brits Uitbreiding No. 14.

Die bogemelde besluit lê tot 18 Augustus 1978 ter insae by die kantoor van die Klerk van die Raad, Munisipale Kantore, Van Veldenstraat, Brits.

Enige persoon wat beswaar teen die vermelde besluit van die Stadsraad van Brits wil aanteken, moet sodanige beswaar skriftelik by die ondergetekende voor of op 18 Augustus 1978 indien.

A. J. BRINK,
Stadsklerk.

Stadhuis,
Posbus 106,
Brits.
0250.
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 35/1978.

713—26

TOWN COUNCIL OF MESSINA.

ASSESSMENT RATES: 1978/79.

Notice is hereby given in terms of the provisions of section 18 of the Local Authorities Rating Ordinance, No. 20 of 1933, as amended, that the following assessment rates are levied on all rateable properties situate within the Council's area of jurisdiction, as appearing in the Valuation Roll, for the financial year 1 July, 1978, to 30 June, 1979.

(a) An original rate of one half cent (0,5) in the Rand (R1) on the site value of the land.

(b) An additional rate of two and a half cent (2,5) in the Rand (R1) on the site value of the land.

(c) Subject to the approval of the Administrator in terms of section 18(5) of the said Ordinance, an extra rate of a half cent (0,5) in the Rand (R1) on the site value of the land.

(d) A rate of one cent (0,1) in the Rand (R1) on the value of improvements.

The rates imposed as set out above, are due on 1 July, 1978, but can be paid in ten equal instalments, the first instalment payable on or before 31 August, 1978, and thereafter on or before the last day of every month until 31 May, 1979, provided that if any one instalment has not been paid, the full outstanding balance shall immediately become payable.

Ratepayers who do not receive accounts in respect of assessment rates referred to above, are requested to communicate with the Treasurer as the non-payment of accounts shall not exempt any person from liability for payment of such rates.

D. C. BOTES,
Town Clerk.

Municipal Offices,
Messina.
26 July, 1978.
Notice No. 17/1978.

STADSRAAD VAN MESSINA.

EIENDOMSBELASTING: 1978/79.

Kennis word hiermee gegee ingevolge die bepalings van artikel 18 van die Plaaslike Bestuurs Belastingordonnansie No. 20 van 1933, soos gewysig, dat die volgende eiendomsbelasting gehef word op alle belasbare eiendomme binne die Raad se regsgebied, soos opgeneem in die Waarderingslys vir die boekjaar 1 Julie 1978 tot 30 Junie 1979.

(a) 'n Oorspronklike belasting van 'n halwe sent (0,5) in die Rand (R1) op die terreinwaarde van alle grond.

(b) 'n Addisionele belasting van twee en 'n halwe sent (2,5) in die Rand (R1) op die terreinwaarde van alle grond.

(c) Onderhewig aan die goedkeuring van die Administrateur kragtens artikel 18(5) van die genoemde Ordonnansie 'n verdere belasting van 'n halwe sent (0,5) in die Rand (R1) op die terreinwaarde van alle grond.

(d) 'n Belasting van een sent (0,1) in die Rand (R1) op die waarde van verbeterings.

Die belasting soos hierbo gehef is verskuldig op 1 Julie 1978, maar kan betaal word in tien (10) gelyke maandelikse paaiemente, die eerste paaiement voor of op 31 Augustus 1978 en daarna maandeliks voor of op die laaste dag van elke maand tot 31 Mei 1979, met dien verstande dat indien enige paaiement nie betaal word nie, die volle uitstaande balans onmiddellik betaalbaar sal wees.

Belastingbetalers wat nie rekenings ten opsigte van die belasting hierbo genoem, ontvang nie, word versoek om met die Tesourier in verbinding te tree aangesien die nie-ontvangs van 'n rekening niemand van aanspreeklikheid vir die betaling van sodanige belasting vrywaar nie.

D. C. BOTES,
Stadsklerk.

Munisipale Kantore,
Messina.
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 17/1978.

714—26

TOWN COUNCIL OF MEYERTON.

AMENDMENT OF BY-LAWS.

Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, as amended that the Town Council intends amending the following by-laws:

(1) Standard Building By-laws.

(2) By-laws with regard to drainage tariffs.

(3) Vacuum tank removal tariff.

The general purport of the amendments is as follows:

(1) Standard Building By-laws: To compel the owner of a stand where new buildings are erected to provide at least for one separate closet for the exclusive use of a non-white servant or servants.

(2) By-laws with regard to drainage tariffs: To improve the present wording to eliminate misunderstandings.

(3) Vacuum tank removal tariff: To reduce the vacuum tank removal tariff.

Copies of these amendments are open for inspection at the office of the Clerk of the Council for a period of fourteen days from date of publication hereof.

Any person who desires to record his objection to the said amendments must do so in writing to the undermentioned within fourteen (14) days after the date of publication of this notice.

A. D. NORVAL,
Town Clerk.

Municipal offices,
P.O. Box 9,
Meyerton.
1960
26 July, 1978.
Notice No. 226.

STADSRAAD VAN MEYERTON.

WYSIGING VAN VERORDENINGE.

Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Raad van voorneme is om die volgende verordeninge te wysig:

(1) Standaard Bouverordeninge.

(2) Verordeninge met betrekking tot riooltariewe.

(3) Suigtenkverwyderingstarief.

Die algemene strekking van die voorgestelde wysigings is soos volg:

(1) Standaard Bouverordeninge: Om die eienaar van 'n perseel waar

nuwe geboue opgerig word te verplig om ten minste een afsonderlike kloset vir die uitsluitlike gebruik vir 'n nie-Blanke bediende of bediendes te verskaf.

(2) Verordeninge met betrekking tot riooltariewe: Om onduidelikheid in die huidige bewoording reg te stel.

(3) Suigtenkverwyderingstarief: Om die suigtenkverwyderingstarief te verminder.

Afskrifte van die voorgestelde wysigings lê ter insae by die kantoor van die Klerk van die Raad, Munisipale Kantore, Meyerton vir 'n tydperk van veertien dae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing.

Besware, indien enige, teen die voorgestelde wysigings moet skriftelik binne veertien dae na die publikasie van hierdie kennisgewing by die ondergetekende ingedien word.

A. D. NORVAL,
Stadsklerk.

Munisipale Kantore,
Posbus 9,
Meyerton.
1960
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 226.

715—26

TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT.

AMENDMENT OF BUILDING BY-LAWS.

Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Nelspruit intends to amend the Building By-laws of the Nelspruit Municipality, adopted by the Council under Administrator's Notice 263, dated 2 March, 1977, to provide that the Town Council may make a contribution of 50% towards the expenditure for the paving mentioned in section 215 of the By-laws.

A copy of the amendment of this By-law is open for inspection during normal office hours at the office of the Clerk of the Council for a period of 14 days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette.

Any person who desires to record his objection to the amendment of the By-laws, must do so, in writing, to the Town Clerk within 14 days after date of publication of this notice in the Provincial Gazette.

P. R. BOSHOFF,
Town Clerk.

Town Hall,
P.O. Box 45,
Nelspruit.
1200
26 July, 1978.
Notice No. 61/78.

STADSRAAD VAN NELSPRUIT.

WYSIGING VAN BOUVERORDENINGE.

Kennis geskied hiermee, ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Nelspruit van voorneme is om die Bouverordeninge van die Munisipaliteit Nelspruit deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 263 van 2 Maart 1977, te wysig om voorsiening te maak dat die Stadsraad 'n bydrae van 50% tot die uitgawes vir die plaveisel vermeld in artikel 215 van die verordeninge maak.

'n Afskrif van hierdie wysiging lê ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Klerk van die Raad vir 'n tydperk van 14 dae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant.

Enige persoon wat beswaar teen die wysiging van die verordeninge wens aan te teken, moet dit skriftelik by die Stadsklerk doen binne 14 dae na die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant.

P. R. BOSHOFF,
Stadsklerk.

Stadhuis,
Posbus 45,
Nelspruit.
1200
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 61/78.

716—26

CITY COUNCIL OF PRETORIA.

PROPOSED CLOSING OF BETSIE STREET AND A PORTION OF ERRAS STREET, WONDERBOOM AGRICULTURAL HOLDINGS EXTENSION 1.

Notice is hereby given in terms of section 67 of the Local Government Ordinance, No. 17 of 1939, as amended, that it is the intention of the Council to close permanently Betsie Street between Lintvelt Road and Melt Marais Street, and that portion of Erras Street, between Betsie Street and the western boundaries of Holdings 133 and 160, Wonderboom Agricultural Holdings Extension 1.

It is also the Council's intention to transfer the street portions after the closing thereof to the Government and the Government will in turn provide land for a new connecting road between Melt Marais Street and Lintvelt Road.

A plan showing the streets and the relative Council Resolutions may be inspected during normal office hours at Room 364, Third Floor, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria.

Any person who has any objection to the proposed closing or who may have any claim to compensation if such closing is carried out, must lodge his objection or claim, as the case may be, in writing with the undersigned on or before Wednesday, 27 September, 1978.

J. D. WEILBACH,
Acting Town Clerk.

26 July, 1978.
Notice 156/1978.

STADSRAAD VAN PRETORIA.

VOORGESTELDE SLUITING VAN BETSIESTRAAT EN 'N GEDEELTE VAN ERASSTRAAT, WONDERBOOM-LANDBOUHOEWES UITBREIDING 1.

Hiermee word ingevolge artikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No. 17 van 1939, soos gewysig, kennis gegee dat die Raad voornemens is om Betsiestraat, tussen Lintveltweg en Melt Maraisstraat, en dié gedeelte van Errasstraat tussen Betsiestraat en die westelike grense van Hoewes 133 en 160, Wonderboom-landbouhoewes Uitbreiding 1, permanent te sluit.

Die Stadsraad is ook van voorneme om die straatgedeeltes na sluiting daarvan aan die Staat oor te dra en die Staat sal in ruil daarvoor grond aan die Raad voorsien vir 'n nuwe verbindingspad tussen Melt Maraisstraat en Lintveltweg.

'n Plan waarop die strate aangetoon word en die betrokke Raadsbesluite is gedurende gewone kantoorure in Kamer 364, Derde Verdieping, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, ter insae.

Enigiemand wat beswaar teen die voorgenome sluiting wil maak, of wat enige eis om vergoeding mag hê indien die sluiting plaasvind, moet sy beswaar of eis, al na die geval, skriftelik voor of op Woensdag, 27 September 1978, by die ondergetekende indien.

J. D. WEILBACH,
Waarnemende Stadsklerk.

26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 156 van 1978.

717—26

CITY COUNCIL OF PRETORIA.

PROPOSED AMENDMENT TO THE PRETORIA TOWN-PLANNING SCHEME, 1974: TOWN-PLANNING AMENDMENT SCHEME 437.

The City Council of Pretoria has prepared a Draft Amendment to the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, to be known as Town-planning Amendment Scheme 437.

This draft scheme contains the following proposal:

The rezoning of Erven 46, 47, 48, 202, 54 and 55, Pretoria Industrial Township, from "General Industrial" to "General Business".

The properties are registered as follows:

(1) Erven 46, 47, 54 and 55 — R.S.A.

(2) Erven 48 and 202 — Pretoria Central Investments.

Particulars of this scheme are open for inspection at Rooms 603W and 362W, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a period of four weeks from the date of the first publication of this notice, which is 26 July, 1978.

The Council will consider whether or not the scheme should be adopted.

Any owner or occupier of immovable property within the area of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, or within two kilometres of the boundary thereof, has the right to object to the scheme or to make representations in respect thereof, and, if he wishes to do so, he shall within four weeks of the first publication of this notice, which is 26 July, 1978, inform the Town Clerk, P.O. Box 440, Pretoria 0001, in writing of such objection or

representation and shall state whether or not he wishes to be heard by the local authority.

J. D. WEILBACH,
Acting Town Clerk.

26 July, 1978.
Notice No. 150 of 1978.

STADSRAAD VAN PRETORIA.

VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE PRETORIA-DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974: DORPSBEPLANNINGSWYSIGINGSKEMA 437.

Die Stadsraad van Pretoria het 'n ontwerpwysiging van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, opgestel wat bekend sal staan as Dorpsbeplanningswysigingskema 437.

Hierdie ontwerpskema bevat die volgende voorstel:

Die hersonering van Erwe 46, 47, 48, 202, 54 en 55, Pretoria Industrial Township, van "Algemene Nywerheid" tot "Algemene Besigheid".

Die eiendomme is soos volg geregistreer:

(1) Erwe 46, 47, 54 en 55 — R.S.A.

(2) Erwe 48 en 202 — Pretoria Central Investments.

Besonderhede van hierdie skema lê ter insae in Kamers 603W en 362W, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van vier weke van die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing af, naamlik 26 Julie 1978.

Die Raad sal die skema oorweeg en besluit of dit aangeneem moet word.

Enige eienaar of okkupeerder van vaste eiendom binne die gebied van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, of binne twee kilometer van die grens daarvan, het die reg om teen die skema beswaar te maak of om vertoë ten opsigte daarvan te rig en, indien hy dit wil doen, moet hy die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, binne vier weke van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 26 Julie 1978, skriftelik van sodanige beswaar of vertoë in kennis stel en vermeld of hy deur die plaaslike bestuur gehoor wil word of nie.

J. D. WEILBACH,
Waarnemende Stadsklerk.

26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 150 van 1978.
718—26—2

TOWN COUNCIL OF RANDBURG.

PROPOSED PERMANENT CLOSING AND ALIENATION OF A PORTION OF THE PEDESTRIAN LANE BETWEEN ERVEN 50 AND 51 MALANSHOF TOWNSHIP.

Notice is hereby given in terms of sections 68 and 79(18) of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, of the intention of the Town Council of Randburg, to permanently close a portion of the pedestrian lane between Erven 50 and 51 situate in Malanshof Township to all traffic and to alienate it to the owner of Erf 51 Malanshof Township subject to the approval of the Administrator.

Any person who desires to object to such closing and alienation or who will have any claim for compensation if such closing is carried out, is requested to lodge his objection or claim, as the case may be, with the Town Council of Randburg, in writing on or before 2 October, 1978.

The Council's relevant resolution and a plan on which the proposed portion of the pedestrian lane to be closed and alienated is indicated, are available for inspection during normal office hours (from Mondays to Fridays from 08h00 to 13h00 and from 14h00 to 16h40) at Room No. 41, 3rd Floor, Metro Building, Hendrik Verwoerd Drive, Randburg.

J. C. GEYER,
Town Clerk.

Municipal Offices,
Cor. Hendrik Verwoerd Drive
and Jan Smuts Avenue,
Randburg.
26 July, 1978.
Notice No. 29/1978.

STADSRAAD VAN RANDBURG.

VOORGESTELDE PERMANENTE SLUITING EN VERVREEMDING VAN 'N GEDEELTE VAN DIE VOETGANGERSPAD TUSSEN ERWE 50 EN 51 MALANSHOF DORPSGEBIED.

Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikels 68 en 79(18) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 soos gewysig, van die Stadsraad van Randburg se voorneme om, onderhewig aan die Administrateur se goedkeuring, 'n gedeelte van die voetgangerspad tussen Erwe 50 en 51 geleë in Malanshof Dorpsgebied, permanent vir alle verkeer te sluit en aan die eienaar van Erf 51, Malanshof Dorpsgebied te vervreem.

Enige persoon wat teen die voorgestelde sluiting en vervreemding van die genoemde voetgangerspad beswaar wil maak of enige eis tot skadevergoeding sal hê indien sodanige sluiting uitgevoer word, word versoek om sy beswaar of eis, na gelang van die geval voor of op 2 Oktober 1978 skriftelik by die Stadsraad van Randburg in te dien.

Die Raad se betrokke besluit en 'n plan waarop die voorgestelde gedeelte van die voetgangerspad wat gesluit en vervreem gaan word aangedui is, lê gedurende gewone kantoorure (van Maandae tot Vrydae vanaf 08h00 tot 13h00 en vanaf 14h00 tot 16h40) ter insae by Kamer No. 41, 3de Vloer, Metrogebou, Hendrik Verwoerdrylaan, Randburg.

J. C. GEYER,
Stadsklerk.

Munisipale Kantore,
H/v. Hendrik Verwoerdrylaan
en Jan Smutslaan,
Randburg.
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 29/1978.
719—26

MUNICIPALITY OF RANDFONTEIN.

AMENDMENT TO STANDARD MILK SUPPLY BY-LAWS.

Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, that the council intends amending the Standard Milk Supply By-laws.

The general purport of this amendment is to make the amendment to the by-laws, as promulgated under Administrator's Notice 329 dated 8 March, 1978, also applicable to the municipality of Randfontein.

Copies of the proposed amendment will be open for inspection at the office of the clerk of the council (Room C) for a period of fourteen (14) days from the date of publication hereof in the Provincial Gazette.

Any person who desires to record his objection to the proposed amendment must do so in writing to the undersigned within fourteen (14) days after date of publication of this notice in the Provincial Gazette.

C. J. JOUBERT,
Town Clerk.

P.O. Box 218,
Randfontein.
1760
Tel. 663-2271.
26 July, 1978.
Notice No. 29 of 1978.

MUNISIPALITEIT RANDFONTEIN.

WYSIGING VAN STANDAARDMELKVERORDENINGE.

Daar word hierby, ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die raad voornemens is om die Standaardmelkverordeninge te wysig.

Die algemene strekking van hierdie wysiging is om die wysiging van die verordeninge, soos afgekondig by Administrateurskennisgewing 329 van 8 Maart 1978, ook op die munisipaliteit Randfontein van toepassing te maak.

Afskrifte van die voorgestelde wysiging lê ter insae in die kantoor van die klerk van die raad (Kamer C) vir 'n tydperk van veertien (14) dae vanaf datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant.

Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde wysiging wens aan te teken moet dit skriftelik binne veertien (14) dae na datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die ondergetekende doen.

C. J. JOUBERT,
Stadsklerk.

Posbus 218,
Randfontein.
1760
Tel. 663-2271.
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 29 van 1978.
720—26

RENSBURG TOWN COUNCIL.

ASSESSMENT RATES 1978/1979.

Notice is hereby given that the following rates on the valuation of all rateable property within the area of jurisdiction of the Council have been imposed by the Rensburg Municipality for the financial year 1 July, 1978 to 30 June, 1979, in terms of the provision of the Local Authority Rating Ordinance, 20/1933:

(a) An original rate of one half cent (½c) in the Rand (R1) on the site value of land appearing on the valuation roll.

(b) An additional rate of two and one half cent (2½c) in the Rand (R1) on the site value of land appearing on the valuation roll.

(c) Subject to the approval of the Administrator, an additional rate of one half cent (½c) in the Rand (R1) on site value of land appearing on the valuation roll.

The rates will be payable in ten equal instalments being payable on 7 August, 1978 and thereafter on the 7th day of each following month up to 7 May, 1979.

A penalty interest of 11½ % per annum will be levied on amounts which have not been paid on the due date.

J. I. DU TOIT,
Town Clerk.

Rensburg,
P.O. Box 2001.
26 July, 1978.

STADSRAAD VAN RENSBURG.

EIENDOMSBELASTING 1978/1979.

Kennis geskied hiermee dat die volgende belasting op alle belasbare eiendom binne die gebied van jurisdiksie van die Raad, soos aangetoon in die Waarderingslys, gehef is deur die Munisipaliteit van Rensburg, ten opsigte van die finansiële jaar 1 Julie 1978 tot 30 Junie 1979, ooreenkomstig die bepalings van Plaaslike Bestuurs Belasting Ordonnansie 20/1933.

(a) 'n Oorspronklike belasting van 'n halwe sent (½c) in die Rand (R1) op die terreinwaarde van grond soos in die Waarderingslys aangegee word.

(b) 'n Addisionele belasting van twee en 'n halwe sent (2½c) in die Rand (R1) op die terreinwaarde van grond soos in die Waarderingslys aangegee word.

(c) Onderhewig aan die goedkeuring van die Administrateur, 'n verdere bykomende belasting van 'n halwe sent (½c) in die Rand (R1) op die terreinwaarde van grond soos in die Waarderingslys aangegee word.

Die belastings soos hierbo gehef is verskuldig op 1 Julie 1978 en is betaalbaar in tien gelyke paaiemente vanaf 7 Augustus 1978 en daarna op die 7de van elk van die daaropvolgende maande en die finale paaiement op 7 Mei 1979.

'n Boeterente van 11½% per jaar sal gehef word op bedrae wat nie op die vervaldatum betaal is nie.

J. I. DU TOIT,
Stadsklerk.

Rensburg,
Posbus 2001.
26 Julie 1978.

721—26

CITY COUNCIL OF ROODEPOORT.

AMENDMENT TO BY-LAWS.

Notice is given in terms of the provisions of section 96 of the Local Government Ordinance No. 17 of 1939, as amended, that the City Council of Roodepoort intends amending:

1. The Electricity By-laws published under Administrator's Notice 1324 of 9 August, 1972, as amended.

2. The Water Supply By-laws, adopted by the Council under Administrator's Notice No. 1271, dated 31 August, 1977.

The general purport of the amendments is to increase certain tariffs to fall in line with tariff increases by Escom and the Rand Water Board.

Copies of the proposed amendments will lie for inspection in the office of the Town Clerk during normal office hours for a period of 14 days as from the date of publication hereof. Any person who desires to record his objection to such amendments shall do so in writing to the Town Clerk within fourteen days after the date of publication hereof.

J. S. DU TOIT,
Town Clerk.

26 July, 1978.
Notice No. 70/1978.

STADSRAAD VAN ROODEPOORT.

WYSIGING VAN VERORDENINGE.

Ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No. 17 van 1939, soos gewysig, word bekend gemaak dat die Stadsraad van Roodepoort van voorneme is om:

1. Die Elektrisiteitsverordeninge soos afgekondig by Administrateurskennisgewing 1324 van 9 Augustus 1972, soos gewysig, verder te wysig.

2. Die Watervoorsieningsverordeninge aangeneem by Administrateurskennisgewing 1271 van 31 Augustus 1977, verder te wysig.

Die algemene strekking van die wysigings is om voorsiening te maak vir die verhoging van sekere tariewe om tred te hou met tariefverhogings wat van tyd tot tyd deur Evkom en die Randse Waterraad, aangekondig word.

Afskrifte van die voorgestelde wysigings sal vir 'n tydperk van veertien dae vanaf datum van publikasie hiervan gedurende normale kantoorure in die kantoor van die Stadsklerk ter insae lê en enige persoon wat beswaar teen sodanige wysigings wil aanteken moet dit skriftelik by die Stadsklerk doen binne veertien dae na die datum van publikasie hiervan.

J. S. DU TOIT,
Stadsklerk.

26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 70/1978.

722—26

TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG.

PERMANENT CLOSING OF PARK.

Notice is hereby given in terms of sections 68 and 67 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council proposes to close permanently a portion of Park Erf 358, Proteapark, Rustenburg, for street purposes.

Full particulars and a sketch plan of the proposed closing lie open for inspection at the office of the Clerk of the Council, Town Offices, during office hours.

Objections to the proposed closing and any claim for compensation as a result of such closing must be submitted to the undersigned in writing on or before 29 September, 1978.

W. J. ERASMUS,
Town Clerk.

Town Offices,
P.O. Box 16,
Rustenburg.
0300.
26 July, 1978.
Notice No. 51/1978.

STADSRAAD VAN RUSTENBURG.

PERMANENTE SLUITING VAN PARK.

Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 68, gelees met artikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, dat die Stadsraad van voornemens is om 'n gedeelte van Parkerf 358, Proteapark, Rustenburg, permanent te sluit vir straatdoeleindes.

Volledige besonderhede asook 'n sketsplan van die voorgestelde sluiting lê by die kantoor van die Klerk van die Raad, Stadskantore, gedurende kantoorure ter insae.

Besware teen die voorgestelde sluiting asook eise vir skadevergoeding wat as gevolg van die sluiting mag ontstaan, moet skriftelik by die ondergetekende ingedien word voor of op 29 September 1978.

W. J. ERASMUS,
Stadsklerk.

Stadskantore,
Posbus 16,
Rustenburg.
0300.
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 51/1978.

723—26

TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG.

AMENDMENT OF STANDARD MILK BY-LAWS.

It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council intends amending the Standard Milk By-laws promulgated under Administrator's Notice 1695 dated 27 September, 1972, to make inter alia, provision for the following:

(a) Milk transfer depots;

(b) Feeder milk tankers;

(c) Cleansing of milk tankers.

(d) Temperature of milk and related matters.

A copy of the by-laws are open for inspection at the office of the Clerk of the Council for a period of 14 days from the date of publication hereof.

Any person who desires to record his objection to the proposed amendment must do so in writing to the Town Clerk, within 14 days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette.

W. J. ERASMUS,
Town Clerk.

Town Offices,
Rustenburg.
0300.
26 July, 1978.
Notice No. 49/1978.

STADSRAAD VAN RUSTENBURG.

WYSIGING VAN STANDAARD MELKVERORDENINGE.

Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Stadsraad voornemens is om die Standaard Melkverordeninge afgekondig by Administrateurskennisgewing 1695 van 27 September 1972, te wysig ten einde, onder andere, vir die volgende voorsiening te maak:

(a) Melkoorplasingsdepots.

(b) Toevoermelktenkwaens.

(c) Reiniging van melktenkwaens en toevoermelktenkwaens.

(d) Temperatuur van melk en aanverwante sake.

'n Afskrif van die verordeninge lê ter insae by die kantoor van die Klerk van die Raad vir 'n tydperk van 14 dae vanaf die datum van publikasie hiervan.

Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde wysiging wil aanteken moet dit skriftelik binne 14 dae vanaf datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, by die Stadsklerk doen.

W. J. ERASMUS,
Stadsklerk.

Stadskantore,
Rustenburg.
0300.
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 49/1978.

724—26

LOCAL AUTHORITY OF SANNIESHOF.

VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL YEARS 1978/82.

Notice is hereby given in terms of section 16(4)(a) of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the valuation roll for the financial years 1978/82 of all rateable property within the municipality has been certified and signed by the chairman of the valuation board and has therefore become fixed and binding upon all persons concerned as contemplated in section 16(3) of that Ordinance.

C. J. UPTON,
Secretary, Valuation Board.

P.O. Box 19,
Sannieshof.
26 July, 1978.

PLAASLIKE BESTUUR VAN SANNIESHOF.

WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJARE 1978/82.

Kennis word hierby ingevolge artikel 16(4)(a) van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), gegee dat die waarderingslys vir die boekjare 1978/82 van alle belasbare eiendom binne die munisipaliteit deur die voorsitter van die waarderingsraad gesertifiseer en geteken is en gevolglik finaal en bindend geword het op alle betrokke persone soos in artikel 16(3) van daardie Ordonnansie beoog.

C. J. UPTON,
Sekretaris, Waarderingsraad.

Posbus 19,
Sannieshof.
26 Julie 1978.

725—26

MUNICIPALITY SANNIESHOF.

ASSESSMENT RATES 1978/79.

Notice is hereby given in terms of section 21 of the Local Authorities Rating Ordinance 11 of 1977 that the following assessment rates are levied on the site value of all rateable properties within the Municipal area of Sannieshof as appearing on the Valuation Roll for the financial year 1st July, 1978 to 30th June, 1979.

(i) An original rate of 3 cents in the Rand on site value of land;

(ii) Subject to the approval of the Administrator a further additional rate of 3 cents in the Rand on the site value of land.

The rate shall become due on 1st July, 1978, but shall be payable in two equal instalments; the first half on or before 30th September, 1978, and the second half on or before 28th February, 1979.

If the rates hereby imposed are not paid on the dates specified, interest at the rate of 8% per annum will be charged calculated from 1st July, 1978 and 1st January, 1979 on outstanding amounts after 30th September, 1978 and 28th February, 1979 respectively.

C. J. UPTON,
Town Clerk.

P.O. Box 19,
Sannieshof.
26 July, 1978.

MUNISIPALITEIT SANNIESHOF.

EIENDOMSBELASTING 1978/79.

Kennis word hiermee gegee, ingevolge die bepalings van artikel 21 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Bestuur, 11 van 1977 dat die volgende belasting gehef word op die terreinwaardes van alle belasbare eiendom geleë binne die Munisipale gebied van Sannieshof en soos aangedui op die waarderingslys vir die boekjaar 1 Julie 1978 tot 30 Junie 1979.

(i) 'n Oorspronklike belasting van 3 sent in die Rand op die terreinwaarde van grond.

(ii) Onderhewig aan die goedkeuring van die Administrateur 'n verdere addisionele belasting van 3 sent in die Rand op die terreinwaarde van grond.

Die belasting is verskuldig op 1 Julie 1978, maar is betaalbaar in twee gelyke paaiemente, die eerste helfte betaalbaar voor of op 30 September 1978 en die tweede helfte betaalbaar voor of op 28 Februarie 1979.

Indien die belasting soos gehef, nie op genoemde betaaldatums betaal word nie, sal rente teen 8% per jaar gehef word bereken vanaf 1 Julie 1978 en 1 Januarie 1979 op uitstaande bedrae na 30 September 1978 en 28 Februarie 1979 respektiewelik.

C. J. UPTON,
Stadsklerk.

Posbus 19,
Sannieshof.
26 Julie 1978.

726—26

TOWN COUNCIL OF STANDERTON.

PROPOSED AMENDMENT TO BY-LAWS.

It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance No. 17 of 1939, as amended, that the Council intends to amend the following by-laws:

(a) The Cemetery By-laws published under Administrator's Notice 697 dated 20 September, 1950, as amended;

(b) The Standard Electricity By-laws published under Administrator's Notice 1627 dated 24 November, 1971, as amended.

The general purport of these amendments, is to:

(a) increase the cemetery tariffs and charges to cover increased costs;

(b) accept the amendment of the said Standard By-laws as published under Administrator's Notice 264 dated 1 March, 1978, as an amendment made by the Town Council of Standerton.

Copies of these amendments are open for inspection at the office of the Council for a period of fourteen days from the date of publication hereof.

Any person who desires to record his objection to the said amendments, must do so in writing to the undermentioned within 14 days after the date of publication of this notice in the Provincial Gazette.

G. B. HEUNIS,
Town Clerk.

Municipal Offices,
P.O. Box 66,
Standerton.
2430.
26 July, 1978.
Notice No. 23 of 1978.

STADSRAAD VAN STANDERTON.

VOORGENOME WYSIGING VAN VERORDENINGE.

Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No. 17 van 1939, soos gewysig, bekend gemaak dat die Raad voornemens is om die volgende te wysig:

(a) Die Begraafplaasverordeninge afgekondig by Administrateurskennisgewing No. 697 van 20 September 1950, soos gewysig;

(b) Die Standaard Elektrisiteitsverordeninge afgekondig by Administrateurskennisgewing 1627 van 24 November 1971, soos gewysig;

Die algemene strekking van hierdie wysiging is om:

(a) Die Begraafplaastariewe en vorderings te verhoog om verhoogde kostes te bestry;

(b) Die wysiging van die gemelde Standaard Verordeninge soos afgekondig by Administrateurskennisgewing 264 van 1 Maart 1978, aan te neem as 'n wysiging deur die Stadsraad van Standerton gemaak.

Afskrifte van hierdie wysigings lê ter insae by die kantoor van die Raad vir 'n tydperk van veertien dae vanaf datum van publikasie hiervan.

Enige persoon wat beswaar teen die genoemde wysigings wens aan te teken moet dit skriftelik binne 14 dae na die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, by die ondergetekende doen.

G. B. HEUNIS,
Stadsklerk.

Munisipale Kantore,
Posbus 66,
Standerton.
2430.
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 23 van 1978.

727—26

TOWN COUNCIL OF STILFONTEIN.

PERMANENT CLOSING OF PARK 1809 AND ALIENATION THEREOF.

Notice is hereby given in terms of the provisions of section 67 read with section 79(18) of the Local Government Ordinance, 1939, that it is the intention of the Town Council of Stilfontein to close Park 1809 permanently and to alienate the closed portion.

A plan indicating the abovementioned park will be for inspection at the office of the Clerk of the Council during normal office hours and any objection against proposed closing of the park and alienation thereof or any claim for compensation if such closing is carried out must be lodged in writing with the undersigned within sixty (60) days from the date of publication of this notice.

T. A. KOEN,
Town Clerk.

Municipal Offices,
P.O. Box 20,
Stilfontein.
26 July, 1978.
Notice No. 24/1978.

STADSRAAD VAN STILFONTEIN.

PERMANENTE SLUITING VAN PARK 1809 EN VERVREEMDING DAARVAN.

Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 67 saamgelees met artikel 79(18) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Stilfontein van voorneme is om Park 1809 permanent te sluit en dit te vervreem.

'n Plan waarop bogenoemde park aangetoon word, lê ter insae in die kantoor van die Klerk van die Raad gedurende kantoorure en enige besware teen die beoogde sluiting en vervreemding daarvan of eise om skadevergoeding indien sodanige sluiting uitgevoer word moet binne sestig (60) dae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing by die ondergetekende ingedien word.

T. A. KOEN,
Stadsklerk.

Munisipale Kantoor,
Posbus 20,
Stilfontein.
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 24/1978.

728—26

LOCAL AUTHORITY OF TZANEEN.

VALUATION ROLL FOR THE YEARS 1978-1982.

Notice is hereby given in terms of section 16(4)(a) of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the valuation roll for the years 1978-1982 of all rateable property within the municipality has been certified and signed by the chairman of the valuation board and has therefore become fixed and binding upon all persons concerned as contemplated in section 16(3) of that Ordinance.

However, attention is directed to section 17 or 38 of the said Ordinance, which provides as follows:

"Right of appeal against decision of valuation board.

17.(1) An objector who has appeared or has been represented before a valuation board, including an objector who has lodged or presented a reply contemplated in section 15(4), may appeal against the decision of such board in respect of which he is an objector within thirty days from the date of the publication in the Provincial Gazette of the notice referred to in section 16(4)(a), where the provisions of section 16(5) are applicable, within twenty-one days after the day on which the reasons referred to therein, were forwarded to such objector, by lodging with the secretary of such board a notice of appeal in the manner and in accordance with the procedure prescribed and such secretary shall forward forthwith a copy of such notice of appeal to the valuer and to the local authority concerned.

(2) A local authority which is not an objector may appeal against any decision of a valuation board in the manner contemplated in subsection (1) and any other person who is not an objector but who is directly affected by a decision of a valuation board may, in like manner, appeal against such decision."

A notice of appeal form may be obtained from the secretary of the valuation board.

LUTHER POTGIETER,
Secretary: Valuation Board.

P.O. Box 24,
Tzaneen.
0850
26 July, 1978.

PLAASLIKE BESTUUR VAN TZANEEN.

WAARDERINGSLYS VIR DIE JARE 1978-1982.

Kennis word hierby ingevolge artikel 14(4)(a) van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), gegee dat die waarderingslys vir die jare 1978-1982 van alle belasbare eiendom binne die munisipaliteit deur die voorsitter van die waarderingsraad gesertifiseer en geteken is en gevolglik finaal en bindend geword het op alle betrokke persone soos in artikel 16(3) van daardie Ordonnansie beoog.

Die aandag word egter gevestig op artikel 17 of 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos volg bepaal:

"Reg van appel teen beslissing van waarderingsraad.

17.(1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarderingsraad verskyn het of verteenwoordig was, met inbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n antwoord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien of voorgelê het, kan teen die beslissing van sodanige raad ten opsigte waarvan hy 'n beswaarmaker is, binne dertig dae vanaf die datum van die publikasie in die Provinsiale Koerant van die kennisgewing in artikel 16(4)(a) genoem of, waar die bepalings van artikel 16(5) van toepassing is, is binne een-en-twintig dae na die dag waarop die redes daarin genoem, aan sodanige beswaarmaker gestuur is, appèl aanteken deur by die sekretaris van sodanige raad 'n kennisgewing van appèl op die wyse soos voorgeskryf en in ooreenstemming met die prosedure soos voorgeskryf in te dien en sodanige sekretaris stuur onverwyld 'n afskrif van sodanige kennisgewing van appèl aan die waardeerder en aan die betrokke plaaslike bestuur.

(2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaarmaker is nie, kan teen enige beslissing van 'n waarderingsraad appel aanteken op die wyse in subartikel (1) beoog en enige ander persoon wat nie 'n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks deur 'n beslissing van 'n waarderingsraad geraak word, kan op dergelike wyse teen sodanige beslissing appel aanteken."

'n Vorm vir kennisgewing van appèl kan van die sekretaris van die waarderingsraad verkry word.

LUTHER POTGIETER,
Sekretaris: Waarderingsraad.

Posbus 24,
Tzaneen.
0850
26 Julie 1978.

729—26

TOWN COUNCIL OF THABAZIMBI.

PROCLAMATION OF ROADS.

Notice is hereby given in terms of section 5 of the Local Authorities Roads Ordinance, No. 44 of 1904, as amended, that the Town Council of Thabazimbi has petitioned the Honourable the Administrator of Transvaal to proclaim public roads as more fully described in the schedule hereto.

Copies of the petition and a plan indicating the roads are open to inspection at the office of the Clerk of the Council, Municipal Offices, Thabazimbi.

Any interesting person who wishes to object against the proclamation of the proposed roads should lodge such objection in duplicate with the Director of Local Government, Private Bag X437, Pretoria, and the Town Clerk, P.O. Box 90, Thabazimbi, in writing not later than 11 September, 1978.

SCHEDULE.

DESCRIPTION OF ROADS WHICH IS TO BE PROCLAIMED.

(a) Deviation of Station Road 16 metre wide across Portion 2 of the farm Rosseauspoort No. 319-K.O. extending in an eastern and northern direction across Portion 16 of the farm Doornhoek No. 318-K.Q. to link up with Road 1485.

(b) The extention of Elandstreet 16 metre wide in a western direction across the Remainder of Portion 10 and Portion 42 of the farm Doornhoek 318-K.Q. to end up with the eastern boundary of Portion 14 of the mentioned farm Doornhoek where it links up with the proposed road extending in a western and eastern direction along the eastern boundary of Portion 14 of the farm Doornhoek 318-K.Q. and further eastwards across Portion 12 and from there north-eastwards across the Remainder of Portion 5 of Portion 3 of the farm Doornhoek 318-K.Q. to end up with the north-western boundary of the mentioned Remainder of Portion 5 of Portion 3 of the farm Doornhoek.

D. W. VAN ROOYEN,
Town Clerk.

Municipal Offices,
Thabazimbi.
0380
26 July, 1978.

STADSRAAD VAN THABAZIMBI.

PROKLAMERING VAN PAAIE.

Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 5 van die "Local Authorities Roads Ordinance" No. 44 van 1904, soos gewysig, dat die Stadsraad van Thabazimbi, Sy Edele die Administrateur van Transvaal versoek het om die voorgestelde paaie, soos nader omskryf in die Bylae hiervan, as openbare paaie te proklameer.

Afskrifte van die versoekskrif en 'n plan van die pad is ter insae in die kantoor van die Klerk van die Raad, Munisipale Kantore, Thabazimbi.

Enige belanghebbende wat beswaar teen die proklamering van die voorgestelde paaie wil opper, moet sodanige beswaar in tweevoud by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 90, Thabazimbi skriftelik indien, nie later nie as 11 September 1978.

BYLAE.

BESKRYWING VAN PAAIE WAT GEPROKLAMEER STAAN TE WORD.

(a) Verlegging van Stasieweg 16 meter wyd, oor Gedeelte 2 van die Plaas Rosseauspoort No. 319-K.O. en vandaar in 'n oostelike en noordelike rigting oor Gedeelte 16 van die plaas Doornhoek No. 318-K.Q. om aan te sluit by Pad 1485.

(b) Die verlenging van Elandstraat 16 meter wyd, in 'n westelike rigting oor die Restant van Gedeelte 10 en Gedeelte 42 van die Plaas Doornhoek 318-K.Q. tot by die oostelike grens van Gedeelte 14 van die genoemde Plaas Doornhoek waar dit aansluit by 'n voorgestelde pad wat in 'n westelike en oostelike rigting langs die oostelike grens van Gedeelte 14 van die Plaas Doornhoek 318-K.Q. strek, en verder ooswaarts oor Gedeelte 12 en daarna noordweswaarts oor die Restant van Gedeelte 5 van Gedeelte 3 van die Plaas Doornhoek 318-K.Q. tot by die noordwestelike grens van genoemde Restant van Gedeelte 5 van Gedeelte 3 van die Plaas Doornhoek.

D. W. VAN ROOYEN,
Stadsklerk.

Munisipale Kantore,
Thabazimbi.
0380
26 Julie 1978.

730—26—2—9

TOWN COUNCIL OF VENTERSDORP.

AMENDMENT TO BY-LAWS.

Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that it is the intention of the Town Council of Ventersdorp to amend the following by-laws:

1. Electricity By-laws;
2. Water Supply By-laws;
3. Cemetery By-laws;
4. Sanitary Tariff.

The general purport of the proposed amendments is to increase the tariffs.

Copies of the proposed amendments are open for inspection at the office of the Town Clerk for a period of fourteen days from the date of publication hereof.

Any person who desires to record his objection to the proposed amendments must do so in writing to the undersigned within fourteen (14) days after the date of publication of this notice in the Provincial Gazette.

M. J. KLYNSMITH,
Town Clerk.

Municipal Office,
P.O. Box 15,
Ventersdorp.
26 July, 1978.
Notice No. 22/1978.

STADSRAAD VAN VENTERSDORP.

WYSIGING VAN VERORDENINGE.

Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Ventersdorp van voorneme is om die volgende verordeninge te wysig:

1. Elektrisiteitsverordeninge;
2. Watervoorsieningsverordeninge;
3. Begraafplaasverordeninge;
4. Sanitêre Tarief.

Die algemene strekking van die voorgestelde wysigings is die verhoging van tariewe.

Afskrifte van die voorgestelde wysigings lê ter insae by die kantoor van die Stadsklerk vir 'n tydperk van veertien (14) dae vanaf datum van publikasie hiervan.

Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde wysigings wil aanteken moet dit skriftelik binne veertien dae na publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant by ondergetekende indien.

M. J. KLYNSMITH,
Stadsklerk.

Munisipale Kantore,
Posbus 15,
Ventersdorp.
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 22/1978.

731—26

TOWN COUNCIL OF WITBANK.

NOTICE OF FIRST SITTING OF VALUATION BOARD TO HEAR OBJECTIONS IN RESPECT OF PROVISIONAL VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL YEARS 1978/81.

Notice is hereby given in terms of section 15(3)(b) of the local authorities Rating Ordinance, 11 of 1977, that the first sitting of the valuation board will take place on the 17th August, 1978, at 09h00 and will be held at the following address:

Council Chamber
Municipal Offices
Smuts Avenue
Witbank
1035

to consider any objection to the provisional valuation roll for the financial years 1978/81.

C. J. W. DE BRUIN,
Secretary, Valuation Board.

26 July, 1978.
Notice No. 56/1978.

STADSRAAD VAN WITBANK.

KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING VAN WAARDERINGSRAAD OM BESWARE TEN OPSIGTE VAN VOORLOPIGE WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJARE 1978/81 AAN TE HOOR.

Kennis word hierby ingevolge artikel 15(3)(b) van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting, van Plaaslike Besture, 11 van 1977, gegee dat die eerste sitting van die waarderingsraad op 17 Augustus 1978 om 09h00 sal plaasvind en gehou sal word by die volgende adres:

Raadsaal
Munisipale Kantoor
Smutslaan
Witbank
1035

om enige beswaar tot die voorlopige waarderingslys vir die boekjare 1978/81 te oorweeg.

C. J. W. DE BRUIN,
Sekretaris, Waarderingsraad.

26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 56/1978.

732—26

LOCAL AUTHORITY OF ZEERUST.

NOTICE OF GENERAL RATE OR RATES AND OF FIXED DAY FOR PAYMENT IN RESPECT OF FINANCIAL YEAR 1 JULY, 1978 TO 30 JUNE, 1981.

Notice is hereby given that in terms of section 26(2)(a) or (b) of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977

(Ordinance 11 of 1977), the following general rate has been levied in respect of the abovementioned financial year on rateable property recorded in the provisional valuation roll —

On the site value of any land or right in land 5,75 cent in the Rand.

The amount due for rates as contemplated in section 27 of the said Ordinance shall be payable on 15th August, 1978 (the fixed day).

Interest of 11,25 per cent per annum is chargeable on all amounts in arrear after the fixed day and defaulters are liable to legal proceedings for recovery of such arrear amounts.

B. J. ROBINSON,
Town Clerk.

P.O. Box 92,
Zeerust.
26 July, 1978.
Notice No. 13/1978.

PLAASLIKE BESTUUR VAN ZEERUST.

KENNISGEWING VAN ALGEMENE EIENDOMSBELASTING OF EIENDOMSBELASTINGS EN VAN VASGESTELDE DAG VIR BETALING TEN OPSIGTE VAN DIE BOEKJAAR 1 JULIE 1978 TOT 30 JUNIE 1981.

Kennis word hierby gegee dat ingevolge artikel 26(2)(a) of (b) van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), die volgende algemene eiendomsbelasting ten opsigte van die bogenoemde boekjaar gehef is op belasbare eiendom in die voorlopige waarderingslys opgeteken —

Op die terreinwaarde van enige grond of reg in grond 5,75 sent in die Rand.

Die bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting, soos in artikel 27 van genoemde Ordonnansie beoog, is op 15 Augustus 1978 (vasgestelde dag) betaalbaar.

Rente teen 11,25 persent per jaar is op alle agterstallige bedrae na die vasgestelde dag hefbaar en wanbetalers is onderhewig aan regsproses vir die invordering van sodanige agterstallige bedrae.

B. J. ROBINSON,
Stadsklerk.

Posbus 92,
Zeerust.
26 Julie 1978.
Kennisgewing No. 13/1978.

733—26

CONTENTS

Proclamations

156. Amendment of Title Conditions, 1967: Erf 77, Bryanston Township, district Johannesburg. Northern Johannesburg Region Amendment Scheme 1076 2150
157. Notice of Correction: Erf 81, Vanderbijlpark Township North West 7 2150
158. Amendment of Title Conditions of Erf 1228, Horison Extension 1 Township, district Roodepoort 2151
159. Amendment of Title Conditions of Erf 250, Lynnwood Ridge Township, Registration Division J.R., Transvaal 2151
160. Removal of Restrictions Act, 1967: Erf 86, Vanderbijlpark North West Extension 7 Township (Industrial); and Vanderbijlpark Amendment Scheme 1/63 2151
161. Municipality of Boksburg: Proclamation of Road 2154

Administrator's Notices

1046. Municipality Bedfordview: Amendment to Financial By-laws 2155
1047. Municipality Bedfordview: Adoption of Amendment to Standard Financial By-laws 2155
1048. Boksburg Municipality: Amendment to Refuse (Solid Wastes) and Sanitary By-laws 2155
1049. Boksburg Municipality: Adoption of Amendment to Standard Milk By-laws 2156
1050. Evander Municipality: Amendment to Water Supply By-laws 2156
1051. Correction Notice: Johannesburg Municipality: Market By-laws 2156
1052. Klerksdorp Municipality: Amendment to By-laws for the Regulation of Loans and Bursaries for the Bursary Loan Fund 2156
1053. Lydenburg Municipality: Amendment to Sanitary and Refuse Removal Tariff 2157
1054. Lydenburg Municipality: Amendment to Drainage By-laws 2158
1055. Lydenburg Municipality: Amendment to Drainage By-laws 2158
1056. Machadodorp Municipality: Adoption of Amendment to Standard Electricity By-laws 2158
1057. Machadodorp Municipality: Amendment to Tariff of Charges for the Supply of Electricity 2159
1058. Phalaborwa Municipality: Amendment to Traffic By-laws 2159
1059. Pretoria Municipality: Amendment to Ambulance By-laws 2159
1060. Boksburg Municipality: Appointment of a Commission of Inquiry 2160
1061. Randburg Municipality: Amendment to By-laws Relating to the Storage, Use and Handling of Flammable Liquids and Substances 2162
1062. Rustenburg Municipality: Amendment to Building By-laws 2162
1063. Sannieshof Municipality: Amendment to Traffic By-laws 2196
1064. Standerton Municipality: Amendment to Sanitary and Refuse Removal Tariff 2196
1065. Standerton Municipality: Amendment to Uniform Public Health By-laws and Regulations 2196
1066. Stilfontein Municipality: Adoption of Amendment to Standard Milk By-laws 2197
1067. Vanderbijlpark Municipality: Adoption of Amendment to Standard Milk By-laws 2197
1068. Ventersdorp Municipality: Adoption of Amendment to Standard Milk By-laws 2198
1069. Ventersdorp Municipality: Adoption of Amendment to Standard Electricity By-laws 2198
1070. Warmbaths Municipality: Adoption of Amendment to Standard By-laws Regulating the Safeguarding of Swimming Pools and Excavations 2198

INHOUD

Proklamasies

156. Die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Erf 77, dorp Bryanston, distrik Johannesburg. Noordelike Johannesburgstreekwysigingskema 1076 2150
157. Kennisgewing van Verbetering: Erf 81, Vanderbijlpark Noord Wes 7 Dorp 2150
158. Wysiging van Titelvoorwaardes van Erf 1228, dorp Horison Uitbreiding 1, distrik Roodepoort 2151
159. Wysiging van Titelvoorwaardes van Erf 250, dorp Lynnwood Ridge, Registrasie Afdeling J.R., Transvaal 2151
160. Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Erf 86, dorp Vanderbijlpark Noord Wes Uitbreiding 7 (Nywerheids); en Vanderbijlpark-wysigingskema 1/63 2151
161. Munisipaliteit van Boksburg: Proklamering van Pad 2154

Administrateurskennisgewings

1046. Bedfordview Munisipaliteit: Wysiging van Finansiëleverordeninge 2155
1047. Bedfordview Munisipaliteit: Aanname van Wysiging van Standaard Finansiëleverordeninge 2155
1048. Munisipaliteit Boksburg: Wysiging van Verordeninge Betreffende Vaste Afval en Saniteit 2155
1049. Munisipaliteit Boksburg: Aanname van Wysiging van Standaardmelkverordeninge 2156
1050. Munisipaliteit Evander: Wysiging van Watervoorsieningsverordeninge 2156
1051. Kennisgewing van Verbetering: Munisipaliteit Johannesburg: Markverordeninge 2156
1052. Munisipaliteit Klerksdorp: Wysiging van Verordeninge vir die Regulering van Lenings en Beurse uit die Beursleningsfonds 2156
1053. Munisipaliteit Lydenburg: Wysiging van Sanitêre- en Vullisverwyderingstarief 2157
1054. Munisipaliteit Lydenburg: Wysiging van Rioleringsverordeninge 2158
1055. Munisipaliteit Lydenburg: Wysiging van Vakuumtenkverwyderingsverordeninge 2158
1056. Munisipaliteit Machadodorp: Aanname van Wysiging van Standaard Elektrisiteitsverordeninge 2158
1057. Munisipaliteit Machadodorp: Wysiging van Tarief van Gelde vir die Lewering van Elektrisiteit 2159
1058. Munisipaliteit Phalaborwa: Wysiging van Verkeersverordeninge 2159
1059. Munisipaliteit Pretoria: Wysiging van Ambulansverordeninge 2159
1060. Munisipaliteit Boksburg: Benoeming van 'n Kommissie van Ondersoek 2160
1061. Munisipaliteit Randburg: Wysiging van Verordeninge Betreffende die Opberging, Gebruik en Hantering van Vlambare Vloeistowwe en Stowwe 2162
1062. Munisipaliteit Rustenburg: Wysiging van Bouverordeninge 2162
1063. Munisipaliteit Sannieshof: Wysiging van Verkeersverordeninge 2196
1064. Munisipaliteit Standerton: Wysiging van Sanitêre en Vullisverwyderingstarief 2196
1065. Munisipaliteit Standerton: Wysiging van Eenvormige Publieke Gesondheidsverordeninge en Regulasies 2196
1066. Munisipaliteit Stilfontein: Aanname van Wysiging van Standaard Melkverordeninge 2197
1067. Munisipaliteit Vanderbijlpark: Aanname van Wysiging van Standaard Melkverordeninge 2197
1068. Munisipaliteit Ventersdorp: Aanname van Wysiging van Standaard Melkverordeninge 2198
1069. Munisipaliteit Ventersdorp: Aanname van Wysiging van Standaard Elektrisiteitsverordeninge 2198
1070. Munisipaliteit Warmbad: Aanname van Wysiging van Standaardverordeninge Waarby die Beveiliging van Swembaddens en Uitgrawings Gereguleer Word 2198

1071. Bloemhof Amendment Scheme 9 2198
1072. Northern Johannesburg Region Amendment Scheme 893 2199
1073. Northern Johannesburg Region Amendment Scheme 985 2199
1074. Pretoria Amendment Scheme 395 2200
1075. Witbank Amendment Scheme 1/77 2200
1076. Amendment of Administrator's Notice 2216 of 31 December, 1975 in connection with the declaration of a public road, district of Pilgrim's Rest 2200
1077. Amendment of Administrator's Notice 2215 of 31 December, 1975 in connection with the deviation and increase of the road reserve width of a public road: District of Pilgrim's Rest 2201
1078. Deviation and widening of District Road 108: District of Rustenburg 2202
1079. Deviation and widening of District Roads 437 and 1248: District of Wolmaransstad 2201
1080. Declaration of an access road over the farms Bellevue 582-L.Q., Wonderhoop 562-L.R., Holland 563-L.R. and Nyverheid 611-L.R.: District of Ellisras 2202
1081. Division of Land Ordinance, 1973 (Ordinance 19 of 1973): Application for the Division of Land 2203

General Notices

260. Springs Amendment Scheme 1/133 2204
261. Germiston Amendment Scheme 1/213 2204
262. Northern Johannesburg Region Amendment Scheme 1081 2205
263. Johannesburg Amendment Scheme 1/1055 2205
264. Johannesburg Amendment Scheme 1/1059 2206
265. Removal of Restrictions Act 84 of 1967 2206
266. Benoni Amendment Scheme 1/190 2208
267. Benoni Amendment Scheme 1/181 2209
268. Elsburg Amendment Scheme 9 2209
269. Warmbaths Amendment Scheme 1/17 2210
270. Standerton Amendment Scheme 1/13 2210
271. Standerton Amendment Scheme 1/12 2211
272. Proposed Establishment of Townships: Readvertisement: (1) Morningside Extension 105; (2) Bryanston Extension 36 2212
273. Proposed Establishment of Townships: (1) Chloorkop Extension 17; (2) Louis Trichardt Extension 10; (3) Secunda Extension 4; (4) Lindsay Saker Park; (5) Westenburg Extension 1 2214

Tenders 2216

Notices by Local Authorities 2218

1071. Bloemhof-wysigingskema 9 2198
1072. Noordelike Johannesburgstreek - wysigingskema 893 2199
1073. Noordelike Johannesburgstreek - wysigingskema 985 2199
1074. Pretoria-wysigingskema 395 2200
1075. Witbank-wysigingskema 1/77 2200
1076. Wysiging van Administrateurskennisgewing 2216 van 31 Desember 1975 in verband met die verklaring van 'n openbare pad: Distrik Pelgrimsrus 2200
1077. Wysiging van Administrateurskennisgewing 2215 van 31 Desember 1975 in verband met die verlegging en vermeerdering van die breedte van die padreserwe van 'n openbare pad: Distrik Pelgrimsrus 2201
1078. Verlegging en verbreding van Distrikspad 108: Distrik Rustenburg 2202
1079. Verlegging en verbreding van gedeeltes van Distrikspaaie 437 en 1248: Distrik Wolmaransstad 2201
1080. Verklaring van 'n toegangspad oor die plase Bellevue 582-L.Q., Wonderhoop 562-L.R., Holland 563-L.R. en Nyverheid 611-L.R.: Distrik Ellisras 2202
1081. Ordonnansie op die Verdeling van Grond 1973 (Ordonnansie 19 van 1973): Aansoek om die Verdeling van Grond 2203

Algemene Kennisgewings

260. Springs-wysigingskema 1/133 2204
261. Germiston-wysigingskema 1/213 2204
262. Noordelike Johannesburgstreek - wysigingskema 1081 2205
263. Johannesburg-wysigingskema 1/1055 2205
264. Johannesburg-wysigingskema 1/1059 2206
265. Wet op Opheffing van Beperkings 84 van 1967 2206
266. Benoni-wysigingskema 1/190 2208
267. Benoni-wysigingskema 1/181 2209
268. Elsburg-wysigingskema 9 2209
269. Warmbad-wysigingskema 1/17 2210
270. Standerton-wysigingskema 1/13 2210
271. Standerton-wysigingskema 1/12 2211
272. Voorgestelde Stigting van Dorpe: Heradvertensie: (1) Morningside Uitbreiding 105; (2) Bryanston Uitbreiding 36 2213
273. Voorgestelde Stigting van Dorpe: (1) Chloorkop Uitbreiding 17; (2) Louis Trichardt Uitbreiding 10; (3) Secunda Uitbreiding 4; (4) Lindsay Saker Park; (5) Westenburg Uitbreiding 1 2215

Tenders 2216

Plaaslike Bestuurskennisgewings 2218

Printed for the Transvaal Provincial Administration, Pta., by Hoofstadpers Beperk, P.O. Box 422, Pretoria.

Gedruk vir die Transvaalse Provinsiale Administrasie, Pta., deur Hoofstadpers Beperk, Posbus 422, Pretoria.